

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk**

Název PS,SO : **Žst. Nezdenice, místní kabelizace**

Datum zpracování : **28.2.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 23-14-251**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M01	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky								
1	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	40,000		0,000		0,00		0,00
2	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	40,000		0,000		0,00		0,00
3	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	40,000		0,000		0,00		0,00
4	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodním zemině tř. 3 - 4	m2	6,000		0,000		0,00		0,00
5	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	850,000		0,000		0,00		0,00
6	701BAF	Výkop a zához jámy pro venkovní telefonní objekt včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
7	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
8	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	2,000		0,000		0,00		0,00
9	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	6,000		0,000		0,00		0,00
10	75G1EB	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 3 XN 0,6 mm	m	1 689,000		0,000		0,00		0,00
11	75G4AA	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 100 XN 0,6 mm, volně uložený	m	1 534,000		0,000		0,00		0,00
12	75G4CI	Montáž (dem.) - Zatažení kabelu do objektu do váhy 9 kg / m s vyčištěním přístupu do objektu a odvinutím	m	25,000		0,000		0,00		0,00
13	75G4CA	Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 100XN 0,6 mm	m	130,000		0,000		0,00		0,00
14	75GCAC	Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový ve sloupku (VTO 6)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
15	75GCBA	Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po připojení na kabelové vedení	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
16	75GCBC	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt plastový ve sloupu	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
17	75GBAC	Montáž (dem.) - Ukončení celoplast. kabelu bez pancíře v rozvaděči se zářezov. svorkovnicemi do 20 žil	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
18	75GDAA	Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely bez pancíře (Ø svazku žil 43 mm,min. Ø kabel 8 mm, dl. odpláštění 150 mm)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75GEAB	Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu bez pancíře do 60 žil	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Nezdenice, místní kabelizace

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-251

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	75GEEA	Dodávka - Odbočovací souprava pro kabely celoplastové bez pancíře malá	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75GEFD	Montáž (dem.) - Odbočení jednoho kabel ve spojce na celoplastovém kabel do 100 žil	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75GAAB	Dodávka - Rozpojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 10	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	75GABF	Dodávka - Zásobník bleskojistik 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) osazený	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
24	75GABJ	Montáž (dem.) - Zásobník, nosník bleskojistik	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
25	75GAAA	Dodávka - Spojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 9	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	75GAAE	Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
27	75GAAD	Dodávka - Zarážecí nástroj senzorový	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	75HODE	Dodávka - Police a vana montážní	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
29	75HOGE	Montáž (dem.) - Police a vana montážní	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
30	75GGAF	Montáž: měření - Jednosměrné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M01	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,000		0,00		0,00