

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Slavičín, informační zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-235

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení								
1	75J4CA	Dodávka - Odjezdová nebo příjezdová tabule jednostranná 3-řádková (osvětlení LED diod	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75J4BA	Dodávka - Příplatek za vestavěné hodiny jednostranné	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75J4DH	Dodávka - HW převodník RS 232 / ethernet	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	75J4EK	Dodávka - SW modul pro podporu hlásiče pro nevidomé pro jednotlivou stanici na trati	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
5	75J4FA	Montáž (dem.) - Újezdová nebo příjezdová informační tabule s az 0-11 řádková, zatavení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75J4GA	kabelů bez zarmení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75J4HA	Montáž: školení - Zaškolení obsluhy na místě instalace + doprava do 200 km	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
8	75J4IA	Montáž: šéfmontáž - Informační systém do 10 informačních prvků	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75J4JA	Montáž: zkoušení - Informační systém do 10 informačních prvků	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75J4JA	Montáž: oživení - Informační systém do 10 informačních prvků	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75J1AA	Dodávka - IP rozhlasová ústředna	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
12	75J1AH	Dodávka - Skříň speciální venkovní pro dálkově ovládaný rozhlas	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	75J2AE	Montáž (dem.) - Rozhlasová ústředna dálkově ovládaná do vnitřní 19" skříně vč. připojení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75J2AF	Montáž (dem.) - Rozhlasová ústředna dálkově ovládaná do venkovní 19" skříně vč. připojení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75J2AG	Montáž (dem.) - Dálkové ovládání rozhlasové ústředny	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
16	75J2AB	Montáž (dem.) - Rozhlasová ústředna místně ovládaná do 19" skříně vč. připojení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75J1CA	Dodávka - Ovládací mikrofon rozhlasu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75J2AJ	Montáž (dem.) - Mikrofon vč. připojení na připravený rozvod.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75J1FG	Dodávka - Tlakový reproduktor rozhlasu s nastavitelným výkonem	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
20	75J2BG	Montáž (dem.) - Smerovy nebo tlakovy reproduktor s pripojenym reg. niasitosti. Pripojeni	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
21	75J2HH	na připravený rozvod s příj. kabelovou nebo drátovou formou	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
22	75J2HH	Demontáž do šrotu - Venkovní reproduktor rozhlasu	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
23	75J1DL	Dodávka - Ochranná trubka pro rozhlas	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
24	75J2DI	Montáž (dem.) - Ochranná trubka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
25	75J1DI	Dodávka - Konzola na reproduktor rozhlasu	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
26	75J2DG	Montáž (dem.) - Reproduktorové kabely do osvětlovacího stožáru	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
27	75J2CA	Montáž: zkoušení - Reproduktor při 1 programové ústředně	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
28	75J2CD	Montáž: zkoušení - funkční dodavatelské prezkoušení zeř. rozhlasoveno zařízení: reproduktor	kus	8,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Slavičín, informační zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-235

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	75J2AL	montáž: zkoušení - Funkční dodavatelské prezkoušení zer. rozhlasového zařízení	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
28	75J2AQ	dálkově ovládaný na kompletování do výkonu 400 W	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75J2FCROV1	Montáž: školení - Školení a zácvik personálu obsluhujícího rozhlasové zařízení	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
30	75G9AFROV1	montaz: mereni - Zaverecne mereni rozhlasov. zarizeni -akusticke mereni ve stanici, zastávce	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75G9EB	Dodávka - Skříň 19", 45U, 600 x 600 mm, plně vybavená s větráním a termostatem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	75HODJ	Montáž (dem.) - Skříň 19" - 40U až 47U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	75HOGJ	Dodávka - Panel jističový	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	75HODK	Montáž (dem.) - Panel jističový	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75HODK	Dodávka - Přívod napájecí	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75HOGK	Montáž (dem.) - Přívod napájecí	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75GAAA	Dodávka - Spojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 9	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
38	75GAAE	Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
39	75GABF	Dodávka - Zásobníkbleskojistek 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) osazený	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
40	75GABJ	Montáž (dem.) - Zásobník, nosníkbleskojistek	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
41	75GAGA	Dodávka - Montážní rám 2 / 10 pro 1x10+1 svorkovnic 2 / 10	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
42	75H3AC	Dodávka - Lišta vkladací do 40 x 15 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
43	75H3AD	Dodávka - Příslušenství lišty vkladací do 40 x 15 mm - Kryty; rohy; přístrojový nosič; rozpě	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
44	75A210	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 2P 1,0	m	170,000		0,000		0,00		0,00
45	75A270	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 2P 1,0	m	170,000		0,000		0,00		0,00
46	75A410	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 2P 1,0	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
47	75H8BC	Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU 2 x 0,80 mm	m	19,000		0,000		0,00		0,00
48	75H8HC	Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do trubek / lišt	m	19,000		0,000		0,00		0,00
49	75HFEA	montaz (dem.) - Ukončení celoplastoveno kabelu bez pancire v zaveru nebo rozvadeci se	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
50	742GEA	zářezovými svorkovnicemi I SA do 20 žil	m	50,000		0,000		0,00		0,00
51	75G1NA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	150,000		0,000		0,00		0,00
52	75HMDA	Dodávka - Kabel datový zemní s pancířem, např. LAM TWIN FTPZ 4 x 2 x 0,5 mm	m	30,000		0,000		0,00		0,00
53	75HNCE	Montáž (dem.) - Kabel pro strukturovanou kabeláž do lišt	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
54	75HNHD	Dodávka - Datový konektor RJ 45 8p8c UTP drát	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
55	75J6DA	Montáž (dem.) - Datový konektor RJ 45	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
56		Dodávka - Hlasový komunikátor pro 2 zprávy	kus							

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Slavičín, informační zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-235

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	75J3BA	Dodávka - Podružné hodiny vnitřní ručičkové jednostranné 30 - 40 cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
56	75J3DG	Montáž (dem.) - Podružné hodiny vnitřní jednostranné ø 30 - 80 cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení				0,000		0,00		0,00