

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk**

Název PS,SO : **Žst. Bohuslavice n. Vl. - provizorní staniční zab. zařízení**

Datum zpracování : **28.2.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 23-28-221.3**

Datum aktualizace : **8.3.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M22		Kabelizace venkovní								
1	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	50,00						
2	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	50,00						
3	75A177	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 30P 1,0	M	50,00						
4	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	50,00						
5	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	50,00						
6	75A217	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	M	50,00						
7	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	2,00						
8	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	2,00						
9	75A418	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	2,00						
10	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	2,00						
11	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 24 ŽIL	KUS	2,00						
12	75A517	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 60 ŽIL	KUS	2,00						
13	75B271R	ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ ŽLABOVÉ TRASY	M	25,00						
S	Celkem za M22	Kabelizace venkovní				0,000				
Díl: M22		Reléová místnost								
14	75B284R	ZRUŠENÍ JEDNOHO ZAPOJENÍ VE VOLNÉ VAZBĚ	KUS	160,00		0,000				
15	75B376R	ZAPOJENÍ JEDNOHO SPOJE VE VOLNÉ VAZBĚ	KUS	350,00		0,000				
16	75B675R	DEMONTÁŽ RELÉOVÉHO STOJANU VYSTROJENÉHO	KUS	6,00						
17	75B682R	DEMONTÁŽ BATERIOVÉ SKŘÍNĚ VČETNĚ DOBÍJEČA A BATERII	KUS	1,00						
18	75B681R	DEMONTÁŽ VNITŘNÍ KABELIZACE	KUS	1,00		0,000				
19	75B695R	DEMONTÁŽ OVLÁDACÍHO PULTU 5 SEKČÍ	KUS	1,00		0,000				
S	Celkem za M22	Reléová místnost				0,000				
Díl: M22		Venkovní prvky								
20	75C411	DODÁVKA JEDNODUCHÉHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	16,00						
21	75C471	MONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	16,00						

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice n. Vl. - provizorní staniční zab. zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-28-221.3

Datum aktualizace : 8.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	75C412	DODÁVKA KONTROLNÍHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	2,00						
23	75C472	MONTÁŽ KONTROLNÍHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	2,00						
24	75C413R	DODÁVKA TABULE NA ZAVĚŠENÍ KLÍČŮ	KUS	2,00						
25	75C473R	MONTÁŽ TABULE NA ZAVĚŠENÍ KLÍČŮ	KUS	2,00						
26	75C481	DEMONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	18,00						
27	75C483	DEMONTÁŽ ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI	KUS	2,00						
28	75C181	DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	9,00						
29	75C281R	DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY RUČNĚ STAVĚNÉ	KUS	3,00						
30	75C292R	DEMONTÁŽ TJA SKŘÍNKY VČETNĚ LAN. PROPOJEK	KUS	30,00						
31	75C582	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ DO ŠROTU STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	4,00						
32	75C583	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ DO ŠROTU STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,00						
33	75C584	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ DO ŠROTU STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	6,00						
34	75C585	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ DO ŠROTU STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,00						
35	75C682R	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ TRPASLIČÍHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,00						
36	75C475R	DOVOZ A ULOŽENÍ RELÉOÉHO DOMKU Z VÝZISKU	KUS	2,00						
37	75C476R	BETONOVÝ PANEL	KUS	3,00						
38	75C477R	ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE RD	SOUB	1,00						
39	75C478R	KABEL AYKY 4x25	M	40,00						
40	75C479R	SPOJKA NA KABELU AYKY	KUS	1,00						
41	75C480R	PŘELOŽKA STEJNOSMĚRNÉHO ROZVODU	SOUB	1,00						
42	75C481R	PŘEMÍSTĚNÍ BATERIÍ A DOBÍJEČE	SOUB	1,00						
43	75C685R	DEMONTÁŽ VZDÁL. UPOZORŇOVADLA PŘED PŘEDVĚSTÍ VČ. PATEK SADA 1 AŽ 4	KUS	2,00						
44	75C694R	DEMONTÁŽ STANOVIŠTĚ PŘEDVĚSTI VČ. PATEK	KUS	2,00						
S	Celkem za M22	Venkovní prvky				0,000				
Díl:	M22	Zkoušky, revize a dopravní značení								

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk**

Název PS,SO : **Žst. Bohuslavice n. Vl. - provizorní staniční zab. zařízení**

Datum zpracování : **28.2.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 23-28-221.3**

Datum aktualizace : **8.3.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	103,00		0,000				
46	75E274R	PŘEZKOUŠENÍ SZZ ZA 1 VLAKO. NEBO POSUN. CESTU	KUS	30,00						
47	75B319R	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,00						
S	Celkem za M22	Zkoušky a revize				0,000				
Díl: M22		Odpady								
48	75E278R	ODVOZ ODPADŮ NA SKLÁDKU	KUS	1,00		0,000				
49	75E279R	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	T	4,50						
50	75E280R	ULOŽENÍ ELEKTROODPADU NA SKLÁDKU	T	0,40						
51	75E281R	ULOŽENÍ IZOLACE A ZBYTKŮ KABELŮ NA SKLÁDKU	T	0,03						
52	75E282R	ULOŽENÍ BATERII NA SKLÁDKU	T	0,35						
S	Celkem za M22	Odpady				0,000				

Výměra u položek, u kterých není uveden postup výpočtu celkové výměry, vyplývá z výkresové a textové části dokumentace.