

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) – Vlárský průsmyk**

Název PS,SO : **Žst. Vlárský průsmyk, EZS**

Datum zpracování : **4.2.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 23-14-204**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	EZS - systémové komponenty								
1	75J6AA	Dodávka - Ústředna EZS, 12 zón na základní desce (max. 20), 4 PGM výstupy (max. 16), 3 podsystémy + 1 společný prostor, 23 uživatelů, paměť 387 událostí.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75J6EA	Montáž (dem.) - Ústředna EZS malá	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75J6AH	Dodávka - Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze, základní	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
4	75J6EE	Montáž (dem.) - Ovládací a programovací klávesnice pro EZS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
5	75J6BH	Dodávka - Duální čidlo (detektor) pro vysoká rizika, antimasking	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
6	75J6FC	Montáž (dem.) - Duální čidlo (detektor)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
7	75J6CE	Dodávka - Magnetický kontakt plastový čtyřvodičový EZS	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
8	75J6FK	Montáž (dem.) - Magnetický kontakt lehký	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
9	75J8BI	Dodávka - Propojovací krabice střední s tamperem pro EPS, EZS, ASHS	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
10	75J8EH	Montáž (dem.) - Rozvodná krabice střední pro EPS, EZS, ASHS	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
11	75J6CH R02	Dodávka - Opticko kouřový detektor (samoresetovací)	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
12	75J6CH R01	Dodávka - Kombinovaný optický a tepelný detektor (samoresetovací)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
13	75J6FM	Montáž (dem.) - Kombinované čidlo (detektor)	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
14	75J6BK	Dodávka - Zvukové čidlo (audiodetektor) tříštění skla	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75J6FF	Montáž (dem.) - Audiočidlo (detektor)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75J6AK	Dodávka - Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy se sabotážním kontaktem, v plastovém krytu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75J6EH	Montáž (dem.) - Koncentrátor pro EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75J6AN	Dodávka - Modul systémový posilovacího zdroje 2,75A v kovovém krytu s vestavěným koncentrátorem 8 zón / 4 PGM výstupy, pokročilá diagnostika funkčnosti, prostor pro aku max. 18 Ah.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75J6EI	Montáž (dem.) - Koncentrátor s napáječem pro EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75J6AO R01	Dodávka - Modul připojení ústředěn v prostředí sítí LAN a WAN s protokolem TCP / IP. - ethernet modul; integrační modul; plug-in modul; HW napojení do DDTS ŽDC	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, EZS

Datum zpracování : 4.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-204

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	75J6EM	Montáž (dem.) - Integrační modem EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75J8CH	Dodávka - Akumulátor zapouzdřený Pb 12 Vss 17-18Ah šroubové svorky pro EPS, EZS, ASHS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	75J8BF R01	Dodávka - Signalizační "jumbo" LED dioda v plastovém bílém krytu pro vnitřní použití, odběr 22 mA / 12 Vss, průměr diody 25 mm, barva diody červená, rozměry 50 x 45 x 25 mm (š x v x h)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
24	75J8EF	Montáž (dem.) - Světelný maják na budovu pro EPS, EZS, ASHS	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
25	75J6CH R03	Dodávka - Červený požární tlačítkový detektor včetně červené montážní krabice, aktivace promáčknutím plastu, poplachový výstup NO/NC 3A/24Vss, povrchová montáž, krytí IP42, -25°C až 55°C	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	75J6FM R01	Montáž (dem.) - Červený požární tlačítkový detektor včetně červené montážní krabice, aktivace promáčknutím plastu, poplachový výstup NO/NC 3A/24Vss, povrchová montáž, krytí IP42, -25°C až 55°C	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
27	75J8BE	Dodávka - Siréna 9-28 Vss, 102 dB, odběr 8 mA / 12 V, 16 mA / 24 V, IP 65 pro EPS, EZS, ASHS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	75J8ED	Montáž (dem.) - Siréna venkovní pro EPS, EZS, ASHS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75J8AE	Dodávka - SW připojení EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
Celkem za M1		EZS - systémové komponenty				0,000		0,00		0,00
Díl:	M2	EZS - kabelové rozvody a napájení								
30	75HAEB	Dodávka - Kabel silový 3 x 1,5 mm2 bezhalogenový dle ČSN EN 50226, IEC 60332-3, nap	m	80,000		0,000		0,00		0,00
31	75HBGC	Montáž (dem.) - Kabel silový do . . x 1,5 mm2 bezhalogenový do trubek, do lišt	m	80,000		0,000		0,00		0,00
32	75H8CB R01	Dodávka - Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný hliníkovou folií, počet vodičů 6+2, průřez vodičů 0,22mm2 + 0,5mm2, včetně uložení do LV	m	350,000		0,000		0,00		0,00
33	75H8FE	Montáž (dem.) - U drát 4 x . . do trubek / lišt	m	430,000		0,000		0,00		0,00
34	75H8EC	Dodávka - Kabel TWIN FTP 4 x 2 x 0,50 mm	m	80,000		0,000		0,00		0,00
35	75H8EC R01	Dodávka - Kabel FTP CAT5E venkovní	m	80,000		0,000		0,00		0,00
36	75G4AA	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 100 XN 0,6 mm, volně uložený	m	80,000		0,000		0,00		0,00
37	75H3DC	Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm	m	250,000		0,000		0,00		0,00
38	75H3DD	Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - Kryty; rohy;	kus	120,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, EZS

Datum zpracování : 4.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-204

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	75H4AF	Montáž (dem.) - Lišta haranată do 40 x 20 mm včetně příslušenství (kryty, rohy atd)	m	250,000		0,000		0,00		0,00
40	75H5EA R01	Dodávka - Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Ø 40 mm; Ø 50 mm, pro uložení do výkopu	m	70,000		0,000		0,00		0,00
41	75H6IA R01	Montáž (dem.) - Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička do Ø 50 mm, pro uložení do výkopu	m	70,000		0,000		0,00		0,00
42	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	1,000		0,000		0,00		0,00
43	75KECF R01	Dodávka - Svodiče přepětí pro síť ethernet	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
44	75KECF R02	Dodávka - Přepětiová ochrana pro linku RS485	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
45	75KECA R01	Dodávka - Přepětiová ochrana SPD typ 3	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
46	75KEEA R01	Montáž (dem.) - přepětiové ochrany	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
47	744CAB	Jistič jednopólový 4 - 10A (10kA)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	Celkem za M2	EZS - kabelové rozvody a napájení				0,000		0,00		0,00
Díl:	M3	EZS - oživení, zaškolení, revize								
48	75J6EN	Montáž: oživení - Závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75J6EP	Montáž: revize - Výchozí revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	75J6EQ	Montáž: školení - Školení a zácvik personálu obsluhujícího EZS	hod	5,000		0,000		0,00		0,00
	Celkem za M3	EZS - oživení, zaškolení, revize				0,000		0,00		0,00