

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk"

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, železniční svršek

Datum zpracování : 14.3.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 32

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-17-322

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 52		Zřízení drážního svršku:								
1	02940R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	60,000		0,000		0,00		0,00
3	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	869,500		0,000		0,00		0,00
4	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	338,500		0,000		0,00		0,00
5	52C1-R01	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "C", BETON.PRAŽCE, PODKLADNICOVÉ TUHÉ	M	377,000		0,000		0,00		0,00
6	52C1-R02	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "C"(UŽITÉ KOLEJNICE), DŘEVĚNÉ PRAŽCE (U	M	25,000		0,000		0,00		0,00
7	52C2-R01	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BETON.PRAŽCE, PODKLADNICOVÉ TUHÉ	M	56,000		0,000		0,00		0,00
8	52C2-R02	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", DŘEVĚNÉ PRAŽCE, TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z K	M	70,000		0,000		0,00		0,00
9	52C9-R01	SNESENÍ A OPĚTOVNÉ VLOŽENÍ VČETNĚ REGENERACE KOLEJOVÝCH POLÍ NA DŘ	M	35,000		0,000		0,00		0,00
10	539-Rvc1	VÝHYBKA č.1 JS49-1:9-300Pp-d-HZ-ZPN-K-EM - kompletní snesení stávající v.č. 13, - re	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
11	539-Rvc2	VÝHYBKA č.2 JS49-1:7,5-190-Pp-d-HZ-ZPN-K-EM - kompletní snesení stávající v.č. 4, -	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
12	539-Rvc6	VÝHYBKA č.6 JS49-1:7,5-190-Pp-d-HZ-ZPN-K-EM- kompletní snesení stávající v.č. 7, - r	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
13	539-Rvc7	VÝHYBKA č.7 JS49-1:9-300-IL-d-HZ-ZPN-K-EM- kompletní snesení stávající v.č. 14, - re	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
14	53J43_R1	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE DŘEVĚNÉ PŘED A ZA VÝHYBK	M	117,400		0,000		0,00		0,00
15	53J43_R2	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE DŘEVĚNÉ PŘED A ZA VÝHYBK	M	57,200		0,000		0,00		0,00
16	53J43_R3	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE DLOUHÉ SPOLEČNÉ DŘEVĚNÉ	kus	44,000		0,000		0,00		0,00
17	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	705,000		0,000		0,00		0,00
18	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	1 015,000		0,000		0,00		0,00
19	54631	VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH PRAŽCŮ	KUS	25,000		0,000		0,00		0,00
20	5463-R01	OJEDINĚLÁ VÝMĚNA BETONOVÝCH PRAŽCŮ ZA PRAŽCE VYZÍSKANÉ ZE STAVBY	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
21	5464-R01	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH LISŮ ZA KOLEJNICE BEZ OHLEDU NA TVAR, POUŽÍT UŽITÉ K	M	65,800		0,000		0,00		0,00
22	5469-R01	OJEDINĚLÁ VÝMĚNA UPEVNŮVADEL (SVĚRKOVÝCH ŠROUBŮ, MATIC M24, VLOŽEK	KUS	784,000		0,000		0,00		0,00
23	5469-R02	OJEDINĚLÁ VÝMĚNA UPEVNŮVADEL (SVĚRKOVÝCH ŠROUBŮ, MATIC M24, VLOŽEK	KUS	296,000		0,000		0,00		0,00
24	5469-R03	OJEDINĚLÁ VÝMĚNA UPEVNŮVADEL (SVĚRKOVÝCH ŠROUBŮ, MATIC M24, VLOŽEK	KUS	196,000		0,000		0,00		0,00
25	548113	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00
26	548413	SVARY VÝHYBEK JEDNOTLIVĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	32,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk"

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, železniční svršek

Datum zpracování : 14.3.2013

Zatřídění objektu : 824 32 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-17-322

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	548-R01	SPOJKA KOLEJNIC S49	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
28	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	196,000		0,000		0,00		0,00
29	75C-R11	MONTÁŽ A DODÁVKA JAZYKOVÉ PROPOJKY (1 lano na 1 kolíku), KOMPLETNÍ DODÁVKA	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
30	75C-R21	MONTÁŽ A DODÁVKA SRDCOVKOVÉ PROPOJKY (1 lano na 1 kolíku), KOMPLETNÍ DODÁVKA	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
31	75C-R22	MONTÁŽ A DODÁVKA STYKOVÉ PROPOJKY (1 lano na 1 kolíku), KOMPLETNÍ DODÁVKA	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
32	9269-R13	Zajištění koleje, zajišťovací značky konzolové na samost. sloupku v bet. základu - (kompl	kus	12,000	0,001	0,012		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Zřízení drážního svršku:				0,012		0,00		0,00

Díl: 90	Ostatní konstrukce a práce:									
33	913_R01	NÁMEZNÍK, KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ ZMNÍCH PRACÍ, PODKLADNÍ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
34	91313	KILOMETROVNÍKY BETONOVÉ - Výstroj trati: Staničníky (návěst „Kilometrická poloha“),	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
35	92512	DRÁŽNÍ STEZKA Z DRTI TL DO 100MM - stezek ŠD fr. 4/16mm, tl. vrstvy 10 cm	M2	463,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 96	Bourání a demontáže:									
36	965118	ODSTRAN KOLEJ LOŽE Z KAM DRC PO ROZEBR KOLEJE S ODV DO 20KM	M3	885,000		0,000		0,00		0,00
37	965119	ODSTRAN KOLEJ LOŽE Z KAM DRC PO ROZEBR KOL - PŘÍP ZA DAL 1KM	M3	3 000,000		0,000		0,00		0,00
38	965214	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5	M	707,000		0,000		0,00		0,00
39	965316	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5	M	775,600		0,000		0,00		0,00
40	965317	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5	M	1 551,200		0,000		0,00		0,00
41	965516	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ	M	452,029		0,000		0,00		0,00
42	965517	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ	M	904,058		0,000		0,00		0,00
43	965914	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ HEKTOMETROVNÍK ODVOZ SUTI DO 25 KM - stá	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
44	965934	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 25 KM - stávající nár	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk"

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, železniční svršek

Datum zpracování : 14.3.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
824 32

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-17-322

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	995	Poplatky za skládky:								
45	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	2,200		0,000		0,00		0,00
46	05.170508-O	šterk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	1 732,500		0,000		0,00		0,00
47	06.170507-N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejiště (výhybky)	T	126,000		0,000		0,00		0,00
48	11.170204-N	žel. pražce dřevěné	T	132,970		0,000		0,00		0,00
49	13.170101-O	žel. pražce betonové	T	13,300		0,000		0,00		0,00
50	31.170203-O	polyetylenové podložky (žel. svršek)	T	0,570		0,000		0,00		0,00
51	32.070299-O	pryžové podložky (žel. svršek)	T	1,390		0,000		0,00		0,00
52	62.170405-N	železný šrot - znečištěný	T	2,800		0,000		0,00		0,00
53	62.170405-O	železný šrot	T	108,050		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00