

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Nezdenice, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 23.11.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 4204-II

Číslo PS,SO SO 23-15-351

Datum aktualizace : 23.11.2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	125111	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 1KM	M3	1,060		0,000		0,00		0,00
2	132711	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	37,266		0,000		0,00		0,00
3	132719	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	283,195		0,000		0,00		0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	14,905		0,000		0,00		0,00
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	22,361		0,000		0,00		0,00
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,340		0,000		0,00		0,00
7	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	10,600		0,000		0,00		0,00
8	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	10,600		0,000		0,00		0,00
9	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,106		0,000		0,00		0,00
S						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
10	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,400		0,000		0,00		0,00
11	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	8,931		0,000		0,00		0,00
12	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ	T	0,095		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 38		Kompletní konstrukce:								
13	381-R-09-1	KOMPLETNÍ PREFABRIKOVANÝ TECHNOLOGICKÝ OBJEKT VEL. 3,940 x 2,920 m	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 38	Kompletní konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
14	431324	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,788		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Nezdenice, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 23.11.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 4204-II

Číslo PS,SO SO 23-15-351

Datum aktualizace : 23.11.2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	431366	VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z KARI SÍTÍ	T	0,028		0,000		0,00		0,00
16	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,792		0,000		0,00		0,00
17	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,780		0,000		0,00		0,00
18	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	6,160		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
19	711112	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY	M2	3,996		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	740	Sílnoproud:								
20	745002R	HROMOSVOD - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	745-R-09-1	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	M	9,860		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 740	Sílnoproud:				0,000		0,00		0,00

Díl:	783	Nátěry:								
22	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	4,403		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
23	72124	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
24	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	M	13,000		0,000		0,00		0,00
25	876-R-09-1	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM - dvouplášťová vrapovaná chránička, vnější plášť vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE	M	60,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Nezdenice, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 23.11.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 4204-II

Číslo PS,SO SO 23-15-351

Datum aktualizace : 23.11.2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	895-R-09-1	VSAKOVACÍ BLOK SPOJOVACÍ ČÁSTI - 1200 X 600 X 420 MM - černá, pojízdný náklad. auty, včetně dodávky geotextilie 300 g/m2 na obalení / včetně větrací hlavice a napojení na přípojku od dešť. svodů	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
27	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	28,320		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

Hromosvod - rozpočet

Díl:	702	Odvoz odpadu								
1	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,020		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
2	741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru	m	2,000		0,000		0,00		0,00
3	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
4	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	20,000		0,000		0,00		0,00
5	741FCA	Svodový vodič na povrchu s podpěrami FeZn do d=10mm	m	12,000		0,000		0,00		0,00
6	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
7	741FCN	Svorka Bernard kompletní	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
8	741FCO	Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.), včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, označovací štítek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	741FCP	Tvarování prvků jímacího vedení	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	741R08	Ochranný úhelník ke svodovému vodiči vč. držáků	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Nezdenice, stavební úpravy SÚ

Datum zpracování : 23.11.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 4204-II

Číslo PS,SO SO 23-15-351

Datum aktualizace : 23.11.2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
11	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	747CAB_R	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	2,000		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
15	200301-O	Komunální odpad	t	0,020		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00