

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Hradčovice - Staré Město u UH, DOK

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-511

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M01	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	2,950		0,000		0,00		0,00
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
3	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	2,950		0,000		0,00		0,00
4	701BAD	Výkop a zához jámy pro zemní box optického kabelu včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
5	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	1 410,000		0,000		0,00		0,00
6	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	780,000		0,000		0,00		0,00
7	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	1 410,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	2 190,000		0,000		0,00		0,00
9	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	705,000		0,000		0,00		0,00
10	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	42,000		0,000		0,00		0,00
11	75E226ROV1	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE, vypracování kabelové knihy plánů	HOD	28,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	780,000		0,000		0,00		0,00
13	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	m	1 000,000		0,000		0,00		0,00
14	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	m	1 000,000		0,000		0,00		0,00
15	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	m	950,000		0,000		0,00		0,00
16	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	m	1 000,000		0,000		0,00		0,00
17	75A275	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	m	1 000,000		0,000		0,00		0,00
18	75A276	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	m	950,000		0,000		0,00		0,00
19	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
20	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Hradčovice - Staré Město u UH, DOK

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-511

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
23	75A515	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 32 ŽIL	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
24	75A516	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 48 ŽIL	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
25	75G4CC	Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 100XN 0,8 mm	m	1 000,000		0,000		0,00		0,00
26	75G4AD	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 100 XN 0,8 mm, volně uložený	m	1 000,000		0,000		0,00		0,00
27	75GDAB	Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely bez pancíře (Ø svazku žil 43 mm,min. Ø kabel 8 mm, dl. odpláštění 300 mm)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
28	75GEAB	Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu bez pancíře do 60 žil	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
29	75GGAF	Montáž: měření - Jednosměrné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
30	75G5AE	Dodávka - HDPE trubka 40 / 33 mm	m	220,000		0,000		0,00		0,00
31	75G6AA	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového lože	m	220,000		0,000		0,00		0,00
32	75G6GB	Dodávka - Podzemní přístup. komora vodotěsná 63 / 100 / 70 cm	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
33	75G6HA	Montáž (dem.) - Plastová komora na spojkování optického kabelu, přemístění a usazení do výkopu.	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
34	75G6AD	Montáž (dem.) - Zatažení 1xHDPE trubky do otvoru kabelovodu 1 až 4 trubky	m	45,000		0,000		0,00		0,00
35	75GAHB	Dodávka - Kryt rezervy optického kabelu kruh. 700	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
36	75GAHE	Montáž (dem.) - Konstrukce rezervy optického kabelu	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
37	75G5CC	Dodávka - Spojka na HDPE trubku 40 mm / 40 mm	kus	8,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Hradčovice - Staré Město u UH, DOK

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-511

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	75G6AM	Montáž (dem.) - Spojka, opravná spojka, redukce na HDPE trubku	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
39	75G5DC	Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
40	75G5DG	Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm s ventilkem	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
41	75G5ED	Dodávka - Průchodka pro optické kabely (např. JACKMOON) 40 mm	kus	36,000		0,000		0,00		0,00
42	75G6AN	Montáž (dem.) - Optotrubka: koncovka, koncovka s ventilkem, záslepka, průchodka na trubku HDPE	kus	44,000		0,000		0,00		0,00
43	75G6FG	Demontáž do šrotu - Koncovka, koncovka s ventilkem, záslepka, průchodka na trubku HDPE	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
44	75G6AH	Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 úseku od 1 m do 2000 m včetně mechanismů a jejich přesunu	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
45	75G6AJ	Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně mechanismů a jejich přesunu	m	15,200		0,000		0,00		0,00
46	75G3BE	Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 24 vláken	m	16 360,000		0,000		0,00		0,00
47	75G6EB	Montáž (dem.) - Zafukování optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	16 360,000		0,000		0,00		0,00
48	75GFAB	Dodávka - Optická kabelová spojka pro 24 vláken se dvěma kazetami sváru	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
49	75GFBC	Montáž (dem.) - Spojka optického kabelu, 24 vláken	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
50	75G5EI	Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový programovatelný	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
51	75G6AL	Montáž (dem.) - Označení spojky optický magnetu zaměřovacím programovatelným markrem	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
52	75HJBB	Dodávka - Ochranná trubka HFXP 32	m	120,000		0,000		0,00		0,00
53	75G4CI	Montáž (dem.) - Zatažení kabelu do objektu do váhy 9 kg / m s vyčištěním přístupu do objektu a odvinutím	m	80,000		0,000		0,00		0,00
54	75HJED	Montáž (dem.) - Ochranná trubka HFX. . do Ø 32 pro OK do žlabového rozvodu ústředny zab zař.	m	120,000		0,000		0,00		0,00
55	75GFHBR1	Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 24 vláken	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Hradčovice - Staré Město u UH, DOK

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-511

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	75GFIB	Montáž (dem.) - Optický rozvaděč do 24 vláken	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
57	75GFHCR1	Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 36 vláken	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
58	75GFIC	Montáž (dem.) - Optický rozvaděč do 36 vláken	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
59	75HLDE	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-LC / PC, 1 m, duplex	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
60	75GFFA	Montáž (dem.) - Ukončení optic. kabelu v optickém rozvaděči pro 8 vláken	kus			0,000		0,00		0,00
61	75GFFB	Montáž (dem.) - Ukončení optic. kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken	kus			0,000		0,00		0,00
62	75GFFC	Montáž (dem.) - Ukončení optic. kabelu v optickém rozvaděči pro 24 vláken	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
63	75GFFD	Montáž (dem.) - Ukončení optic. kabelu v optickém rozvaděči pro 36 vláken	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
64	75GIAB	Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu se 24 vlákny, na skládce	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
65	75GICB	Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových délkách s 24 vlákny při montáži (po položení)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
66	75GIEA	Montáž: zkoušení - Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu do 8 vláken pro 2 vlnové délky	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
67	75GIEB	Montáž: zkoušení - Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu s 12 vlákny pro 2 vlnové délky	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
68	75GIEC	Montáž: zkoušení - Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu s 24 vlákny pro 2 vlnové délky	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M01	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,000		0,00		0,00