

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Bylnice - EOv

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

Datum zpracování : 28.2.2013

majitel HIM:

SŽDC

1 897

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-311

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	701	Zemní práce		1,000						
	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,128		0,000		0,00		0,00
	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,128		0,000		0,00		0,00
	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	128,000		0,000		0,00		0,00
	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	128,000		0,000		0,00		0,00
	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	128,000		0,000		0,00		0,00
	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	128,000		0,000		0,00		0,00
	701CGH	Korungovaná dvoupřístřková chránička pro mechanickou ochranu vedení, do tř 63mm	m	75,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu		1,000						
	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	5,336		0,000		0,00		0,00
	702BC0R	Odvoz elektroodpadu do vzdálenosti 20km	t	0,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění		1,000						
	741ECC	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 105 - 185mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody		1,000						
	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	200,000		0,000		0,00		0,00
	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	200,000		0,000		0,00		0,00
	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
	742KAF_R	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	34,000						1 897,32

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Bylnice - EOv

Zatřídění objektu : 828 73
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 28.2.2013

majitel HIM:

SŽDC

1 897

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-311

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	742LCF	TCEPKPFLEZE do 15XN0,8, kabel sděl.čtyřkovaný, s pancířem, izolace PVC	m	52,000		0,000		0,00		0,00
	742LEA	Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změřeni kontinuity ovládacího obvodu	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		1 897,32
Díl:	743	Silnoproudá zařízení		1,000						
	743BAB	Topná souprava pro výhybku tvaru S49 1:9-300, 1:11-300	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
	743BEJ	Čidla pro EOv - kolejový teploměr, čidlo srážek a venkovní teploty a návěšové čidlo	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	743BER	Úprava kluzných stoliček a jazykových opěrek pro montáž EOv na starších výhybkách	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	743_R1	Doplnění a úprava SW na dohledovém pracovišti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	743ZCA	Demontáž zařízení EOv na výhybce	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	743ZCC_R1	Demontáž čidel automatického chodu EOv	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	747A	Zkoušky, revize		1,000						
	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747A	Zkoušky, revize				0,000		0,00		0,00
Díl:	747B	HZS		1,000						
	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Bylnice - EOVS

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

Datum zpracování : 28.2.2013

majitel HIM:

SŽDC

1 897

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-311

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 747B	HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky		1,000						
	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	5,336		0,000		0,00		0,00
	200301-R	Elektrické zařízení, svítidla, přístroje, transformátory, tlumivky apod.	t	0,100		0,000		0,00		0,00
	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
Díl:	999	Ostatní		1,000						
	999AQQ_R1	Doplnění serveru na ED o vizualizaci EOVS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	999AQR_R2	Doplnění klienta na ED o vizualizaci EOVS a OSV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 999	Ostatní				0,000		0,00		0,00