

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk**

Název PS,SO : **Vlárský průsmyk - Újezdec u L., TRS**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

PS 23-14-505

Datum zpracování : **8.3.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A	
					montáže	
					jednotková	celkem
	1	2	3	4	9	10
Díl:	m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení				
1	75K8AA	Montáž (dem.) - Základnová radiostanice TRS, vf výkon 6 W	kus	8,000		0,00
2	75K8AD	Montáž (dem.) - Ovládací pracoviště základnové radiostanice TRS	kus	8,000		0,00
3	75K8AE	Montáž (dem.) - Závěsný rám radiostanice / bloku TRS vč. dílů pro připevnění na zeď nebo na ocel. konstrukci	kus	16,000		0,00
4	75K7AG	Dodávka - Elektronická karta ovládacího bloku pro zprovoznění dalšího ovládacího pracoviště TRS	kus	2,000		0,00
5	75K8AG	Montáž (dem.) - Elektronická karta ovládacího bloku TRS pro zprovoznění dalšího ovládacího pracoviště	kus	2,000		0,00
6	75K8BA	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj pro základnovou radiostanici TRS, vf výkon 6 W včetně baterie pro 6 hodin provozu	kus	8,000		0,00
7	75K8CB	Montáž (dem.) - Anténa směrová TRS 460 MHz včetně držáku na anténní stožár	kus	2,000		0,00
8	75K8CC	Montáž (dem.) - Anténní soustava ze 2 směrových antén TRS 460 MHz včetně držáku na anténní stožár	kus	6,000		0,00
9	75K8CE	Montáž (dem.) - Dělicí člen 50 / 50% pro TRS 460 MHz včetně držáku	kus	3,000		0,00
10	75K7DA	Dodávka - Koaxiální kabel, venkovní provedení, průměr do 23 mm včetně konektorů.	m	90,000		0,00
11	75K8DA	Montáž (dem.) - Koaxiálního kabelu do průměru 23mm, venkovní provedení.	kus	90,000		0,00
12	75K7DE	Dodávka - Konektor pro koaxiální kabel do průměru 23 mm.	kus	16,000		0,00
13	75K8DE	Montáž (dem.) - Konektor pro koaxiální kabel do průměru 23mm.	kus	16,000		0,00
14	75K8FA	Montáž: Oživení stuhové sítě v pásmu 460 MHz do 5 ks radiostanic	úsek	2,000		0,00
15	75K8FG	Montáž: školení - Školení a zácvik personálu obsluhujícího pracoviště TRS	hod	8,000		0,00

FORMULÁŘ 5**SOUPIS PRACÍ**Název stavby : **DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk**Název PS,SO : **Vlárský průsmyk - Újezdec u L., TRS**Datum zpracování : **8.3.2013**Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)**SŽDC****0****Cena za objekt [Kč]****PS 23-14-505**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A	
					montáže	
					jednotková	celkem
	1	2	3	4	9	10
16	75GADC	Montáž: měření - Změření zemního odporu pro montáž uzemnění, zhodnocení, zápis do měřicího protokolu	kus	4,000		0,00
17	75KDAC	Montáž: měření - Měření po realizaci pro traťový radiový systém 460 MHz.	kus	1,000		0,00
18	75KEAA	Dodávka - Svodič bleskového proudu na anténním svodu TRS 460 MHz	kus	4,000		0,00
19	75KEBA	Montáž (dem.) - Svodič bleskového proudu na anténním svodu	kus	4,000		0,00
20	75KEAB	Dodávka - Přepět'ová ochrana na anténním svodu TRS 460 MHz	kus	4,000		0,00
21	75KEBB	Montáž (dem.) - Přepět'ová ochrana na anténním svodu	kus	4,000		0,00
22	75KEAC	Dodávka - Oddělovací koaxiální člen TRS 460 MHz	kus	4,000		0,00
23	75KEBC	Montáž (dem.) - Oddělovací koaxiální člen	kus	4,000		0,00
24	743ABE	Osvětlovací stožár železniční JZ bez spouštěcího zařízení a s výložníkem do 14m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	2,000		0,00
25	743ACB	Osvětlovací věž železniční trubková do 20m, žárově zinkovaná	kus	2,000		0,00
26	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	60,000		0,00
27	74A800	Uzemnění stožáru TV	kus	4,000		0,00
28	75KFFJ	Montáž (dem.) - Připojení nového anténního stožáru na nové uzemnění	kus	4,000		0,00
29	743ZAC	Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m	kus	3,000		0,00
30	75HODK	Dodávka - Přívod napájecí	kus	4,000		0,00
31	75HOGK	Montáž (dem.) - Přívod napájecí	kus	4,000		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk**

Název PS,SO : **Vlárský průsmyk - Újezdec u L., TRS**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

PS 23-14-505

Datum zpracování : **8.3.2013**

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A	
					montáže	
					jednotková	celkem
	1	2	3	4	9	10
32	75K1CF	Montáž (dem.) - Záznamové zařízení analogového zapojovače	kus	8,000		0,00
33	75K1DF	Montáž: oživení - Záznamové zařízení analogového zapojovače	kus	4,000		0,00