

FORMULÁŘ 5

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, rekonstrukce přípojky nn

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění objektu : 828 73 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

| | |
|---------------------|---|
| SŽDC | 0 |
| Cena za objekt [Kč] | |

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-304

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | 701 | Zemní práce | | 1,000 | | | | | | |
| 1 | 701AAE | Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru | km | 0,040 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 701ADA | Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně | kus | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 701ADC | Geodetické vytýčení trasy | km | 0,040 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 701BAA | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 | m3 | 0,800 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 701BBB | Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž | m3 | 0,800 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 701CAD | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina tř. 5 | m | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 701CFB | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 701CGG | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 701CGI | Korugovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm | m | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 701DBF | Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 701DCA | Kryt kabelový jednoduchý na cihlovou zeď | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 701FBA | Křížovátka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.) | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 701R_01 | Vytyčení trasy inženýrských sítí (dle správců) v obvodu železniční stanice do 1000m | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 701 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 702 | Odvoz odpadu | | 1,000 | | | | | | |
| 15 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 702BC0 | Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km | t | 0,100 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 702BG_R | Odvoz elektroodpadu - do vzdálenosti 20km | t | 0,100 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | 1,000 | | | | | | |
| 18 | 741ABM | Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 50-63mm | m | 16,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 741EBE | Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min. | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 50,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 741FCL | Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) | kus | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, rekonstrukce přípojky nn

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-304

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | 0,000 0,000 | | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| Díl: 742 | Silnoproudé rozvody | | | | | | | | | |
| 22 | 742GFE | CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 742GGA | CYKY 7 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 742IBB | 1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 50,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 742JAE | Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, | kus | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 742JAH | Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 742KAC | Označovací štítek na kabel | kus | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 742KAG | Zatažení kabelu do chráničky - kabel nad 4kg/m | m | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 742LCA | TCEKFY 12P1,0, kabel sdělovací izolace PVC | m | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 742LEA | Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity ovládacího obvodu | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 743 | Silnoproudá zařízení | | | | | | | | | |
| 32 | 743EAD | Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 160A pro připojení kabelu do 50 mm2 se 2 sadami jisticích p | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 743EFB_R | Elektroměrová skříň venkovní do 80A jednosazbová pro připojení kabelů do 50 mm2, s možností dálkového p | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 743ZFA | Demontáž kabelové skříně | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 743ZFB | Demontáž kabelové skříně zděné nebo betonové | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 743ZFC | Zazdění a zapravení otvoru po kabelové skříní | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 743 | Silnoproudá zařízení | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 744 | Rozvaděče nn | | | | | | | | | |
| 37 | 744EHA | Nožová pojistková vložka velikosti 000 do 100A | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 744ZBA | Demontáž rozvodnice nn | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 744 | Rozvaděče nn | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, rekonstrukce přípojky nn

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-304

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS | | 1,000 | | | | | | |
| 39 | 747BAB | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní s | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 16,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 42 | 747GAB | Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů | hod | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 43 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 44 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 16,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 46 | 747R01 | Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízen | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 47 | 747R02 | Provoz mobilního náhradního zdroje do 32kVA | hod | 16,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 990 | Poplatky za skládky | | 1,000 | | | | | | |
| 48 | 170504-O | Výkopová zemina-odkop | t | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 49 | 170411-O | Zbytky kabelů, vodičů | t | 0,050 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 50 | 200301-O | Komunální odpad | t | 0,050 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 51 | 170412_R | Elektroodpad, zářivky, výbojky, svítidla, tlumivky, rozvaděče vč.výstroje, el.zařízení, el.stroje, el.přístroje | t | 0,100 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |