

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Slavičín, kamerový systém

Datum zpracování : 4.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-236

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Kamerový systém - systémové komponenty								
1	75J9AC	Dodávka - Kamera IP barevná	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
2	75J9FB	Montáž (dem.) - Kamera v krytu na konzoli, stativ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
3	75J9BB	Dodávka - Objektiv varifokální autoiris	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
4	75J9CD	Dodávka - Kryt s vyhříváním a ventilací	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
5	75J9CI	Dodávka - Napájecí zdroj pro kameru	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
6	75J9GE	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj kamery / splitter pro PoE	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
7	75J9CG	Dodávka - Konzole pro kamerový kryt	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
8	75J9HF	Montáž (dem.) - Konzole na konstrukci-sloup do výšky nad 3 m nosnosti do 10kg	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
9	75J9CG R01	Dodávka - Objímka pro montáž konzoly na sloup	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	75J9CG R02	Dodávka - Víložník pro konzolu kamerového krytu (zámečnická výroba)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75KHKI	Dodávka - Optický konvertor Ethernet, samostatný	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
12	75KHOI	Montáž: oživení - Optický konvertor Ethernet, samostatný	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
13	75HODG R01	Dodávka - Patch panel 24 portů CAT 5E	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75HOGG	Montáž (dem.) - Panel vyvazovací - Patch panel 24 portů CAT 5E	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75HODG	Dodávka - Panel vyvazovací	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75HOGG	Montáž (dem.) - Panel vyvazovací	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75HODE	Dodávka - Police a vana montážní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75HOGE	Montáž (dem.) - Police a vana montážní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75GFHA	Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 12 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75GFIA	Montáž (dem.) - Optický rozvaděč do 12 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za M1	Kamerový systém - systémové komponenty				0,000		0,00		0,00
Díl:	M2	Kamerový systém - kabelové rozvody a napájení								
21	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm ² , kabel silový izolace plastová	m	260,000		0,000		0,00		0,00
22	75G3BA	Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 4 vlákn	m	150,000		0,000		0,00		0,00
23	75G6EA	Montáž (dem.) - Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	150,000		0,000		0,00		0,00
24	75GFFA	Montáž (dem.) - Ukončení optic. kabelu v optickém rozvaděči pro 8 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
25	75H8EC R01	Dodávka - Kabel FTP CAT5E venkovní	m	50,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO :Žst. Slavičín, kamerový systém

Datum zpracování :4.2.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM: SŽDC0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-236

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	75H8FE	Montáž (dem.) - U drát 4 x . . do trubek / lišt	m	50,000		0,000		0,00		0,00
27	75G5AF	Dodávka - HDPE trubka 40 mm / 33 mm s lankem	m	150,000		0,000		0,00		0,00
28	75G6AB	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu	m	150,000		0,000		0,00		0,00
29	75G6AH	Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 úseku od 1 m do 2000 m včetně mechanismů a jejich přesunu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	75G5CC	Dodávka - Spojka na HDPE trubku 40 mm / 40 mm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75G6AM	Montáž (dem.) - Spojka, opravná spojka, redukce na HDPE trubku	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	75H3DC	Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
33	75H3DD	Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - Kryty; rohy;	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
34	75H4AF	Montáž (dem.) - Lišta haranatá do 40 x 20 mm včetně příslušenství (kryty, rohy atd)	m	50,000		0,000		0,00		0,00
35	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	150,000		0,000		0,00		0,00
36	743ABA	Osvětlovací stožár sadový do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75KECA R01	Dodávka - Přepěťová ochrana SPD typ 3	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
38	75KECF R01	Dodávka - Svodiče přepětí pro síť ethernet	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
39	75KEEA R01	Montáž (dem.) - přepěťové ochrany	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
40	744DEA	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA (10kA), AC	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
41	744CBB	Jistič dvoupólový nebo 1+N pólový 4 - 10A (10kA)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	75HODJ	Dodávka - Panel jističový	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	75HOGJ	Montáž (dem.) - Panel jističový	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	741BDA R01	Soklová zásuvka,In=16A Ue=230V AC s ochranným kolíkem, přívod zespodu, šířka 2,5 modulu	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
45	744ABA	Rozvodnice prázdná plastová, do 300x300mm, min. IP55, třída izolace II	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za M2	Kamerový systém - kabelové rozvody a napájení				0,000		0,00		0,00
Díl:	M3	Kamerový systém - měření optických kabelů								
46	75GIAA	Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu do 12 vláken, na skládce	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	75GICA	Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových délkách do 12 vláken při montáži (po položení)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	75GIEA	Montáž: zkoušení - Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu do 8 vláken pro 2 vlnové délky	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Slavičín, kamerový systém

Datum zpracování : 4.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-236

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za M3	Kamerový systém - měření optických kabelů				0,000		0,00		0,00
Díl:	M4	Kamerový systém - zemní práce								
49	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	150,000		0,000		0,00		0,00
50	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
51	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	3,620		0,000		0,00		0,00
52	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	3,620		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za M4	Kamerový systém - zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	M5	Kamerový systém - geodetická činnost								
53	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,150		0,000		0,00		0,00
54	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,150		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za M5	Kamerový systém - geodetická činnost				0,000		0,00		0,00
Díl:	M6	Kamerový systém - oživení, zaškolení, revize								
55	75J9JP	Montáž: zkoušení - Funkční zkouška kamerového systému	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	75J9JQ	Montáž: školení - Školení a zácvik personálu obsluhujícího kamerový systém	hod	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za M6	Kamerový systém - oživení, zaškolení, revize				0,000		0,00		0,00