

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-323

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,899		0,000		0,00		0,00
2	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	1,051		0,000		0,00		0,00
3	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,210		0,000		0,00		0,00
4	132202202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	8,197		0,000		0,00		0,00
5	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,639		0,000		0,00		0,00
6	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,147		0,000		0,00		0,00
7	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	10,147		0,000		0,00		0,00
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,147		0,000		0,00		0,00
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	101,470		0,000		0,00		0,00
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,147		0,000		0,00		0,00
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,702		0,000		0,00		0,00
12	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	23,420		0,000		0,00		0,00
13	58333674	Kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	11,404	1,000	11,404		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				11,404		0,00		0,00

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce:								
14	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic - vybourané hmoty	m2	19,820		0,000		0,00		0,00
15	113106121_1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic - předláždění	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 11	Přípravné a přidružené práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění objektu : 812 51
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-323

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	20	Základy:								
16	274321611	Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37	m3	6,257	2,450	15,331		0,00		0,00
17	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	26,883	0,001	0,028		0,00		0,00
18	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	26,883		0,000		0,00		0,00
19	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,038	1,053	0,040		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				15,399		0,00		0,00

Díl:	30	Svislé konstrukce:								
20	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	8,000	0,048	0,387		0,00		0,00
21	310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000	0,240	0,240		0,00		0,00
22	317168111	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm	kus	2,000	0,017	0,035		0,00		0,00
23	317168121	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm	kus	1,000	0,020	0,020		0,00		0,00
24	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,135	1,849	0,250		0,00		0,00
25	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,139	1,090	0,151		0,00		0,00
26	317998125	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 100 mm	m2	0,340	0,002	0,001		0,00		0,00
27	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdáním	m2	2,450	0,048	0,118		0,00		0,00
28	340239226	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel keramických P+D tl 140 mm	m2	1,890	0,143	0,271		0,00		0,00
29	342248112	Příčky keramické tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	6,854	0,117	0,800		0,00		0,00
30	342248113	Příčky keramické tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	23,690	0,143	3,397		0,00		0,00
31	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,157	0,104	0,329		0,00		0,00
32	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	6,170	0,000	0,001		0,00		0,00
33	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	6,170	0,000	0,001		0,00		0,00
34	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,680	0,178	0,121		0,00		0,00
35	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	2,190	0,008	0,017		0,00		0,00
36	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	0,400	0,454	0,182		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-323

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000 6,320		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
37	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 - bez výztuže	m3	0,184	2,450	0,451		0,00		0,00
38	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,960	0,007	0,006		0,00		0,00
39	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,960		0,000		0,00		0,00
40	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	21,262	0,162	3,443		0,00		0,00
41	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m2	53,155	0,020	1,076		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				4,976		0,00		0,00

Díl:	50	Komunikace:								
42	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	15,000	0,371	5,562		0,00		0,00
43	58380110	Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	3,600	1,000	3,600		0,00		0,00
44	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	15,000	0,184	2,756		0,00		0,00
45	59245315	Dlažba desková betonová 30x30x5,5 cm sedá	m2	2,000	0,110	0,220		0,00		0,00
46	592R45038	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	13,231	0,140	1,852		0,00		0,00
47	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,846	0,084	1,082		0,00		0,00
48	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	10,000	0,101	1,010		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				16,082		0,00		0,00

Díl:	61	Úprava povrchů vnitřních:								
49	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně - porovnávací položka - přeštukování	m2	13,829	0,018	0,254		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-323

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	23,588	0,017	0,401		0,00		0,00
51	611325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	23,588	0,006	0,146		0,00		0,00
52	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,479	0,016	0,323		0,00		0,00
53	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	83,903	0,018	1,542		0,00		0,00
54	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	4,000	0,010	0,039		0,00		0,00
55	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000	0,039	0,078		0,00		0,00
56	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách - viz. položka 612325202	kus	4,000	0,010	0,041		0,00		0,00
57	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách - viz. položka 612325203	kus	2,000	0,042	0,083		0,00		0,00
58	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,929	0,034	0,166		0,00		0,00
59	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	74,544	0,017	1,267		0,00		0,00
60	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	68,474	0,000	0,016		0,00		0,00
61	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	26,210	0,002	0,039		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 61	Úprava povrchů vnitřních:				4,395		0,00		0,00

Díl:	62	Úprava povrchů vnějších:								
62	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	3,758	0,020	0,077		0,00		0,00
63	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	7,516	0,008	0,059		0,00		0,00
64	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,758	0,026	0,099		0,00		0,00
65	622325201	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	71,279	0,004	0,298		0,00		0,00
66	622611135	Nátěr dvojnásobný s fungicidní přísadou vnějších omítaných stěn včetně penetrace ručně	m2	71,279	0,001	0,037		0,00		0,00
67	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	5,935		0,000		0,00		0,00
68	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	2,700	0,010	0,028		0,00		0,00
69	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	12,642	0,000	0,002		0,00		0,00
70	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	71,279		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-323

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 62	Úprava povrchů vnějších:				0,000 0,600		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce:								
71	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	3,989	2,450	9,774		0,00		0,00
72	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,150	2,234	0,335		0,00		0,00
73	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	3,989		0,000		0,00		0,00
74	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,590		0,000		0,00		0,00
75	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením	m3	3,989		0,000		0,00		0,00
76	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,224	1,050	0,235		0,00		0,00
77	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,350	0,040	0,054		0,00		0,00
78	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	31,800	0,105	3,339		0,00		0,00
79	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	31,800	0,001	0,032		0,00		0,00
80	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	23,948		0,000		0,00		0,00
81	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	51,320	0,000	0,006		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 63	Podlahy a podlahové konstrukce:				13,775		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
82	11163150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,010	1,000	0,010		0,00		0,00
83	585R82581	Cementová stěrka pružná dvousložková hydroizolační tl. 2mm	kg	58,103	0,001	0,058		0,00		0,00
84	62852264	Pás s modifikovaným asfaltem Special mineral	m2	38,232	0,004	0,134		0,00		0,00
85	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	33,245		0,000		0,00		0,00
86	711111131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nástřikem tloušťky 2 mm - porovnávací položka - cementová hydroizolační stěrka	m2	13,000		0,000		0,00		0,00
87	711112131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nástřikem tloušťky 2 mm - porovnávací položka - cementová hydroizolační stěrka	m2	4,089		0,000		0,00		0,00
88	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	33,245	0,000	0,013		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-323

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi popovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m	m2	4,085	0,001	0,003		0,00		0,00
90	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,219		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,219		0,00		0,00

Díl: 713	Izolace tepelné:									
91	28375885	Deska z pěnového polystyrenu bílá tl. 100 mm s vysokými nároky na pevnost vtahu a ohybu	m2	32,436	0,003	0,081		0,00		0,00
92	63140274	Pásek okrajový k zamezení zvukových a tepelných mostů š 120 mm tl.12 mm	m	52,346	0,000	0,003		0,00		0,00
93	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	31,800		0,000		0,00		0,00
94	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	51,320		0,000		0,00		0,00
95	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	31,800	0,000	0,013		0,00		0,00
96	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,097		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné:				0,097		0,00		0,00

Díl: 720	Zdravotně technické instalace:									
97	720R00323	Zdravoinstalace - viz. přenos samostatný rozpočet	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 720	Zdravotně technické instalace:				0,000		0,00		0,00

Díl: 725	Zařizovací předměty:									
98	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
99	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
100	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
101	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,003		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 725	Zařizovací předměty:				0,003		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-323

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	730	Ústřední vytápění:								
102	730R00323	Vytápění - viz. přenos samostatný rozpočet	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 730	Ústřední vytápění:				0,000		0,00		0,00
Díl:	740	Silnoproud:								
103	740R00323	Elektroinstalace - viz. přenos samostatný rozpočet	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 740	Silnoproud:				0,000		0,00		0,00
Díl:	751	Vzduchotechnika:								
104	751R00323	Vzduchotechnika - viz. přenos samostatný rozpočet	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 751	Vzduchotechnika:				0,000		0,00		0,00
Díl:	763	Konstrukce montované:								
105	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	24,860	0,013	0,335		0,00		0,00
106	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	29,140	0,000	0,008		0,00		0,00
107	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr - viz. položka 763131551	m2	24,860	0,000	0,003		0,00		0,00
108	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 - viz. položka 763131551	m2	24,860	0,000	0,003		0,00		0,00
109	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,348		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 763	Konstrukce montované:				0,348		0,00		0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské:								
110	764510520	Oplechování parapetů TiZn rš 160 mm včetně rohů	m	2,760	0,001	0,002		0,00		0,00
111	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,002		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-323

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské:				0,000 0,002		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	766	Konstrukce truhlářské:								
112	61181100	Zárubeň interiérová, obložková pro dveře 1křídle 8-15 cm dýha	kus	5,000	0,009	0,043		0,00		0,00
113	611R4001	Okno plastové jednokřídle otvíravé a sklápěcí 135 x 80 cm izolační dvojsklo (barva bílá) - 5 ti komorový profil s vložkami do dutin rámu Uf=1,2W/m2K, kování euro, počet těsnění 3 / bez. body ve standardu, izolační dvojsklo U=1,2w/m2K, pákové ovládání - viz. Výpis plastových výrobků	kus	2,000	0,020	0,039		0,00		0,00
114	611R64071	Dveře vnitřní profilované plné 1křídle pravé 70x197cm masiv smrk vč. kování - kování rozetové typové, barva dle RAL 60616 tmavě zelená / bez prahu - viz. Výpis truhlářských výrobků 1/T	kus	2,000	0,019	0,038		0,00		0,00
115	611R64072	Dveře vnitřní profilované plné 1křídle pravé 80x197cm masiv smrk vč. kování - kování rozetové typové, barva dle RAL 60616 tmavě zelená / bez prahu - viz. Výpis truhlářských výrobků 2/T	kus	2,000	0,021	0,042		0,00		0,00
116	611R64073	Dveře vnitřní profilované plné 1křídle pravé 80x197cm masiv smrk vč. kování - kování rozetové typové, bez prahu, barva dle RAL 60616 tmavě zelená / madla a zámek dle 398/2009Sb. - viz. Výpis truhlářských výrobků 2/T	kus	1,000	0,021	0,021		0,00		0,00
117	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	2,160	0,000	0,001		0,00		0,00
118	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
119	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	5,000	0,000	0,002		0,00		0,00
120	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,185		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské:				0,185		0,00		0,00

Díl:	767	Konstrukce zámečnické:								
121	55147052	Madlo invalidní rovné č 8. bílé 50 cm	kus	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
122	553R91530	Zábradlí z profilové oceli vč. všech doplňků a kotvení - žárově zinkováno, odstín kovářská čerň - protikorozi ochrana viz. technická zpráva - viz. Výpis zámečnických výrobků	kg	218,000	0,051	11,118		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-323

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	69752001	Rohož vstupní provedení hliník standard 26 mm	m2	1,667	0,016	0,027		0,00		0,00
124	69752160	Rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	6,237	0,000	0,001		0,00		0,00
125	767162210	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg	m	11,000	0,000	0,001		0,00		0,00
126	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	11,000	0,000	0,002		0,00		0,00
127	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,588		0,000		0,00		0,00
128	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	5,940		0,000		0,00		0,00
129	767620718	Montáž oken - pákového uzávěru	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
130	767649194	Montáž dveří - madla	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
131	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	0,000	0,000	0,000		0,00		0,00
132	767R11311	Hliník.vstupní dveře bezpeč.(tř.2) proskl. s pevným nadsvětl. 90x245cm vč.rámu a prahu; D+M komplet - izol. dvojsklo U=1,2W/m2K, profil rámu a křídel Uf=1,3W/m2K, typ. kování a doplňky nerez, / bezpeč.kování i zámek, madlo a polep dle Vyhl. 398/2009Sb., odstín dle RAL 6016 tm. zelená - viz. Výpis hliníkových výrobků "1/Al"	kus	1,000	0,099	0,099		0,00		0,00
133	767R66212	Nůžkové bezpeč.mříže vč. rámu (tř.2) na okna vnitřní ovl. ruční se stahováním do strany; D+M komplet - odpovídající průřez ocel. profilů a roztečí, povrch. úpr. žárově zinkováno odstín dle RAL 9007 / kompletní dodávka vč. všech doplňků a kotvení ke stavebním konstrukcím - viz. Výpis zámečnických výrobků	m2	5,488	0,020	0,110		0,00		0,00
134	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	11,248		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:				11,358		0,00		0,00

Díl:	771	Podlahy z dlaždic:								
135	597R61409	Dlaždice keramické matné hutné slinuté neglazované mrazuvzdorné 30 x 30 x 0,9 cm (PEI 4) - odstín béžový matný a šedý matný - konečný výběr dlažeb a obkladu musí schválit architekt v rámci aut. dozoru	m2	34,980	0,019	0,672		0,00		0,00
136	597R61416	Dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné sokl v. 150mm - odstín béžový - konečný výběr dlažeb a obkladu musí schválit architekt v rámci aut. dozoru	m	14,234	0,002	0,022		0,00		0,00
137	771471114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 150 mm	m	12,940	0,006	0,083		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-323

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	771571131	Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2	m2	31,800	0,030	0,954		0,00		0,00
139	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	11,908		0,000		0,00		0,00
140	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	31,800	0,000	0,010		0,00		0,00
141	771591133	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnitřní kouty pásu lepeného v ploše	m	51,520	0,000	0,011		0,00		0,00
142	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,750		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 771	Podlahy z dlaždic:				1,750		0,00		0,00

Díl:	776	Podlahy povlakové:								
143	28411006	Lišta speciální soklová PVC samolepící 15 x 50 mm role 25 m	m	23,990	0,000	0,007		0,00		0,00
144	284R12285	Podlahovina z PVC pásy tl. 2 mm	m2	24,665	0,003	0,070		0,00		0,00
145	611R55220	Penetrace podlah (á 10 kg)	kg	7,184	0,001	0,007		0,00		0,00
146	69752100	Rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	0,781	0,004	0,003		0,00		0,00
147	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepící soklíky a lišty	m	23,520	0,000	0,004		0,00		0,00
148	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	23,948	0,000	0,007		0,00		0,00
149	776525115	Spojování podlah z plastů svařování za studena	m	33,526	0,000	0,001		0,00		0,00
150	776573111	Položení textilních rohoží čistících zón	m2	0,744		0,000		0,00		0,00
151	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	23,947		0,000		0,00		0,00
152	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	23,947		0,000		0,00		0,00
153	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	23,947	0,000	0,001		0,00		0,00
154	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	23,947	0,005	0,128		0,00		0,00
155	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	47,894	0,002	0,086		0,00		0,00
156	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,313		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 776	Podlahy povlakové:				0,313		0,00		0,00

Díl:	781	Obklady keramické:								
------	-----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk**

Název PS,SO : **Žst. Bohuslavice nad Vlárí, stavební úpravy ve výpravní budově**

Datum zpracování : **1.10.2012**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO_23-15-323**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157	597R61255	Obkladačky keramické 15 x 15 x 0,6 cm l. j. (bílé i barevné) - konečný výběr dlažeb a obkladu musí schválit architekt v rámci aut. dozoru	m2	74,716	0,010	0,732		0,00		0,00
158	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	71,842	0,003	0,230		0,00		0,00
159	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	73,783	0,008	0,590		0,00		0,00
160	781479195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	72,024	0,001	0,067		0,00		0,00
161	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	13,685	0,000	0,004		0,00		0,00
162	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	26,440	0,000	0,007		0,00		0,00
163	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	71,842	0,000	0,022		0,00		0,00
164	781495132	Izolace ve spojení s obkladem - spoj lepený v ploše	m	30,600	0,000	0,010		0,00		0,00
165	781495133	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu	m	45,000	0,000	0,010		0,00		0,00
166	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,671		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 781	Obklady keramické:				1,671		0,00		0,00

Díl:	783	Nátěry:								
167	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením - porovnávací položka: odstranění olejového nátěru na stěnách	m2	55,680	0,000	0,005		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,005		0,00		0,00

Díl:	784	Malby:								
168	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	223,741		0,000		0,00		0,00
169	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00	m2	272,696	0,000	0,079		0,00		0,00
170	784111033	Omytí podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	223,741		0,000		0,00		0,00
171	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	272,696	0,000	0,055		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 784	Malby:				0,134		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-323

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	94	Lešení:								
172	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	85,947		0,000		0,00		0,00
173	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	5 156,820		0,000		0,00		0,00
174	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	85,947		0,000		0,00		0,00
175	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,175	0,000	0,012		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 94	Lešení:				0,012		0,00		0,00

Díl:	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb :								
176	44932113	Přístroj hasicí ruční práškový	kus	1,000	0,010	0,010		0,00		0,00
177	591R61180	Háček na oděv	kus	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
178	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	42,352	0,000	0,002		0,00		0,00
179	953941711	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném - porovnávací položka - osazení háčku na oděv	kus	1,000	0,004	0,004		0,00		0,00
180	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání - porovnávací položka - osazení hasicího přístroje	kus	1,000	0,023	0,023		0,00		0,00
181	953R94001	Zrcadlo pro tělesně postižené sklopné 600x400mm; D+M komplet	kus	1,000	0,005	0,005		0,00		0,00
182	953R94002	Odpadkový koš; D+M komplet	kus	1,000	0,003	0,003		0,00		0,00
183	953R94003	Prostup pro ZTI s vývodem nad střechu, vč. bourání, zapravení a všech doplňků; D+M komplet - bourací práce vč. odvozu na skládku do 20km a poplatku za skládku / odvětrání ZTI, prostup zapraven a izolován asfal. objímkou na stáv. krytinu - viz. Technická zpráva	kus	1,000	0,003	0,003		0,00		0,00
184	935R00001	Bezpečnostní tabulky	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb :				0,051		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_23-15-323

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
185	762522812	Demontáž podlah s polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	33,272		0,000		0,00		0,00
186	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	3,445		0,000		0,00		0,00
187	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	3,445		0,000		0,00		0,00
188	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	13,580		0,000		0,00		0,00
189	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	33,272		0,000		0,00		0,00
190	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	53,700		0,000		0,00		0,00
191	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	57,220		0,000		0,00		0,00
192	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	177,998	0,001	0,178		0,00		0,00
193	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	1,400		0,000		0,00		0,00
194	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	4,991		0,000		0,00		0,00
195	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm - viz. položka 965042241	m3	4,991		0,000		0,00		0,00
196	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,200		0,000		0,00		0,00
197	967031732	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	4,014		0,000		0,00		0,00
198	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576		0,000		0,00		0,00
199	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,205		0,000		0,00		0,00
200	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	3,780		0,000		0,00		0,00
201	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,074		0,000		0,00		0,00
202	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	11,850		0,000		0,00		0,00
203	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	12,200		0,000		0,00		0,00
204	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
205	976084111	Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev	m	3,200		0,000		0,00		0,00
206	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	24,302		0,000		0,00		0,00
207	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,302		0,000		0,00		0,00
208	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	540,038		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, stavební úpravy ve výpravní budově

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO_23-15-323
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000 0,178		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	99	Přesun hmot:								
209	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	73,191		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 99	Přesun hmot:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
210	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	18,265		0,000		0,00		0,00
211	02.1701023-O	stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	T	6,393		0,000		0,00		0,00
212	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	16,034		0,000		0,00		0,00
213	08.170201-O	dřevo po stavebním použití, z demolic	T	1,566		0,000		0,00		0,00
214	62.170405-O	železný šrot	T	0,309		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00