

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice n.VI. - úprava rozvodů nn

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-323

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | 701 | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 701AAC-R01 | Vytyčení inženýrských sítí v obvodu železniční stanice | km | 0,020 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 701AAE | Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru | km | 0,020 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 701ADC-R01 | Geodetické zaměření skutečného provedení | km | 0,020 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 701CBA | Hloubení a zához kabelové rýhy 700/do 900mm zemina do tř. 4 | m | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 701CGI | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm | m | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 701FBA | Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.) | ks | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 701 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | | | | | |
| 7 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 100,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 741FBK | Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn | ks | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody | | | | | | | | |
| 9 | 742GFC-R01 | CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová, CYKY-J 5x6 mm2 (volně) | m | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 742GFD-R01 | CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová, CYKY-J 5x10 mm2 (volně) | m | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 742IBA-R01 | AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová, AYKY-J 4x25 (volně) | m | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad | ks | 12,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 744 | Rozvaděče nn | | | | | | | | |
| 13 | 744ABC-R01 | Rozvodnice plastová, šíře 510 - 750mm, výška 510 - 750mm, min. IP55, třída izolace II, ro | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 744BAC-R01 | Rozvaděč oceloplechový, šíře 900 - 1200mm, hloubka do 500mm, výška do 2250mm, IP4 | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 744 | Rozvaděče nn | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS | | | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice n.Vl. - úprava rozvodů nn

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-323

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 747BAB | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN př | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkč | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 25,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| s | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |