

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Dohledové pracoviště - kamerové systémy

Datum zpracování : 4.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-506

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Kamerový systém - systémové komponenty								
1	75J9EE	Dodávka - Video server video / IP střední	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75J9JB	Montáž (dem.) - Videoserver do 16xvideo / IP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75J9EI	Dodávka - Datové úložiště střední	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	75J9JM	Montáž (dem.) - Datové úložiště velké	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
5	75J9EI R01	Dodávka - Datové úložiště střední - SW pro nahrávání a dálkovou správu videodat v síti IP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75I5FA R01	Dodávka - Zdroj UPS 220V online s max. zatížením nad 1 do 3 kVA a se zálohovaným napájením na 20 min. - pro montáž do 19" skříně	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
7	75IABD	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 3000 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
8	75J9EK	Dodávka - Dohledové pracoviště	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
9	75J9JO	Montáž (dem.) - Počítač pro dohled a správu systému	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	75J9DD	Dodávka - LCD monitor 22"	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
11	75J9JH	Montáž (dem.) - Monitor nad 22"	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
12	75J4DE R01	Dodávka - Extender pro dálkové ovládání PC KVM (klávesnice, myš, video) - Extendr IP dual head	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
13	75J9EK R01	Dodávka - Dohledové pracoviště - Nadstavba na pracovní stůl dispečera v DK pro umístění LCD monitorů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za M1	Kamerový systém - systémové komponenty				0,000		0,00		0,00
Díl:	M2	Kamerový systém - kabelové rozvody a napájení								
14	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm ² , kabel silový izolace plastová	m	190,000		0,000		0,00		0,00
15	75H8EC	Dodávka - Kabel TWIN FTP 4 x 2 x 0,50 mm	m	240,000		0,000		0,00		0,00
16	75H8FE	Montáž (dem.) - U drát 4 x . . do trubek / lišt	m	240,000		0,000		0,00		0,00
17	75HMAA R01	Patch kabel CAT5, délka 1,0 m	m	10,000		0,000		0,00		0,00
18	75KECA R01	Dodávka - Přepěťová ochrana SPD typ 3	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
19	75KECF R01	Dodávka - Svodiče přepětí pro síť ethernet	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
20	75KEEA R01	Montáž (dem.) - přepěťové ochrany	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
21	744CBB	Jistič dvoupólový nebo 1+N pólový 4 - 10A (10kA)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO :Dohledové pracoviště - kamerové systémy

Datum zpracování :4.2.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-506

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	75HODJ	Dodávka - Panel jističový	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	75HOGJ	Montáž (dem.) - Panel jističový	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
24	741BDA R01	Soklová zásuvka,In=16A Ue=230V AC s ochranným kolíkem, přívod zespodu, šířka 2,5 modulu	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
25	75H3CE R01	Dodávka - Lišta hranatá do 60 x 40 mm	m	290,000		0,000		0,00		0,00
26	75H3CF R01	Dodávka - Příslušenství lišty hranaté do 60 x 40 mm - Kryty; rohy; rozpěrka; přička	kus	160,000		0,000		0,00		0,00
27	75H4AG	Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 20 mm včetně příslušenství (kryty, rohy atd)	m	290,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za M2	Kamerový systém - kabelové rozvody a napájení				0,000		0,00		0,00
Díl:	M6	Kamerový systém - oživení, zaškolení, revize								
28	75J9JP	Montáž: zkoušení - Funkční zkouška kamerového systému	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
29	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75J9JQ	Montáž: školení - Školení a zácvik personálu obsluhujícího kamerový systém	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za M6	Kamerový systém - oživení, zaškolení, revize				0,000		0,00		0,00