

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Slavičín - Bojkovice - úprava traťového zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-28-232

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0141	Poplatek za uložení na skládku								
1	014102.07	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 02 01 03 "smýcené stromy a keře"	T	63,000		0,000		0,00		0,00
2	014102.44	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 05 04 "zemina a kamení"	T	344,188		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0141	Poplatek za uložení na skládku				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže								
3	701AAD	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ VE VOLNÉM TERÉNU	KM	8,610		0,000		0,00		0,00
4	701ACA	ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU - POROST MĚKKÝ	M2	350,000		0,000		0,00		0,00
5	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	8,610		0,000		0,00		0,00
6	701ADCR01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	8,610		0,000		0,00		0,00
7	701CACR93	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.90CM, ZEMINA 3	M	8 560,000		0,000		0,00		0,00
8	701CAMR153	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.50CM, HL.150CM, ZEMINA 3	M	26,000		0,000		0,00		0,00
9	701CFA	ZŘÍZENÍ KAB. LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ V RÝZE DO Š. 65 CM, TL. VRS	M	8 560,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGA	KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ TK1 (17X14CM / 10,5X10CM)	M	50,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGD	KABELOVÝ ŽLAB PLASTOVÝ VČETNĚ VÍKA, VNITŘNÍ ŠÍŘKA DO 12 CM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGGR02	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ	M	8 610,000		0,000		0,00		0,00
13	701CGJR03	TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 160/137 SMOTEK 25M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	113,000		0,000		0,00		0,00
14	701CGJR13	TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 160/137 SMOTEK 25M VČETNĚ ULOŽENÍ A OBET	M	40,000		0,000		0,00		0,00
15	701CGNR15	TRUBKA OCELOVÁ PODÉLNĚ SVAŘOVANÁ HLADKÁ 102/96 MM VČETNĚ ULOŽENÍ	M	8,000		0,000		0,00		0,00
16	701CGOR22	ŽLAB KABELOVÝ MARS VČETNĚ VÍKA 125/100 - 2M	KUS	31,000		0,000		0,00		0,00
17	701DACR05	PROTLAČOVÁNÍ OTVORU STROJNĚ DO PRŮM. VRTU 160, VČETNĚ CHRÁNIČKY ZEM	M	354,000		0,000		0,00		0,00
18	701DADR01	JÁMA PRO PROTLAK 200X200X200CM - RUČNÍ VÝKOP A ZÁSYP VČETNĚ HUTNĚNÍ	KUS	28,000		0,000		0,00		0,00
19	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	2 731,650		0,000		0,00		0,00
20	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	3 130,500		0,000		0,00		0,00
21	701CHG	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	17 220,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce pro elektromontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
22	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	344,188		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Slavičín - Bojkovice - úprava traťového zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-28-232

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	702AB0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	344,188		0,000		0,00		0,00
24	702BE0	ODVOZ DŘEVINY - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	63,000		0,000		0,00		0,00
25	702BF0	ODVOZ DŘEVINY - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	63,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
26	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	9 050,000		0,000		0,00		0,00
27	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	9 050,000		0,000		0,00		0,00
28	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	800,000		0,000		0,00		0,00
29	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	800,000		0,000		0,00		0,00
30	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	1 375,000		0,000		0,00		0,00
31	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	1 375,000		0,000		0,00		0,00
32	75A175	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	5 705,000		0,000		0,00		0,00
33	75A195	DEMONTÁŽ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	5 705,000		0,000		0,00		0,00
34	75A177	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 30P 1,0	M	375,000		0,000		0,00		0,00
35	75A217	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	M	375,000		0,000		0,00		0,00
36	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
37	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
38	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
39	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
40	75A418	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
42	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 2	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
43	75A515	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 3	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
44	75A517	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00
Díl:	75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								
45	75B571R04	MONTÁŽ OVLÁDACÍCH PRVKŮ SVĚTELNÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
46	75B511R04	DODÁVKA OVLÁDACÍCH PRVKŮ SVĚTELNÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Slavičín - Bojkovice - úprava traťového zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-28-232

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	75B581R01	DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
48	75B682	DEMONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75B684R01	DEMONTÁŽ BATERIE ALKALICKÉ 24V do 250AH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení								
50	75C572	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
51	75C512R01	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
52	75C573	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
53	75C513R01	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
54	75C582	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
55	75C583	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
56	75C772	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU"	SOUPR	2,000		0,000		0,00		0,00
57	75C712R01	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" VČ.ZÁKLADU	SOUPR	2,000		0,000		0,00		0,00
58	75C773	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
59	75C713R01	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI" VČ.ZÁKLADU	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
60	75C774R01	MONTÁŽ NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI" na návěstidle	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
61	75C714R01	DODÁVKA NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI" VČ.ČETNÉ NOSIČE na r	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
62	75C782	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ U	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
63	75C783	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
64	75C784	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
65	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
66	75C911R01	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
67	75C981	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku								
68	75D175R01	MONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ Skříň kabelová pomocná SKP	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
69	75D115R01	DODÁVKA KABELOVÉ SKŘÍNĚ Skříň kabelová pomocná SKP - upravená	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
70	75D176R02	MONTÁŽ KABELOVÉHO ZÁVĚRU Kabelový závěr UPM, UKM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Slavičín - Bojkovice - úprava traťového zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-28-232

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	75D116R02	DODÁVKA KABELOVÉHO OBJEKTU Kabelový závěr UPM 24	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00
Díl:	75E0	Zabezpečovací zařízení - HZS								
72	75E071	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	60,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E0	Zabezpečovací zařízení - HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize								
73	75E172R21	REGULACE A PŘEZKOUŠENÍ POČÍTAČŮ NÁPRAV VČETNĚ VYHOTOVENÍ PROTOKOLŮ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
74	75E174	ZKOUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
75	75E175	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize				0,000		0,00		0,00
Díl:	75G	Úložné vedení								
76	75G142R03	ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 5 XN 0,8	M	8 310,000		0,000		0,00		0,00
77	75G112R03	DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 5 XN 0,8	M	8 310,000		0,000		0,00		0,00
78	75G173	DODÁVKA A MONTÁŽ OPTOTRUBKY 40/34	M	17 420,000		0,000		0,00		0,00
79	75G210R01	PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KONTROLA TLAKUTĚSNOSTI ...	M	17 420,000		0,000		0,00		0,00
80	75G220R00	PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KALIBRACE	M	17 420,000		0,000		0,00		0,00
81	75G25R01	SPOJKA NA OPTOTRUBCE	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
82	75G411R02	UKONČENÍ KABELŮ V ZÁVĚRU NEBO ROZVADĚČÍ SE ŠROUB. SVORK. do 20ž	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
83	75G421R03	SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ KABEL BEZ PANCÍŘE ŽÍLY 0,6-0,8 PRO 5XN	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
84	75G510R01	STEJNOSMĚRNÉ KONTROLNÍ MĚŘENÍ KABELŮ, 1 ČTYŘKA	ČTYŘKA	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75G	Úložné vedení				0,000		0,00		0,00