

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk**

Název PS,SO : **Žst. Nezdenice - definitivní staniční zab. zařízení**

Datum zpracování : **28.2.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 23-28-251.1**

Datum aktualizace : **8.3.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M46		Zemní práce								
1	75B192R	KABELOVÁ TRASA POD FOLÍ V PÍSKOVÉM LOŽI VE VÝKOPU 0,8M	KM	1,40		0,000				
2	75B191R	KABELOVÁ TRASA POD FOLÍ V PÍSKOVÉM LOŽI VE VÝKOPU 0,5M	KM	0,70						
3	75E276R	VYTYČENÍ KABELOVÉ TRASY VE VOLNÉM TERÉNU	KM	2,10		0,000				
4	75E276	GEODETICKÉ PRÁCE	KM	2,10		0,000				
5	75B113R	KABELOVÁ TRASA VE ŽLABU 100X100 mm	M	700,00		0,000				
6	75B182R	STARTOVACÍ JÁMA PRO PROTĚK	M3	90,00		0,000				
7	75B172R	KABELOVÝ PODCHOD POD KOLEJÍ	M	70,00		0,000				
S	Celkem za M46	Zemní práce				0,000				
Díl: M22		Kabelizace venkovní								
8	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	900,00						
9	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	1 600,00						
10	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	650,00						
11	75A175	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	950,00						
12	75A176	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	670,00						
13	75A177	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 30P 1,0	M	1 850,00						
14	75A178	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 48P 1,0	M	1 500,00						
15	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	900,00						
16	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	1 600,00						
17	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	650,00						
18	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	950,00						
19	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	670,00						
20	75A217	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	M	1 850,00						
21	75A218	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0	M	1 500,00						
22	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	30,00						
23	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	16,00						
24	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	14,00						
25	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	8,00						

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk**

Název PS,SO : **Žst. Nezdenice - definitivní staniční zab. zařízení**

Datum zpracování : **28.2.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 23-28-251.1**

Datum aktualizace : **8.3.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	10,00						
27	75A418	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	12,00						
28	75A419	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0	KUS	10,00						
29	75A515	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 32 ŽIL	KUS	7,00						
30	75A517	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 60 ŽIL	KUS	5,00						
31	75A518	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 100 ŽIL	KUS	8,00						
S	Celkem za M22	Kabelizace venkovní				0,000				
Díl: M22		Technologický domek								
32	75B515R	DODÁVKA VNITŘNÍ TECHNOLOGIE	SOUB	1,00		0,000				
33	75B570R	MONTÁŽ VNITŘNÍ TECHNOLOGIE	SOUB	1,00		0,000				
S	Celkem za M22	Technologický domek				0,000				
Díl: M22		Venkovní prvky								
34	75C413R	DODÁVKA VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU UZAMYKATELNÉHO VE SKLOPENÉ POLOZE VČETNĚ OCHRANNÉ SKŘÍNKY	KUS	2,00		0,000				
35	75C473R	MONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU UZAMYKATELNÉHO VE SKLOPENÉ POLOZE VČETNĚ OCHRANNÉ SKŘÍNKY	KUS	2,00		0,000				
36	75C111	DODÁVKA ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	2,00		0,000				
37	75C171R	MONTÁŽ ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	kus	2,00						
38	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV 1 BOD VENKOVNÍ ČÁST	KUS	6,00		0,000				
39	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV 1 BOD VENKOVNÍ ČÁST	KUS	6,00		0,000				
40	75C512	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	4,00		0,000				
41	75C513	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	2,00		0,000				
42	75C514	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	2,00		0,000				
43	75C515	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	2,00		0,000				

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Nezdenice - definitivní staniční zab. zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-28-251.1

Datum aktualizace : 8.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	75C572	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	4,00		0,000				
45	75C573	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,00		0,000				
46	75C574	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,00		0,000				
47	75C575	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,00		0,000				
		KOMPLETNÍ DODÁVKA TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA								
48	75C611	VČ.ZÁKLADU A POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ	KUS	2,00		0,000				
49	75C671	KOMPLETNÍ MONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,00		0,000				
50	75C715R	DODÁVKA KŘÍŽE NEPLATNOSTI	KUS	12,00		0,000				
51	75C775R	MONTÁŽ KŘÍŽE NEPLATNOSTI	KUS	12,00		0,000				
		DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HL. NÁVĚSTIDLU" SADA 1 AŽ 3 VČETNĚ								
52	75C712	SLOUPKU A ZÁKLADU	KUS	2,00		0,000				
		MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HL. NÁVĚSTIDLU" SADA 1 AŽ 3 VČETNĚ								
53	75C772	SLOUPKU A ZÁKLADU	KUS	2,00		0,000				
54	75B517R	DODÁVKA KABELOVÉHO ROZVADĚČE VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KUS	2,00		0,000				
55	75B577R	MONTÁŽ KABELOVÉHO ROZVADĚČE VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KUS	2,00		0,000				
		DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI PŘED STANICÍ"								
56	75C713	SADA 1 AŽ 4 VČETNĚ SLOUPKU A ZÁKLADU	KUS	2,00		0,000				
		MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI PŘED STANICÍ"								
57	75C773	SADA 1 AŽ 4 VČETNĚ SLOUPKU A ZÁKLADU	KUS	2,00		0,000				
		DODÁVKA NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI PŘED STANICÍ"								
58	75C714	VČETNĚ SLOUPKU A ZÁKLADU	KUS	2,00		0,000				
		MONTÁŽ NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI PŘED STANICÍ"								
59	75C774	VČETNĚ SLOUPKU A ZÁKLADU	KUS	2,00		0,000				
60	75B715R	OZNAČNÍK VČETNĚ MONTÁŽE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	KUS	2,00		0,000				
S	Celkem za M22	Venkovní prvky				0,000				
Díl:	M22	Uzemnění								
61	75E277	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	50,000		0,000				
S	Celkem za M22	Uzemnění				0,000				
Díl:	M22	Domek se služební místností								

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk**

Název PS,SO : **Žst. Nezdenice - definitivní staniční zab. zařízení**

Datum zpracování : **28.2.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 23-28-251.1**

Datum aktualizace : **8.3.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	75B612R	DESKA NOUZOVÝCH OBSLUH - PROVEDENÍ KOLEJOVÁ DESKA NA ZDI	KUS	1,00		0,000				
S	Celkem za M22	Domek se služební místností				0,000				
Díl:	M22	Zkoušky a revize								
63	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	200,00		0,000				
64	75E172	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	35,00		0,000				
65	75E174R	PŘEZKOUŠENÍ SZZ ZA 1 VLAKO. NEBO POSUN. CESTU REGULOVÁNÍ A PŘEZKOUŠENÍ POČÍTAČÍHO BODU VČETNĚ NASTAVENÍ	KUS	20,00						
66	75E176R	ZÁSUVNÝCH KARET	SOUB	1,00						
67	75E173R	PŘEZKOUŠENÍ A REG. ELEKTROMOT. PŘESTAVNÍKU	KUS	2,00						
68	75E175	REGULOVÁNÍ A PŘEZKOUŠENÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	12,00						
69	75B319R	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,00						
S	Celkem za M22	Zkoušky a revize				0,000				

Výměra u položek, u kterých není uveden postup výpočtu celkové výměry, vyplývá z výkresové a textové části dokumentace.

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Nezdenice - definitivní staniční zab. zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-28-251.1

Datum aktualizace : 8.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Nezdenice - definitivní staniční zab. zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-28-251.1

Datum aktualizace : 8.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10