

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Nezdenice - přípojka nn

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-352

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC-R01	Vytyčení inženýrských sítí v obvodu železniční stanice	km	0,100		0,000		0,00		0,00
2	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,100		0,000		0,00		0,00
3	701ABC	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalitě	m2	1,000		0,000		0,00		0,00
4	701ABJ	Vytrhání obrub - obruby ležaté kladené do písku nebo malty	m	2,000		0,000		0,00		0,00
5	701ADC-R01	Geodetické zaměření skutečného provedení	km	0,100		0,000		0,00		0,00
6	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	100,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	100,000		0,000		0,00		0,00
8	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	1,000		0,000		0,00		0,00
9	701EBD	Provizorní položení obrubníku	m	2,000		0,000		0,00		0,00
10	701FBA	Křížovátka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
11	742IBB-R01	1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová, AYKY-J 4x50 (volně)	m	120,000		0,000		0,00		0,00
12	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
13	743EFD-R01	Elektroměrová skříň venkovní do 80A dvousazbová pro 2 elektroměry v provedení kompa	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
14	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN př	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
15	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funk	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
16	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
17	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Nezdenice - přípojka nn

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-352

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
s	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00