

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Bylnice, rekonstrukce propustku ekm 157,818

Datum zpracování : 11.3.2013

Zatřídění objektu : 821 29 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-19-326

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	240,000		0,000		0,00		0,00
2	131711	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	572,213		0,000		0,00		0,00
3	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	1 643,852		0,000		0,00		0,00
4	132218	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 20KM	M3	3,594		0,000		0,00		0,00
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	90,113		0,000		0,00		0,00
6	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	485,694		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
7	22117	PILOTY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	1,160		0,000		0,00		0,00
8	228171	VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOV DÍLCŮ	T	1,160		0,000		0,00		0,00
9	23317	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOV DÍLCŮ	T	2,134		0,000		0,00		0,00
10	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	T	2,134		0,000		0,00		0,00
11	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	21,749		0,000		0,00		0,00
12	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ	T	1,145		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
13	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	10,998		0,000		0,00		0,00
14	451325R	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C30/37 (B37)	M3	2,804		0,000		0,00		0,00
15	46452	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,345		0,000		0,00		0,00
16	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,887		0,000		0,00		0,00
17	46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	0,360		0,000		0,00		0,00
18	467314R	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C30/37 (B37)	M3	3,594		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Bylnice, rekonstrukce propustku ekm 157,818

Datum zpracování : 11.3.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 821 29

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-19-326

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
19	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY - 1x Np + 2x Na	M2	156,912		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
20	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	4,600		0,000		0,00		0,00
21	894472	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝŽT NA POTRUBÍ DN DO 1200MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
22	918372	PROPUSTY Z TRUB DN DO 1200MM	M	33,000		0,000		0,00		0,00
23	918372R	PROPUSTY Z TRUB DN DO 1200MM - ČELNÍ ŠIKMÁ TROUBA	m	3,800		0,000		0,00		0,00
24	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM	M	3,000		0,000		0,00		0,00
25	936001R	LETOPOČET - OTISK GUMOVÉ MATRICE DO BETONOVÉ DLAŽDICE - osazené do dlaž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	2,912		0,000		0,00		0,00
27	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	110,194		0,000		0,00		0,00
28	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	15,834		0,000		0,00		0,00
29	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	9,400		0,000		0,00		0,00
30	96718	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	13,435		0,000		0,00		0,00
31	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	111,360		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Bylnice, rekonstrukce propustku ekm 157,818

Datum zpracování : 11.3.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 821 29

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-19-326

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	995	Poplatky za skládky:								
32	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	162,203		0,000		0,00		0,00
33	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	304,051		0,000		0,00		0,00
34	08.170201-O	dřevo po stavebním použití, z demolic	T	2,330		0,000		0,00		0,00
35	61.170604-O	zbytky izolačních materiálů	T	0,557		0,000		0,00		0,00
36	62.170405-O	železný šrot	T	13,603		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00