

FORMULÁŘ 5

SOUPI PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Slavičín, dešťová kanalizace

Datum zpracování : 8.3.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

827 29

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-28-332

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně	m3	0,500		0,000		0,00		0,00
2	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách	m3	11,550		0,000		0,00		0,00
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	22,500		0,000		0,00		0,00
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	22,500		0,000		0,00		0,00
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,550		0,000		0,00		0,00
6	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,100		0,000		0,00		0,00
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,500		0,000		0,00		0,00
8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m př	m3	45,000		0,000		0,00		0,00
9	1	skládkovné	t	8,100		0,000		0,00		0,00
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,050		0,000		0,00		0,00
11	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výk	m3	3,375		0,000		0,00		0,00
12	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	6,413		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
13	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,125		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení								
14	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC tuhost třídy SN8 DN125	m	13,750		0,000		0,00		0,00
16	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
17	286113560	koleno kanalizace plastové 125x45°	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
18	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	286119100	odbočka kanalizační plastová s hrdlem 125/125/45°	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPI PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Slavičín, dešťová kanalizace

Datum zpracování : 8.3.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

827 29

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-28-332

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl: 99	998276101	Přesun hmot								
		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,585		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 99	Přesun hmot				0,000		0,00		0,00
	PSV	Práce a dodávky PSV								
Díl: 721	721242116	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,000		0,00		0,00
	26	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	27	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,003		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,000		0,00		0,00