

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 30-02-12				
Stavba: Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov							CELKEM: Kč0,00				
SO/PS: PS 30-02-12 Lávka v ŽST Praha-Smíchov, úprava kabelizace Správy železnic							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: D.2 Železniční sdělovací zařízení							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN: 5113520025				
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód): S631700316				
Zahájení realizace SO/PS: 2/2022 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2021				
Ukončení realizace SO/PS: 7/2025 SUDOP PRAHA a.s. Vratislav Hůla							Datum zpracování: 10.12.2021				
Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov							ISPROFIN: 5 113 520 025				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
Díl: 1				Zemní práce					Jednotková	Celkem	
1	701011R	1	SUDOP-R-208	Vytyčení trasy	km	0,640				0,00 Kč	
				1: 0,63; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – vytyčení nové trasy vedení na stěně či v terénu.							
				Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se v metrech vybourané rýhy							
2	13273A	1	2021 OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	m3	4,200				0,00 Kč	
				2: 31,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
3	132737	1	2021 OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	m3	0,420				0,00 Kč	
				3: 3,15; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
4	17411	1	2021 OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	3,780				0,00 Kč	
				4: 28,35; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
5	702212	1	2021 OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	200,000				0,00 Kč	
				5: 200; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
6	702312	1	2021 OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	200,000				0,00 Kč	
				6: 200; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
7	703762	1	2021 OTSKP	KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM	kus	2,000				0,00 Kč	
				6: 200; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
8	703763	1	2021 OTSKP	KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 105 - 185MM	kus	20,000				0,00 Kč	
				7: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
9	703754	1	2021 OTSKP	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN.	kus	20,000				0,00 Kč	

Výstavba lávky v ZŠ Praha-Smichov				ISPROFIN: 5 113 520 025						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				18: 46; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
10	709210	1	2021_OTSKP	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	kus	10,000				0,00 Kč
				9: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
11	703212	1	2021_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	m	10,000				0,00 Kč
				20: 130; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
12	703312	1	2021_OTSKP	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	m	10,000				0,00 Kč
				21: 130; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
13	703513	1	2021_OTSKP	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 60 MM	m	150,000				0,00 Kč
				22: 44; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
14	702422	1	2021_OTSKP	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM	kus	20,000				0,00 Kč
				29: 11,9; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
15	702522	1	2021_OTSKP	PRŮRAZ ZDÍVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM	kus	2,000				0,00 Kč
				29: 11,9; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
16	709400	1	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNICÍKY NEBO ŽLABU	m	510,000				0,00 Kč
				14: 490; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
17	701ADCR	1	SUDOP-R-208	Geodetické zaměření trasy	km	0,640				0,00 Kč
				16: 0,63; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Položka obsahuje: Geodetické zaměření trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
Součet za Díl				Zemní práce						0,00 Kč

Výstavba lávky v ZŠ Praha-Smichov										ISPROFIN: 5 113 520 025	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 2				Montáže + Nosný materiál							
18	75I211	1	2021 OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ BEZ PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,6 MM DO 5XN	kmčtyřka	0,690				0,00 Kč	
				17: 0,69; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
19	75I22X	1	2021 OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ	m	230,000				0,00 Kč	
				18: 230; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
20	75I411	1	2021 OTSKP	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽILY 0,6 MM DO 4 PÁRŮ	km/pár	2,080				0,00 Kč	
				19: 2,16; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
21	75I41X	1	2021 OTSKP	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽILY 0,6 MM - MONTÁŽ	m	520,000				0,00 Kč	
				20: 540; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
22	742153	1	2021_OTSKP	KABEL NN CU OVLÁDACÍ VÍCEŽILOVÝ BEZHALOGENOVÝ OHNÍODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM2 STÍNĚNÝ	m	690,000				0,00 Kč	
				21: 710; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
23	742154	1	2021_OTSKP	KABEL NN CU OVLÁDACÍ VÍCEŽILOVÝ BEZHALOGENOVÝ OHNÍODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 6 MM2 STÍNĚNÝ	m	670,000				0,00 Kč	
				22: 680; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
24	75I811	1	2021 OTSKP	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	kmvlákno	4,320				0,00 Kč	
				23: 4,32; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
25	75I831	1	2021 OTSKP	KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 12 VLÁKEN	kmvlákno	4,560				0,00 Kč	
				24: 4,68; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
26	75I81X	1	2021 OTSKP	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ	m	360,000				0,00 Kč	
				25: 360; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
27	75I81Y	1	2021 OTSKP	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ	m	180,000				0,00 Kč	
				26: 180; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
28	75I83X	1	2021 OTSKP	KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL - MONTÁŽ	m	760,000				0,00 Kč	
				27: 780; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
29	75I841	1	2021 OTSKP	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM	kus	5,000				0,00 Kč	
				28: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
30	75I84X	1	2021 OTSKP	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ	kus	5,000				0,00 Kč	
				29: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
31	75I84Y	1	2021 OTSKP	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - DEMONTÁŽ	kus	2,000				0,00 Kč	
				30: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položkv odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Výstavba lávky v ZŠ Praha-Smichov				ISPROFIN: 5 113 520 025						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
32	703452	1	2021_OTSKP	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	m	160,000				0,00 Kč
				31: 160; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
33	75I911	1	2021_OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	m	350,000				0,00 Kč
				32: 350; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
34	75I91X	1	2021_OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	m	350,000				0,00 Kč
				33: 350; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
35	75I91Y	1	2021_OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ	m	130,000				0,00 Kč
				34: 130; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
36	75IB11	1	2021_OTSKP	MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM	m	610,000				0,00 Kč
				35: 630; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
37	75IB1X	1	2021_OTSKP	MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM - MONTÁŽ	m	610,000				0,00 Kč
				36: 630; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
38	75I961	1	2021_OTSKP	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	úsek	6,000				0,00 Kč
				37: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
39	75I962	1	2021_OTSKP	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	m	980,000				0,00 Kč
				38: 980; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
40	75IA51	1	2021_OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	kus	6,000				0,00 Kč
				39: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
41	75IA5Y	1	2021_OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - DEMONTÁŽ	kus	2,000				0,00 Kč
				40: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
42	75IC11	1	2021_OTSKP	MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 10 MM	kus	3,000				0,00 Kč
				41: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
43	75IC21	1	2021_OTSKP	MIKROTRUBIČKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 10 MM	kus	6,000				0,00 Kč
				42: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
44	75IEF1	1	2021_OTSKP	OPTICKÝ ROZVADEČ NA ZEĎ DO 12 VLÁKEN	kus	3,000				0,00 Kč
				43: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
45	75IEFX	1	2021_OTSKP	OPTICKÝ ROZVADEČ NA ZEĎ - MONTÁŽ	kus	3,000				0,00 Kč
				44: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

Výstavba lávky v ŽST Praha-Smichov				ISPROFIN: 5 113 520 025						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
46	75IEE1	1	2021 OTSKP	OPTICKÝ ROZVADEČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN	kus	2,000				0,00 Kč
				45: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
47	75IEE5	1	2021 OTSKP	OPTICKÝ ROZVADEČ 19" PROVEDENÍ DO 144 VLÁKEN	kus	1,000				0,00 Kč
				46: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
48	75IEEX	1	2021 OTSKP	OPTICKÝ ROZVADEČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ	kus	3,000				0,00 Kč
				47: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
49	75IEEY	1	2021 OTSKP	OPTICKÝ ROZVADEČ 19" PROVEDENÍ - DEMONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč
				48: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
50	75IEH1	1	2021 OTSKP	KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - DODÁVKA	kus	5,000				0,00 Kč
				49: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
51	75IEHX	1	2021 OTSKP	KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - MONTÁŽ	kus	5,000				0,00 Kč
				50: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
52	75IEHY	1	2021 OTSKP	KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - DEMONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč
				51: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
53	75IEJ1	1	2021 OTSKP	ZASLEPOVACÍ MODUL 12 VLÁKEN - DODÁVKA	kus	8,000				0,00 Kč
				52: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
54	75IEJX	1	2021 OTSKP	ZASLEPOVACÍ MODUL 12 VLÁKEN - MONTÁŽ	kus	8,000				0,00 Kč
				53: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
55	75IEJY	1	2021 OTSKP	ZASLEPOVACÍ MODUL 12 VLÁKEN - DEMONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč
				54: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
56	75IF91	1	2021 OTSKP	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	kus	1,000				0,00 Kč
				85: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
57	75IF9X	1	2021 OTSKP	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč
				86: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
58	742F12	1	2021 OTSKP	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	50,000				0,00 Kč
				57: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
59	741C04	1	2021 OTSKP	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	kus	10,000				0,00 Kč
				58: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

Výstavba lávky v ZŠ Praha-Smíchov				ISPROFIN: 5 113 520 025						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
60	742K12	1	2021 OTSKP	UKONČENÍ JEDNOŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROI OD 4 DO 16 MM2	kus	20,000				0,00 Kč
				59: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
61	742L11	1	2021 OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROI DO 2,5 MM2	kus	20,000				0,00 Kč
				60: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
62	742N12	1	2021 OTSKP	UKONČENÍ 19-24ŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROI OD 4 DO 6 MM2	kus	18,000				0,00 Kč
				61: 18; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
63	75IH11	1	2021 OTSKP	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	kus	28,000				0,00 Kč
				62: 28; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
64	75IH61	1	2021 OTSKP	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	kus	10,000				0,00 Kč
				63: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
65	75IH6Y	1	2021 OTSKP	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO - DEMONTÁŽ	kus	2,000				0,00 Kč
				64: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
66	75IH81	1	2021 OTSKP	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ	kus	150,000				0,00 Kč
				65: 150; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
67	75IH8Y	1	2021 OTSKP	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - DEMONTÁŽ	kus	4,000				0,00 Kč
				66: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
68	75IH91	1	2021 OTSKP	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ	kus	150,000				0,00 Kč
				67: 150; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
69	75IH9Y	1	2021 OTSKP	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DEMONTÁŽ	kus	4,000				0,00 Kč
				68: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
70	75JA41	1	2021 OTSKP	ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45	kus	12,000				0,00 Kč
				69: 12; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
71	75JA4X	1	2021 OTSKP	ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45 - MONTÁŽ	kus	12,000				0,00 Kč
				70: 12; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
72	75J131	1	2021 OTSKP	NOSNÁ LIŠTA DIN	m	3,000				0,00 Kč
				71: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
73	75J13X	1	2021 OTSKP	NOSNÁ LIŠTA DIN - MONTÁŽ	m	3,000				0,00 Kč
				72: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						

Výstavba lávky v ZŠ Praha-Smichov				ISPROFIN: 5 113 520 025						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
74	703721	1	2021_OTSKP	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM	kus	20,000				0,00 Kč
				72: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
75	75IJ12	1	2021_OTSKP	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	kus	205,000				0,00 Kč
				73: 205; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
76	75IJ13	1	2021_OTSKP	MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK	kus	102,500				0,00 Kč
				74: 102,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
77	75IK21	1	2021_OTSKP	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	vlákno	42,000				0,00 Kč
				75: 42; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
78	75J821	1	2021_OTSKP	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M	kus	84,000				0,00 Kč
				76: 84; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
79	75J82X	1	2021_OTSKP	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ	kus	84,000				0,00 Kč
				77: 84; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
80	75J82Y	1	2021_OTSKP	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - DEMONTÁŽ	kus	24,000				0,00 Kč
				78: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
81	75J921	1	2021_OTSKP	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	kus	60,000				0,00 Kč
				79: 60; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
82	75J92X	1	2021_OTSKP	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ	kus	60,000				0,00 Kč
				80: 60; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
83	75J92Y	1	2021_OTSKP	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - DEMONTÁŽ	kus	12,000				0,00 Kč
				81: 12; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
84	75JB43	1	2021_OTSKP	DATOVÝ ROZVADEČ 19" 800X800 DO 47 U	kus	1,000				0,00 Kč
				82: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
85	75JB4X	1	2021_OTSKP	DATOVÝ ROZVADEČ 19" 800X800 DO 47 U - MONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč
				83: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
86	75E117	1	2021_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZARÍZENÍ	hod	80,000				0,00 Kč
				84: 80; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba lávky v ZŠ Praha-Smichov				ISPROFIN: 5 113 520 025						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
87	R02943	300212	R-POLOŽKA	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000				0,00 Kč
				viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				zahrnuje veškeré náklady spojené s vypracováním realizační dokumentace tohoto provozního souboru						
88	75IL71R	1	SUDOP R-208	Kabelová kniha - vyhotovení	m	4 280,000				0,00 Kč
				85: 4280; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				1. Položka obsahuje: – zhotovení kabelové knihy plánů dle požadavku správce a majitele zařízení a "Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC"						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem metrů kabeláže, pro kterou má být kniha zhotovena.						
Součet		za Díl		Montáže + Nosný materiál						0,00 Kč

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba lávky v ZŠ Praha-Smíchov										ISPROFIN: 5 113 520 025		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl:		R015		LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy								
89	R015111	1	ODP+d	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI, včetně dopravy	t	0,900				0,00 Kč		
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. 86: 5,7; viz textová a výkresová část projektové dokumentace								
				1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění								
Součet		za Díl		LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy								0,00 Kč