


Podpis: Datum:



The logos of SAGASTA and AFRY are displayed. SAGASTA features a stylized blue 'S' icon above the word 'SAGASTA' in blue. AFRY features a black geometric icon above the word 'AFRY' in black.

## Prostor pro další informace

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET  |             |          |                 |  |    |          | PS 13-02-21         |                  |                                       |         |
|--|-------------|----------|-----------------|--|----|----------|---------------------|------------------|---------------------------------------|---------|
| Stavba: 2020/0075 Rekonstrukce ŽST Chrastava                       |             |          |                 |  |    |          | CELKEM: 0,00 Kč     |                  |                                       |         |
| SO/PS: PS 13-02-21 ŽST Chrastava, rozhlasové zařízení              |             |          |                 |  |    |          | Vložit položku      | Vložit Díl       | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu |         |
| Kategorie monitoringu: D.1.2 Sdělovací zařízení                    |             |          |                 |  |    |          | Klasifikace SO/PS:  |                  | 838                                   |         |
| Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)     |             |          |                 |  |    |          | ISPROFIN:           |                  | 327 3214 901/551 372 0006             |         |
| Majetek: Ostatní   |             |          |                 |  |    |          | Označení (S-kód):   |                  | S631500688                            |         |
| Zahájení realizace SO/PS: 9.2022 Zpracovatel:                      |             |          |                 |  |    |          | Cenová úroveň:      |                  | 2021                                  |         |
| Ukončení realizace SO/PS: 11.2023 AFRY CZ s.r.o. Matěj Zmátlo      |             |          |                 |  |    |          | Datum zpracování:   |                  | 25.05.2022                            |         |
| 2020/0075 - Zst. Chrastava_DSP ISPROFIN: 327 3214 901/551 372 0006 |             |          |                 |  |    |          |                     |                  |                                       |         |
| Poř. číslo   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena                                  |         |
|  |             |          |                 |  |    |          |                     |                  | Jednotková                            | Celkem  |
| Díl: 1 Zemní práce   |             |          |                 |  |    |          |                     |                  |                                       |         |
| 1  | 13283A      |          | 2021 OTSKP      | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - BEZ DOPRAVY  | M3 | 100,000  | 0                   | 0                |                                       | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |                     |                  |                                       |         |
| Součet za Díl  |             |          |                 | Zemní práce 0,00 Kč  |    |          |                     |                  |                                       |         |
| Díl: 7 Přidružená stavební výroba                                  |             |          |                 |  |    |          |                     |                  |                                       |         |
| 2  | 702211      |          | 2021 OTSKP      | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM  | M  | 465,000  | 0                   | 0                |                                       | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m2</li> <li>- úpravu a zajištění omítky po montáži vedení</li> <li>- pomocné mechanismy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protipožární ucpávku</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   |    |          |                     |                  |                                       |         |

2020/0015 - Zst. Chraslava\_DSP

ISPROFIN: 327 3214 901/551 372 0006

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu  | MJ  | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |         |
|------------|-------------|----------|-----------------|---|-----|----------|---------------------|------------------|------------|---------|
|            |             |          |                 |   |     |          |                     |                  | Jednotková | Celkem  |
| 3          | 702211      |          | 2021_OTSKP      | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM   | M   | 160,000  | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|            |             |          |                 | <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>proražení otvoru zdířem o průřezu od 0,01 do 0,025m2</li><li>úpravu a začistění omítky po montáži vedení</li><li>pomocné mechanismy</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>protipožární ucpávku</li></ul></div> <div>3. Způsob měření:<br/>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>  |     |          |                     |                  |            |         |
| 4          | 702311      |          | 2021_OTSKP      | ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM  | M   | 400,000  | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|            |             |          |                 | <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.</li><li>veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu</li><li>sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti</li><li>pomocné mechanismy a povrchovou úpravu</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<br/>X</div> <div>3. Způsob měření:<br/>Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.</div> |     |          |                     |                  |            |         |
| 5          | 742F12      |          | 2021_OTSKP      | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2   | M   | 10,000   | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|            |             |          |                 | <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.</li></ul></div> <div>3. Způsob měření:<br/>Měří se metr délkový.</div>  |     |          |                     |                  |            |         |
| 6          | 742G11      |          | 2021_OTSKP      | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2  | M   | 20,000   | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|            |             |          |                 | <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.</li></ul></div> <div>3. Způsob měření:<br/>Měří se metr délkový.</div>  |     |          |                     |                  |            |         |
| 7          | 742L11      |          | 2021_OTSKP      | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2   | KUS | 2,000    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|            |             |          |                 | <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<br/>X</div> <div>3. Způsob měření:<br/>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>   |     |          |                     |                  |            |         |
| 8          | 744612      |          | 2021_OTSKP      | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A   | KUS | 1,000    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|            |             |          |                 | <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení</li><li>technický popis viz. projektová dokumentace</li></ul></div> <div>2. Položka neobsahuje:<br/>X</div> <div>3. Způsob měření:<br/>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>  |     |          |                     |                  |            |         |

| 2020/0015 - Zst. Chraslava_DSP |             |          |                 |   | ISPROFIN: 327 3214 901/551 372 0006 |          |                     |                  |            |         |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------|---------|
| Poř. číslo                     | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu  | MJ                                  | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |         |
|                                |             |          |                 |   |                                     |          |                     |                  | Jednotková | Celkem  |
| 9                              | 75IF41      |          | 2021_OTSKP      | MONTÁŽNÍ RAM DO 10+1  | KUS                                 | 1,000    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– dopravu a skladování<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |                                     |          |                     |                  |            |         |
| 10                             | 75IF41      |          | 2021_OTSKP      | MONTÁŽNÍ RAM DO 10+1  | KUS                                 | 1,000    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– dopravu a skladování<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |                                     |          |                     |                  |            |         |
| 11                             | 75IF4X      |          | 2021_OTSKP      | MONTÁŽNÍ RAM DO 10+1 - MONTÁŽ   | KUS                                 | 1,000    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |                                     |          |                     |                  |            |         |
| 12                             | 75IF4X      |          | 2021_OTSKP      | MONTÁŽNÍ RAM DO 10+1 - MONTÁŽ   | KUS                                 | 1,000    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |                                     |          |                     |                  |            |         |
| 13                             | 75IFA1      |          | 2021_OTSKP      | NOSNÍK BLESKOJISTEK   | KUS                                 | 8,000    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |

| 2020/0015 - Zst. Chrástava_DSP |             |          |                 |   | ISPROFIN: 327 3214 901/551 372 0006 |          |                     |                  |            |         |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------|---------|
| Poř. číslo                     | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu  | MJ                                  | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |         |
|                                |             |          |                 |   |                                     |          |                     |                  | Jednotková | Celkem  |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– dopravu a skladování<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |                                     |          |                     |                  |            |         |
| 14                             | 75IFAX      |          | 2021_OTSKP      | NOSNIK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ  | KUS                                 | 8,000    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |                                     |          |                     |                  |            |         |
| 15                             | 75IFB1      |          | 2021_OTSKP      | BLESKOJISTKA  | KUS                                 | 8,000    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– dopravu a skladování<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |                                     |          |                     |                  |            |         |
| 16                             | 75IFBX      |          | 2021_OTSKP      | BLESKOJISTKA - MONTÁŽ   | KUS                                 | 8,000    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |                                     |          |                     |                  |            |         |
| 17                             | 75IH11      |          | 2021_OTSKP      | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL  | KUS                                 | 1,000    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |                                     |          |                     |                  |            |         |
| 18                             | 75J311      |          | 2021_OTSKP      | KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ ÚTP  | KMPAR                               | 0,100    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |

| 2020/0015 - Zst. Chraslava_DSP |             |          |                 |   | ISPROFIN: 327 3214 901/551 372 0006 |          |                     |                  |            |         |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------|---------|
| Poř. číslo                     | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu  | MJ                                  | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |         |
|                                |             |          |                 |   |                                     |          |                     |                  | Jednotková | Celkem  |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dopravu a skladování<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.  |                                     |          |                     |                  |            |         |
| 19                             | 75J31X      |          | 2021_OTSKP      | KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ UTP - MONTÁŽ   | KMPAR                               | 0,100    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.  |                                     |          |                     |                  |            |         |
| 20                             | 75L113      |          | 2021_OTSKP      | ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA DIGITÁLNÍ (IP) PROVEDENÍ SE ZESILOVAČEM DO 300W   | KUS                                 | 1,000    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– dopravu a skladování<br>– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |                                     |          |                     |                  |            |         |
| 21                             | 75L11X      |          | 2021_OTSKP      | ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ  | KUS                                 | 1,000    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |                                     |          |                     |                  |            |         |
| 22                             | 75L161      |          | 2021_OTSKP      | ROZHLASOVÉ PŘISLUŠENSTVÍ - KONZOLA PRO REPRODUKTOR  | KUS                                 | 10,000   | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– dopravu a skladování<br>– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |                                     |          |                     |                  |            |         |
| 23                             | 75L166      |          | 2021_OTSKP      | ROZHLASOVÉ PŘISLUŠENSTVÍ - GALVANICKÉ ODDELENÍ ROZHLASOVÝCH KABELOVÝCH ROZVODU  | KUS                                 | 3,000    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |

| 2020/0015 - Zst. Chraslava_DSP |             |          |                 |   | ISPROFIN: 327 3214 901/551 372 0006 |          |                     |                  |            |         |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------|---------|
| Poř. číslo                     | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu  | MJ                                  | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |         |
|                                |             |          |                 |   |                                     |          |                     |                  | Jednotková | Celkem  |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– dopravu a skladování<br>– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |                                     |          |                     |                  |            |         |
| 24                             | 75L16X      |          | 2021_OTSKP      | ROZHLASOVÉ PŘISLUŠENSTVÍ - MONTÁŽ   | KUS                                 | 15,000   | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |                                     |          |                     |                  |            |         |
| 25                             | 75L172      |          | 2021_OTSKP      | REPRODUKTOR VENKOVNÍ SMĚROVÝ S NASTAVITELNÝM VYKONEM  | KUS                                 | 10,000   | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– dopravu a skladování<br>– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |                                     |          |                     |                  |            |         |
| 26                             | 75L17X      |          | 2021_OTSKP      | REPRODUKTOR VENKOVNÍ - MONTÁŽ   | KUS                                 | 10,000   | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |                                     |          |                     |                  |            |         |
| 27                             | 75L183      |          | 2021_OTSKP      | REPRODUKTOR VNITŘNÍ SKŘÍNKOVÝ S REGULÁTOREM HLASITOSTI  | KUS                                 | 1,000    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 |   |                                     |          |                     |                  |            |         |

| 2020/0015 - Zst. Chraslava_DSP |             |          |                 | ISPROFIN: 327 3214 901/551 372 0006  |         |          |                     |                  |            |        |         |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------|--|---------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|---------|
| Poř. číslo                     | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ      | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |        |         |
|                                |             |          |                 |  |         |          |                     |                  | Jednotková | Celkem |         |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– dopravu a skladování<br>– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.            |         |          |                     |                  |            |        |         |
| 28                             | 75L18X      |          | 2021_OTSKP      | REPRODUKTOR VNITŘNÍ - MONTÁŽ   | KUS     | 1,000    | 0                   | 0                |            |        | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 |  |         |          |                     |                  |            |        |         |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |         |          |                     |                  |            |        |         |
| 29                             | 75L191      |          | 2021_OTSKP      | KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚR DO 1,5 MM2   | kmžila  | 1,400    | 0                   | 0                |            |        | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 |  |         |          |                     |                  |            |        |         |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného kabelu včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dopravu a skladování<br>– práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů<br>– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmžila. |         |          |                     |                  |            |        |         |
| 30                             | 75L19X      |          | 2021_OTSKP      | KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS - MONTÁŽ  | kmžila  | 1,400    | 0                   | 0                |            |        | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 |  |         |          |                     |                  |            |        |         |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmžila.   |         |          |                     |                  |            |        |         |
| 31                             | 75L1A1      |          | 2021_OTSKP      | MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMU V ŽST   | KOMPLET | 1,000    | 0                   | 0                |            |        | 0,00 Kč |
|                                |             |          |                 |  |         |          |                     |                  |            |        |         |
|                                |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– práce spojené s měřením specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.  |         |          |                     |                  |            |        |         |



| 2020/0015 - Zst. Chrastava_DSP |             |               |                 | ISPROFIN: 327 3214 901/551 372 0006   |         |          |                     |                  |            |                |
|--------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---|---------|----------|---------------------|------------------|------------|----------------|
| Poř. číslo                     | Kód položky | Varianta      | Cenová soustava | Název položky/dílu  | MJ      | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |                |
|                                |             |               |                 |   |         |          |                     |                  | Jednotková | Celkem         |
| 32                             | 75L1B2      |               | 2021_ OTSKP     | ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ A UVEDENÍ ROZHLASOVÉHO ZARÍZENÍ DO PROVOZU  | KOMPLET | 1,000    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč        |
|                                |             |               |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedením do provozu specifikovaného celku/bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky. |         |          |                     |                  |            |                |
| <b>Součet</b>                  |             | <b>za Díl</b> |                 | <b>Přidružená stavební výroba</b>   |         |          |                     |                  |            | <b>0,00 Kč</b> |