

## Soupis položek za období 2022-2023

Soupis používaných položek včetně množství za předchozí období 2022-2023

Položka	Popis položky	Celkem	MJ
111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	38 853,2	m2
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	358,0	m3
112101101	Odstranění stromů listnatých D kmene do 300 mm	45,2	kus
112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm	106,4	ks
112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm	4,0	ks
112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	73,2	ks
112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	26,6	ks
112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	1,3	ks
113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	759,0	m2
113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vypárované MC	245,2	m2
113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vypárované MC	174,0	m2
115001102	Převedení vody potrubím DN do 150	220,5	m
115001103	Převedení vody potrubím DN do 250	189,5	m
115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	445,6	m
115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	556,0	m
115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	1 442,0	hod
119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	189,0	m
119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	208,3	m
119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	130,6	m
122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2	523,8	m3
122112511	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem	8,9	m3
122112512	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v nesoudržné hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2	112,3	m3
122152508	Příplatek k odkopávkám nezapaženým pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 za	434,6	m3
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, ručně	283,8	m3
122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem d	127,7	m3
122252501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem d	290,5	m3
122252508	Příplatek k odkopávkám nezapaženým pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 za ztíže	398,3	m3
130104300	Úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x7mm	14,0	t
131212502	Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v nesoudržných	1,9	m3
132112531	Hloubení rýh š do 2000 mm pod kolejí ručně přes 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2	22,4	m3
132112621	Hloubení rýh š do 2000 mm vedle kolejí ručně do 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2	52,9	m3
132112631	Hloubení rýh š do 2000 mm vedle kolejí ručně přes 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2	97,8	m3
132212431	Hloubení rýh š do 2000 mm pod kolejí ručně do 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	2,6	m3
132212531	Hloubení rýh š do 2000 mm pod kolejí ručně přes 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	3,3	m3
132212621	Hloubení rýh š do 2000 mm vedle kolejí ručně do 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	2,5	m3
132212631	Hloubení rýh š do 2000 mm vedle kolejí ručně přes 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	12,0	m3
151102101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	270,9	m2
151102102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 4 m při překopech inženýrských sítí	157,3	m2
151102111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	270,9	m2
151102112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	130,1	m2
151103101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	177,0	m2
151103111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	180,1	m2
155131312	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georochozí sklonu do 1:1	196,9	m2
161111502	Svislé přemístění výkopu z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl.výkopu 3 do 6 m	114,8	m3

162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	384,8	m3
162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	307,5	m3
162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	2 177,7	m3
162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	2 202,4	m3
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	873,6	m3
162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny	32,6	m3
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku třídy těžitelnosti I	50,9	m3
167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	416,9	m3
167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	443,0	m3
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	963,7	m3
167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	651,7	m3
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	170,1	m3
167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	729,6	m3
171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	6 140,5	m2
171112121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů do 3 m3 pro spodní stavbu železnic	352,2	m3
171112211	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	112,0	m3
171112221	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	1 186,7	m3
171112222	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů přes 3 m3 pro	311,0	m3
174111211	Zásyp sypaninou se zhutněním do 3 m3 pro spodní stavbu železnic	46,9	m3
174111311	Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	38,2	m3
174111321	Zásyp sypaninou bez zhutnění přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	319,4	m3
181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	2 430,8	m2
181111132	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2	6 714,2	m2
181111133	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:1	4 670,4	m2
181111134	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:1	660,1	m2
181151333	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:1	315,0	m2
181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	700,0	m2
182201101	Svahování násypů strojně	700,0	m2
182301121	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl.vrstvy do 100 mm	440,0	m2
583441710	Štěrkodrt' frakce 0/32	524,3	t
583441990	Štěrkodrt' frakce 0/63	51,1	t
583806500	Kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	10,1	t

## 2 - Zakládání

212311111	Obetonování výústění příčného odvodnění mostu včetně žlabovky	17,5	ks
212795111	Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, štěrkového obsypu	131,3	m
273313811	Základové desky z betonu tř.C 25/30	8,4	m3
273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř.C 25/30	39,0	m3
273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	59,2	m2
273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	59,2	m2
273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	1,1	t
273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	5,1	t
274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	112,4	m3
274354111	Bednění základových pasů - zřízení	453,4	m2
274354211	Bednění základových pasů - odstranění	453,4	m2
274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	3,5	t
274361411	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	1,3	t
274362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	0,3	t
275326231	Základové patky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	1,9	m3
275366006	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505	0,2	t

282604112	Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké vzestupné tlakem do 2 Mpa	15,1	hod
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>			
317221111	Osazení kamenných římsových desek do maltového lože	24,5	m3
317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	157,7	m3
317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	799,4	m2
317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	799,4	m2
317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	9,8	t
317361411	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	5,8	t
327215111	Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou úpravou galfan vyp. lom. kamenem	45,0	m3
334213121	Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	22,8	m3
334213211	Zdivo mostů z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	80,9	m3
334361412	Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	0,7	t
348185211	Odstranění mostního zábradlí ze dřeva	30,4	m
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>			
421941211	Výroba podlah z plechů s výztuhami při opravě mostu	40,8	m2
421941221	Výroba podlahy z plechů bez výztuh opravě mostu	38,3	m2
421941311	Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu	49,2	m2
421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu	773,3	m2
421941512	Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech	8,4	m2
421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech	763,4	m2
429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	302,9	kg
429172112	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg	1 109,2	kg
429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	757,2	kg
429173111	Přizvednutí a spuštění kcí hmotnosti do 10 t	28,0	t
429173112	Přizvednutí a spuštění kcí hmotnosti přes 10 do 50 t	47,3	t
451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	1 163,8	m2
451315136	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm	1 893,3	m2
451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	30,7	m3
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	9,2	m3
462511111	Zához z lomového kamene	1,1	m3
465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	1 554,5	m2
465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl.200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	28,9	m2
<b>5 - Komunikace pozemní</b>			
511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	502,1	m3
511582193	Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při překážce po obou stranách	283,7	m3
512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	364,5	m3
512502993	Příplatek za ztížení kol.lože z kameniva po rozebrání koleje překážka po obou stranách	164,7	m3
521271911	Odizolování mostnicového šroubu se zalitím asfaltem a překrytím PVC	7,0	kus
521271921	Dotažení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu	476,0	kus
521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	234,5	kus
521272311	Jednotlivá výměna mostnice	24,5	kus
521272351	Jednotlivá výměna pozednice	1,8	kus
521273111	Výroba dřevěných mostnic bez převýšení	185,5	kus
521273122	Výroba dřevěných mostnic	26,3	kus
521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	138,3	kus
521273222	Montáž dřevěných mostnic s jedním klínem	26,3	kus
521281111	Výroba pozednic z tvrdého dřeva	8,8	kus
521281211	Montáž pozednic z tvrdého dřeva	5,3	kus

521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	9,3	kus
521323111	Kolej z kolejnic S49 pražce dřevěné	68,5	m
521323112	Kolej z kolejnic S49 rozdělení d pražce dřevěné v ose	74,1	m
521323113	Kolej z kolejnic S49 rozdělení e pražce dřevěné v ose	36,7	m
521352113	Zřízení koleje z kolejových polí z kolejnic S49 rozdělení e pražce betonové	17,3	m
525010022	Rozebrání koleje na pražcích dřevěných v ose	200,2	m
525040022	Rozebrání koleje na pražcích betonových v ose	100,5	m
525049022	Příplatek za ztížení rozebrání koleje v ose překážka po obou stranách	48,0	m
525049093	Příplatek za ztížení rozebrání koleje v ose překážka po obou stranách	14,3	m
525070011	Rozebrání koleje na ocelových mostech	146,0	m
525079093	Příplatek za ztížení rozebrání koleje na ocelových mostech překážka po obou stranách	108,6	m
543191111	Směrové a výškové vyrovnání koleje	275,0	m
545111311	Výměna kolejnic S49 ojedinělá pro jízdu MHS s PV	26,4	m
548195211	Dotahování upevňovačů v koleji s protáčením šroubů	598,3	m
548911122	Stykové svařování kolejnic odtavením ojedinělé tvaru S49	5,3	kus
548930011	Řezání kolejnic pilou	34,6	kus
5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	1 331,1	m2
5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně	4,5	m3
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	87,1	m3
5906010120	Ruční výměna pražce v KL	10,5	m3
5906115010	Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru	35,0	kus
5907015035	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	131,3	m
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	577,5	m
5908005130	Oprava kol.styku demontáž spojky	3,5	ks
5908005140	Oprava kol.styku demontáž spojky tv.A	17,5	ks
5908005230	Oprava kol.styku montáž spojky	10,5	ks
5908005240	Oprava kol.styku montáž spojky tv.A	17,5	ks
5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	628,3	kus
5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	70,0	kus
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotliv tv. S49	24,5	svar
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv.S49	7,0	svar
594511111	Dlažba z lomového kamene lože z betonu	4,4	m2
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	595,9	t
5958107005	Sroub spojkový M24x140mm	56,0	kus
5958116000	Matice M24	385,0	kus
5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe 6, svěrka ŽS 4)	55,0	kus
5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	74,8	kus
5958134041	Součásti upevňovací šroub svěrkový T5	74,8	kus
5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1 (145)	31,9	kus
5958134140	Součásti upevňovací vložka M	90,4	kus
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	388,4	kus
599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	213,3	m2
608153500	Mostnice dřevěná impregnovaná	20,7	m2
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			
628611151	Nátěr betonu mostu akrylátový	411,1	m2
628613111	Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr do 50 m2	112,4	m2
628613223	Protikorozi ochrana OK mostu III.tř.-základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace	394,8	m2
628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	993,7	m2
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	461,7	m2

8 - Trubní vedení			
899661312	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN nad 130 do 200 mm	70,0	m
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			
553143110	trouba ocelová flexibilní Pz z vlnitého plechu 600/2,0mm	53,6	m
553143120	trouba ocelová flexibilní Pz z vlnitého plechu 800/2,0mm	29,6	m
911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	509,3	m
911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	525,6	m
911122111	Výroba dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů	153,0	kg
130104300	Úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x7mm	15,3	t
913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	13,3	ks
918222112	PHS sloupek ocelový HE-A zakládáný do patky	37,2	m
918241202	PHS do profilů panel soklový betonový	12,0	m
919542111	Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných kruhového profilu do DN 800 mm	81,3	m
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	1 205,6	m2
919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	698,4	m2
919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m2	595,9	m2
919735124	Řezání stávajícího betonového krytu	0,9	m
922111314	Pražcové podloží, vyrovnávací vrstva z kameniva	126,7	m2
922111412	Pražcové podloží, podkladní vrstva ze šterkodrtě	38,2	m2
931941112	Osazení dilatačního mostního závěru lamelového-posun do 100 mm	20,3	m
931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	37,3	m
936171150	Demontáž pojistných úhelníků	185,5	m
936171311	Montáž pojistných úhelníků	185,5	m
936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	56,0	ks
936991111	Odvodňovač kamenného zdiva mostu z PE potrubí DN 160 s vyvrtáním otvoru a utěsněním	14,0	m
936992121	Montáž odvodnění mostu z plastového potrubí HDPE DN 150	51,6	m
936992128	Montáž plastového oblouku HDPE odvodnění mostu DN 150	4,0	kus
938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	2 385,6	m2
938121111	Odstranění náletových křovin,dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	4 311,2	m2
938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	127,7	m3
938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	927,4	m2
938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	339,8	m2
938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	291,3	m
938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	1 095,9	m
938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	89,2	m2
938905311	Údržba OK mostů-očištění,nátěr,namazání ložisek	17,6	kus
938905312	Údržba OK mostů-vysekání oetónávky ložisek a zalití ložiskových desek	19,8	kus
941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	6 492,3	m2
941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	6 624,3	m2
941112211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 10m za první a ZKD den použití	113 131,5	m2
943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	2 369,4	m3
943111211	Příplatek k lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	66 715,4	m3
943111811	Demontáž lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 10m za první a ZKD den použití	2 369,4	m3
944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	364,4	m2
944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	10 932,6	m2
944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	364,4	m2
945421110	Hydraulická zvedací plošina na aut.podvozku	39,9	HR
946211132	Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř.3 do 200 kg/m2 v do 20 m	20,0	m2
946211832	Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř.3 do 200 kg/m2 v do 20 m	20,0	m2

949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m	487,2	m2
949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčnický pro trubková lešení za první a ZKD den použití	14 595,0	m2
95250515	Nájem za den plachty ochranné z plastové textilie	269,5	m2
952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	251,0	m3
952904122	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m	111,0	m3
952904131	Čištění mostních objektů - propláchnutí odvodnění	65,6	m
952904141	Čištění mostních objektů - pročištění odvodňovačů ve zdivu	50,8	m
952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	1 002,1	m3
953961113	Kotvy chemickým tmelem M12 hl.110 mm	126,0	ks
953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M12 dl 160 mm	126,0	ks
953991321	Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva ze ŽB	280,0	ks
962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	108,9	m3
962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	1,1	m3
962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	87,2	m3
962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	4,9	m3
962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	7,2	m3
962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	14,5	m3
962065511	Bourání podlah z fošen nebo prken ze dřeva měkkého zdiva a pilířů	3,6	m3
963071112	Demontáž ocelových prvků mostu	1 099,1	kg
966006531	Odstranění PHS sloupek ocelový	28,7	m
966006611	Odstranění PHS do profilů	12,0	m2
966023211	Snesení nevyhovujících kamenných římsových desek na průčelním zdivu a křídlech	22,2	m3
966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	357,0	m
966079861	Přerušení různých ocelových profilů	53,2	kus
975024141	Zřízení podepření uvolněného zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou	19,8	m2
975024241	Odstranění podepření uvolněného zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou	19,8	m2
977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami	21,3	m
977151114	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	38,7	m
977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	1,4	m
977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	79,2	m
985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	86,4	m2
985111221	Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl do 80 mm	41,8	m2
985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl. do 10 mm	517,7	m2
985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm	130,7	m2
985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm	47,0	m2
985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm	42,4	m2
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	4 336,1	m2
985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	3 025,8	m2
985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	246,6	m2
985132211	Očištění ploch líce kleneb a podhledů sušeným křemičitým pískem	1 695,5	m2
985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	98,0	m2
985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	340,5	m2
985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	124,1	m2
985142211	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2	2 170,0	m2
985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2	3 346,5	m2
985142213	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm	26,7	m2
985221112	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 12 m/m2	2,3	m3
985223111	Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 3 m3	5,3	m3
985223210	Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	24,7	m3

985223211	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 3 m3	49,5	m3
985223212	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3	146,5	m3
583806500	Kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	11,7	t
985211111	Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	84,0	m2
985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	492,8	m2
985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	197,4	m2
985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	34,5	m2
985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	3 069,3	m2
985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	5 797,4	m2
985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm	42,5	m2
985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	207,7	m2
985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	31,7	m2
985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl do 6 m/m2	1 328,6	m2
985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl do 12 m/m2	2 020,4	m2
985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	1 751,6	m2
985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	69,8	m2
985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	291,4	m2
985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	70,6	m2
985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	20,8	m2
985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm	206,4	m2
985311312	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami	3,2	m2
985311912	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami	3,2	m2
985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	1 131,6	m2
985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	1 357,1	m2
985331115	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	852,3	m
985331117	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 20 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	174,9	m
985331119	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 25 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	63,3	m
985331217	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	18,4	m
985422123	Injektáž trhlín š do 1 mm	62,0	m
985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D8 v drážce do hl 70mm	544,8	m
<b>997 - Přesun sutě</b>			
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	22,2	t
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	273,5	t
997013601	Poplatek za uložení na skládce(skládkovné)stavebního odpadu betonového	7,2	t
997013602	Poplatek za uložení na skládce(skládkovné)stavebního odpadu betonového	10,9	t
997013631	Poplatek za uložení na skládce(skládkovné)stavebního odpadu směsného kod 170904	21,9	t
997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 16 01 17	27,8	t
997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	687,6	t
997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	6 463,8	t
997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	82,8	t
997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	34,5	t
997211621	Ekologická likvidace mostnic	213,5	kus
997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m	94,5	t
997221119	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů nošením	59,5	t
997221519	Příplatek ZKD do 1 km	87,2	t
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	155,1	t
997241622	Naložení a složení sutí	612,0	t
<b>998 - Přesun hmot</b>			

998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	3 722,7	t
998212112	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m	373,2	t
998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	416,4	t
998212195	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	267,9	t
998212199	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m	10 168,9	t
<b>711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>			
62851006	Pás asfaltový	85,8	m2
62855015	Pás asfaltový pro dopravní stavby	85,8	m2
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena nátěrem penetračním	950,3	m2
111631500	lak penetrační asfaltový	3,0	t
711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	73,5	m2
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	1 286,3	m2
711491175	Připevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě kotvicími pásy	218,6	m
137566200	plech nerezový tl 0,5mm tabule	0,4	t
56281009	hmoždinky do dutých konstrukcí ocelová 10x52	7,5	100 ks
<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>			
548790040	Patrona chemická M16x125 mm	63,8	kus
30925010	Šroub kotevní žárový Pz pro chemické patrony	63,8	kus
130109340	Ocel profilová jakost S235JR	0,5	t
1301104280	Úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x7mm	1,0	t
136112640	Plech ocelový hladký S235JR	1,00	t
767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	1 332,5	kg
767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí	8,2	kg
767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí	1 107,4	kg
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>			
783801651	Očištění odstraňovačem graffiti hladkých neošetřených povrchů betonových, z desek na bázi dřeva	677,7	m2
783827105	Krycí jednonásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	322,0	m2
783846503	Antigrffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hladkých bet. Ploch	500,5	m2
<b>789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení</b>			
789121151	Čištění ručním náradím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění B	7,6	m2
789224132	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy IV stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 2 1/2	624,1	m2
581513000	Písek sklářský sušený ST frakce 03/08 VL	17,5	t
<b>HZS-M - Hodinové zúčtovací sazby</b>			
HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	850,0	hod
5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	284,9	m2
5904010010	Odklizení travního porostu ručně	284,9	m2
5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	113,1	m3
5906005120	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný nevystrojený	72,6	ks
5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv.S49 rozdělení d	94,2	m
5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	210,0	ks
5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	117,3	ks
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	538,0	t
5955101015	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/22	307,3	t
5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	210,0	kus
5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	210,0	kus
5958134140	Součásti upevňovací vložka M	329,0	kus
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S 49 183/126/6	164,5	kus



5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	2,8	m2
5958179005	Hmoždinka regenerační vložka do dřevěných prážců	33,0	kus