

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby :Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 Plzeň - Žatec (Třemošná)

Název SO :SO 401 - Napájecí kabely PZS

Datum zpracování :8_2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4	14	15
Díl:	M46	Zemní práce - PZS km 5,994				
1	701AAE	Vytyčení kabelového vedení v zastavěném prostoru	ks	1,00	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Tyto činnosti jsou vykonány se správci příslušných sítí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	zaměření z výkresu 0102.Situace v 5,994.pdf
2		Vytyčení inženýrských sítí - pevná částka	ks	4,00		
3	02730-S 111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	m2	30,00	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez péčování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	souvisí s pol.č. 742EFF
4	131317	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	0,50		zaměření z výkresu 0102.Situace v 5,994.pdf
5		Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4	m	87,00		
6	701CAC-S	Hloubení a zához kabelové rýhy do 1000/2000mm zemina do tř. 4	m	8,00	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez péčování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	zaměření z výkresu 0102.Situace v 5,994.pdf
	701CBG-S					

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 Plzeň - Žatec (Třemošná)

Název SO : SO 401 - Napájecí kabely PZS

Datum zpracování : 8_2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4	14	15
7		Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	8,00	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez péčování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	zaměření z výkresu 0102.Situace v 5,994.pdf
8	701CAI-S	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	103,00		výměra z pol.č. 701CAC-S, 701CBG-S, 701CAI-S
9	701CFB	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	103,00		výměra z pol.č. 701CAC-S, 701CBG-S, 701CAI-S
10	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	103,00		výměra z pol.č. 701CAC-S, 701CBG-S, 701CAI-S
11	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	41,32		výměra: 0,35*0,7*87+1*1,9*8+0,5*1,2*8
		Zřízení a odstranění pražcového provizoria vč. podbití pražců	ks	1,00		
	701FAD-S					
12	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	ks	4,00		
13	701FAA	Zřízení a odstranění provizorní lávky	ks	1,00		
14		Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	24,00		zaměření z výkresu 0102.Situace v 5,994.pdf
15	701CGP					
16	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	ks	3,00		
17	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně-marker	ks	4,00		
18	701FBD	Oddělení kabelu ve výkopu cihlou	m	10,00		
19	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	6,79		výměra: (0,1*0,35*87+0,1*1*8+0,5*0,1*8)*1,6
	74R011	Zaměř. skut. stavu podzem. vedení - Intravilan nebo žst. (100m)	ks	2,00		
S	Celkem za M46	Zemní práce - PZS km 5,994				

Díl:	M22	Montážní práce a dodávka - PZS km 5,994				
20		1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová - AYKY 4JX70	M	120,00		
	742IBC					
21	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2	KUS	2,00		

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby :
Název SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 Plzeň - Žatec (Třemošná)
SO 401 - Napájecí kabely PZS
8_2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Technická specifikace	Výkaz výměr
		Výkaz výměr - výklad-rozbor položky v řádku pod názvem položky				
	1	2	3	4	14	15
22		ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ	KUS	1,00	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. spojka SVCZC Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Obsahuje rovněž zemní práce Položka obsahuje : Demontáž stávající rozvodnice nn včetně demontáže přívodních a vývodových kabelů, rámu apod. včetně nakládky rozvaděče na určený prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Práce spojené s měřením parametrů kabelů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem kusů kabelůPoložka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy.. Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svítku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spoju pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynetey a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích,přepojovací práce na kabelech, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Přidružené práce, které nejsou položkově obsaženy v tomto soupisu položek.	z výkresu 2002.Blok schema v 5,994.pdf
23	75G421-S	Přípojková skříň venkovní v sestavě z elektroměrovým rozvaděčem pro připojení kabelů do 240mm2 s 1-2 sadami poj. spodků v provedení kompaktní pilíř + základ	KUS	1,00		
24	742EFF		KUS	1,00		
	744ZBC		KUS	1,00		
25		ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ KABELŮ	KUS	1,00		
	75G510	ROZVODNÝ SYSTÉM MĚŘENÍ, ZKOUŠENÍ ROZVADĚČŮ ...	KUS	1,00		
26			KUS	1,00		
	75G510R		KUS	1,00		
27		Uzemňovací vedení v zemi, FeZn 120 mm2	ks	1,00		
	741FBA- S	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	HOD	4,00		
28	747GAA		HOD	5,00		
29			HOD	5,00		
	747GAA-S	Podíl přidružených prací a materiálů	KUS	1,00		
30	649999		KUS	1,00		
S	Celkem za M22	Montážní práce a dodávka - PZS km 5,994				

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby :
Název SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 Plzeň - Žatec (Třemošná)
SO 401 - Napájecí kabely PZS
8_2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Technická specifikace	Výkaz výměr
		Výkaz výměr - výklad-rozbor položky v řádku pod názvem položky				
	1	2	3	4	14	15
Díl: 31		Ostatní -PZS km 5,994 DOZOR SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ	HOD	10,00	Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy předmětných zařízení, kdy a jak je možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků objednatele se měří v hodinách.Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje se v hodinových sazbách.	
32	75E121-S	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,00		
33	75E222	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kpl	1,00		
	02940			Práce spojené s vyhotovením dokumentace , náklady na mzdy		
S	Celkem za	Ostatní -PZS km 5,994				

Díl: 34	M46	Zemní práce - PZS km 4,226	ks	1,00	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Tyto činnosti jsou vykonány se správci příslušných sítí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	zaměření z výkresu 0101.Situace v 4,226.pdf
35	701AAE	Vytyčení kabelového vedení v zastavěném prostoru	ks	4,00		
		Vytyčení inženýrských sítí - pevná částka				
36	02730-S 131317	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	0,50		

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 Plzeň - Žatec (Třemošná)**

Název SO : **SO 401 - Napájecí kabely PZS**

Datum zpracování : **8_2012**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4	14	15
37	701CAC-S	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4	m	77,00	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	zaměření z výkresu 0101.Situace v 4,226.pdf
38		Hloubení a zához kabelové rýhy do 1000/2000mm zemina do tř. 4	m	8,00		zaměření z výkresu 0101.Situace v 4,226.pdf
39	701CBG-S	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	85,00	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	výměra z pol.č. 701CAC-S a 701CBG-S
40	701CFB	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	85,00		výměra z pol.č. 701CAC-S a 701CBG-S
41	701CGL	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	3,50	Položka obsahuje: Zřízení a odstranění pražcového provizoria při výkopu rýhy pod kolejí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Včetně podbití pražců	výměra: 0,1*0,35*77+0,1*1*8
42	701CHA	Zřízení a odstranění pražcového provizoria vč. podbití pražců	ks	1,00		
	701FAD-S	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	ks	4,00		
43	701FBA	Zřízení a odstranění provizorní lávky	ks	1,00		
44	701FAA	Korungovaná dvoupášt'ová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	15,00		
45	701CGP	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	ks	3,00		
46	701DBF					

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 Plzeň - Žatec (Třemošná)

Název SO : SO 401 - Napájecí kabely PZS

Datum zpracování : 8_2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Technická specifikace	Výkaz výměr
		Výkaz výměr - výklad-rozbor položky v řádku pod názvem položky				
	1	2	3	4	14	15
47	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříňě-marker	ks	2,00		výměra: (0,1*0,35*77+0,1*1*8)*1,6
48	701FBD	Oddělení kabelu ve výkopu cihlou	m	10,00		
49	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	3,98		
50	74R011	Zaměř. skut. stavu podzem. vedení - Intravilan nebo žst. (100m)	ks	1,00		
S	Celkem za M46	Zemní práce - PZS km 4,226				

Díl:	M22	Montážní práce a dodávka -PZS km 4,226				
51	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová - AYKY 4X16	M	92,00		
52	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	KUS	2,00		
53	75G421-S	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ	KUS	1,00		Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. spojka SVCZC AI
54	747GAB - S	ROZVODNÝ SYSTÉM OVLÁDACÍ ROZVADĚČE, PULTY - dovybavení stávajícího rozvaděče	KUS	1,00		Položka obsahuje : Všechny náklady na provedení úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
55	75H136	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO TRUBKY PEVNÉ - svod po sloupu	M	3,00		Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu so trubky pevné, vč materiálu vlastní trubky a přidruženého materiálu pro uchycení na sloup. Práce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.
56	744ZBC	Demontáž rozvaděče	KUS	1,00		Položka obsahuje : Demontáž stávající rozvodnice nn včetně demontáže přírodních a vývodových kabelů, rámu apod. včetně nákladky rozvaděče na určený prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
57	75G510	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ KABELŮ	KUS	1,00		Práce spojené s měřením parametrů kabelů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem kusů kabelůPoložka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby :
Název SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 Plzeň - Žatec (Třemošná)
SO 401 - Napájecí kabely PZS
8_2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Technická specifikace	Výkaz výměr
		Výkaz výměr - výklad-rozbor položky v řádku pod názvem položky				
	1	2	3	4	14	15
58	75G510R	ROZVODNÝ SYSTÉM MĚŘENÍ, ZKOUŠENÍ ROZVADĚČŮ ...	KUS	1,00	Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	
59	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	HOD	3,00		
60	747GAA-S	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení - přepojovací práce	HOD	4,00		
61	649999	Podíl přidružených prací a materiálu	KUS	1,00	Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích,přepojovací práce na kabelech, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Přidružené práce, které nejsou položkově obsaženy v tomto soupisu položek.
S	Celkem za M22	Montážní práce a dodávka -PZS km 4,226				
Díl: 62		Ostatní - PZS km 4,226 DOZOR SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ	HOD	10,00	Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy předmětných zařízení, kdy a jak je možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků objednatele se měří v hodinách.Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje se v hodinových sazbách.	
63	75E121-S	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,00		
64	75E222	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kpl	1,00		
	02940				Práce spojené s vyhotovením dokumentace , náklady na mzdy	
S	Celkem za	Ostatní - PZS km 4,226				
Přeložka stáv. kabelu						
Díl: 65	M46 701AAE	Zemní práce - PZS km 6,450 Vytyčení kabelového vedení v zastavěném prostoru	ks	1,00		

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 Plzeň - Žatec (Třemošná)

Název SO : SO 401 - Napájecí kabely PZS

Datum zpracování : 8_2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Technická specifikace	Výkaz výměr
		Výkaz výměr - výklad-rozbor položky v řádku pod názvem položky				
	1	2	3	4	14	15
66		Vytyčení inženýrských sítí - pevná částka	ks	3,00	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Tyto činnosti jsou vykonány se správci příslušných sítí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	
67	02730-S	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	1,50		
68	131317	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4	m	135,00		
					Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	
69	701CAC-S	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	135,00		výměra z pol.č. 701CAC-S
70	701CFB					
71	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 22cm	m	135,00		výměra z pol.č. 701CAC-S
72	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	33,08		výměra: 0,35*0,7*135
73	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	ks	2,00		
74	701CGP	Korungovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	5,00		
75	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	ks	2,00		
76	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně-marker	ks	3,00		
77	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	7,56		výměra: 0,35*0,1*135*1,6
	74R011	Zaměř. skut. stavu podzem. vedení - Intravilan nebo žst. (100m)	ks	2,00		
S	Celkem za M46	Zemní práce - PZS km 6,450				

Díl:	M22	Montážní práce a dodávka -PZS km6,450				
78	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová - 4x16	M	138,00		

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 Plzeň - Žatec (Třemošná)

Název SO : SO 401 - Napájecí kabely PZS

Datum zpracování : 8_2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Technická specifikace	Výkaz výměr
		Výkaz výměr - výklad-rozbor položky v řádku pod názvem položky				
	1	2	3	4	14	15
79		ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ	KUS	3,00	Dodávka a montáž bloku (prvku) dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. spojka SVCZC Cu	
80	75G421-S	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ KABELŮ	KUS	1,00		
81	75G510	Podíl přidružených prací a materiálu	KUS	1,00		
	649999				Přidružené práce, které nejsou položkově obsaženy v tomto soupisu položek.	
S	Celkem za M22	Montážní práce a dodávka -PZS km6,450				
Díl: 82		Ostatní - PZS km6,450 DOZOR SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ	HOD	3,00	Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy předmětných zařízení, kdy a jak je možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků objednatele se měří v hodinách.Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje se v hodinových sazbách.	
83	75E121-S	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kpl	1,00		
	02940				Práce spojené s vyhotovením dokumentace , náklady na mzdy	
S	Celkem za	Ostatní - PZS km6,450				