

03	...		
02	...		
01	SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI ODBORŮ SZDC, s.o.	11/2018	<i>Maixnerová</i>
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9



SAGASTA s.r.o. SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				 SAGASTA		JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP				
ING. EMIL ŠPAČEK	BC. ALAN MÜLLER	Bc. MARTINA MAIXNEROVÁ	ING. EMIL ŠPAČEK				
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS				
OBSAH MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE ST. HRANICE SRN, 4. STAVBA, ÚSEK DOMAŽLICE (MIMO) - ST. HRANICE SRN SO 42-10-01 ŽST Česká Kubice, železniční svršek SO 43-10-01 Česká Kubice - st.hr. ČR/SRN, železniční svršek				ČÍSLO ZAKÁZKY 117 002			
				DOKUMENTACE PD			
				MĚŘÍTKO -			
				DATUM 11/2017			
				POČET FORMÁTŮ -			
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÁST		ČÍSLO PŘÍLOHY	
VÝKAZ VÝMĚR				E.1		5a	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.							

ROZPOČET							
STAVBA:	„Modernizace trati Plzeň-Domažlice-státní hranice SRN 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“			CELKEM: 0 Kč			
SO/PS:	SO 42-10-01 SO 43-10-01	ŽST Česká Kubice, železniční svršek Česká Kubice, železniční svršek					
MAJETEK:	SŽDC s.o.			ČÍSLO STAVBY:			
CENOVÁ ÚROVEŇ:		2017		DOKUMENTACE:		Přípravná dokumentace	
ZPRACOVATEL:		Bc. Alan Müller SAGASTA, s.r.o.		DATUM ZPRACOVÁNÍ:		30.11.2017	
POŘADOVÉ ČÍSLO POLOŽKY	KÓD POLOŽKY	CENOVÁ SOUSTAVA	NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA [Kč]	
						JEDNOTKOVÁ	CELKEM
1	2	3	4	5	6	7	8
Díl:	15		Poplatky za likvidaci odpadů:				
1	15140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	32,000		
2	15150		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	2 083,803		
3	15210		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	319,680		
4	15250		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,442		
5	15260		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,800		
6	15510		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ - (VÝHYBKY)	T	68,000		
Díl:	51		Kolejové lože:				
7	512550		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	8 055,528		
8	512560		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO	M3	2 406,197		
Díl:	52		Kolej:				
9	524352		KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	2 688,000		
10	527352		KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY TĚPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PR - UŽNÉ	M	1 802,000		
Díl:	53		Výhybky a výhybové konstrukce:				
11	533273		J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	2,000		
Díl:	54		Úpravy drážního svršku:				
12	542121		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0.05 M	M	200,000		
13	545112		SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITÉ	KUS	75,000		
14	545210		SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2	KUS	4,000		
15	549111		OTSKP 2017	M	107,000		
16	549220		PRAŽCOVÁ KOTVA VE STAVAJÍCÍ KOLEJI	KUS	55,000		
17	549311		ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	325,000		
18	549510		ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	26,000		
19	921930		ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	15,000		
Díl:	92		Doplňující konstrukce a práce na železnici:				
20	923931		ZAJISTOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU	KUS	115,000		
Díl:	965		Bourání, odstranění a demontáže na železnici:				
21	965010		Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	4 412,800		
22	965021		Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	1 147,300		
23	965023		Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci	m3.km	87 196,900		
24	965090		Odstranění kolejového lože a drážních stezek - doprava výsivek	m3.km	29 830,500		
25	965112		Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu bez následného rozebrání	m	3 028,000		
26	965113		Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	757,000		
27	965116		Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montáž - ní základny) k likvidaci	t.km	5 568,600		