






Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	31.03.2023	Čistopis dokumentace	Ing. arch. Vítězslav Glomb

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, Praha 9, 190 00	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing.arch. Vítězslav Glomb	Tomáš Krhutek	Ing.arch. Vítězslav Glomb	Tomáš Krhutek	

Název stavby/akce:	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň			Označení (S-kód):
	Demolice			S631800302
Název části:	POZEMNÍ OBJEKTY PROVOZNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH BUDOV			Zakázka:
Název objektu:	Demolice skladu a rampy Architektonicko - stavební řešení			119 061
Název přílohy:	Soupis prací			Označení části: D.2.2.5
Název dílčí části přílohy:	-			Označení objektu/komplexu:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		SO 11-78-01
Plzeňský	Plzeň[722731]	0202PI		Číslo přílohy: 4 001
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	Paré:
PDPS	03.2023	-	-	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 8 0 0 3 0 2	- P D P S	- D 2 2 5 X	- S O 1 1 7 8 0 1	- 0 1	- 4 - 0 0 1	- 0 0 0

[Prostor pro další informace]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň

Objekt: D.2.2 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO 11-78-01 - D.2.2.5 - Demolice skladu a rampy

Místo: ul. Ostruhová, Plzeň

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 3. 2023

Projektant: SAGASTA, s.r.o.

Zpracovatel: Tomáš Krhutek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2	m2	409,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106242					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00
2	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	79,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Bourání základů z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111					
VV			49+30					
3	K	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	409,000	79,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979094441					
4	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981332111					
D 997 Přesun sutě								0,00
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	341,825		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 127,375		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV			341,825*15					
7	K	R997013631.903	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04, včetně dopravy	t	341,825		0,00	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04, včetně dopravy					
VV			341,825					
					341,825			