

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 11-13-01					
Stavba: Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž							CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce přejezdu P1649 v km 71,795							Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.2.1.3 Přejezdy a přechody							Klasifikace SO/PS: 828/7					
Stupeň dokumentace: Stádium 3							ISPROFIN: 531 353 0071					
Majetek: SŽ							Označení (S-kód): S632100105					
Zahájení realizace SO/PS: 12/2023 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2022					
Ukončení realizace SO/PS: 6/2024 KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň Aleš Trnka, DiS.							Datum zpracování: 7.10.2022					
Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž							ISPROFIN: 531 353 0071					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 1 Zemní práce												
1	921112	1	OTSKP22	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH	M2	32,000	0			0,00 Kč		
				z výkresů č. 001, 002 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
2	31815	1	OTSKP22	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT	M3	1,410	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 001, 002 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
3	27211	1	OTSKP22	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	1,440	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 002 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
Součet za Díl: 1 Zemní práce 0,00 Kč												
Díl: 2 Komunikace												
4	56330	1	OTSKP22	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	29,100	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 002 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
5	574A03	1	OTSKP22	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	3,880	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 002 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
6	574E06	1	OTSKP22	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	4,850	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 002 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
7	574C06	1	OTSKP22	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	5,820	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 002 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
8	572211	1	OTSKP22	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	194,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 002 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
9	931322	1	OTSKP22	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 200MM2	M	34,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 001, 002 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
10	93818	1	OTSKP22	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	97,000	0	0,00		0,00 Kč		

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž										ISPROFIN: 531 353 0071	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Komunikace	0,00 Kč						
Díl: OST				Ostatní práce							
11	45131A	1	OTSKP22	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	2,700	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 002 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
12	93513	1	OTSKP22	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 500MM	M	8,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 001, 002 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
13	R18214	1	R	TERÉNNÍ ÚPRAVY	M2	50,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				položka zahrnuje úpravu terénu do požadovaného profilu							
14	18331	1	OTSKP22	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY	M2	50,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
15	18241	1	OTSKP22	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	50,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	17360	1	OTSKP22	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	2,900	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
17	915211	1	OTSKP22	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	25,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
18	919113	1	OTSKP22	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	34,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
19	11313	1	OTSKP22	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	16,800	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
20	11333	1	OTSKP22	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	33,600	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Ostatní práce	0,00 Kč						
Díl: D				Demontáže							
21	96687	1	OTSKP22	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
22	R015130	912	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU, VČETNĚ DOPRAVY	T	40,320	0	0,00		0,00 Kč	
				evidenční položka, NEOCEŇOVAT ve stavební objektu / provozním souboru, ale pouze v SO 90-90							
				z TZ							

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž										ISPROFIN: 531 353 0071	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
23	R015140	910	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČETNĚ DOPRAVY	T	0,180	0	0,00		0,00 Kč	
				evidenční položka, NEOCEŇOVAT ve stavební objektu / provozním souboru, ale pouze v SO 90-90 z TZ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
24	R015330	911	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ, VČETNĚ DOPRAVY	T	63,840	0	0,00		0,00 Kč	
				evidenční položka, NEOCEŇOVAT ve stavební objektu / provozním souboru, ale pouze v SO 90-90 z TZ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
25	R015310-1	919	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT - KONSTRUKCE, STOŽÁRY, KOLEJ, VČETNĚ DOPRAVY	T	0,070	0	0,00		0,00 Kč	
				evidenční položka, NEOCEŇOVAT ve stavební objektu / provozním souboru, ale pouze v SO 90-90 z TZ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
Součet za Díl				Demontáže	0,00 Kč						
Díl: 0				Ostatní							
26	R93331	1	R	STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA	KUS	8,000	0	0,00		0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž										ISPROFIN: 531 353 0071	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z TZ							
				STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA - PROVEDENÍ ZKOUŠKY SE VŠEMI POMOČNÝMI PRACEMI, VČ. VÝSTUPŮ A VYHODNOCENÍ							
27	R3720	1	R	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				zahrnuje objednatel pmočené náklady na služby pro zhotovitele							
28	R2940	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - INŽENÝRSKÉ PRÁCE	HOD	8,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				NÁKLADY NA INŽENÝRSKÉ PRÁCE V PRŮBĚHU REALIZACE							
29	R75E226	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	96,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Pomocné geodetické práce při stavbě. Vytýčení hranic pozemků, stavební vytýčení liniových objektů inženýrských sítí (stávajících i projektovaných), vyhotovení veškerých podkladů pro geodetickou dokumentaci, geometrické plány,....							
30	75E127	1	OTSKP22	CELKOVÁ PROHLIDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	36,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Ostatní	0,00 Kč						