

SOUPS/PR/2022/prozatimní							SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET				SO 11-10-01			
<b>Stavba:</b>							<b>Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž</b>					<b>CELKEM:</b>		<b>0,00 Kč</b>
<b>SO/PS:</b>							<b>SO 11-10-01 Železniční svršek přejezdu P1649 v km 71,795</b>					<b>Vložit</b>	<b>Vložit</b>	<b>Součet za Díl</b> včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu:							<b>D.2.1.1.0 Kolejový svršek</b>		Klasifikace SO/PS:		<b>828</b>	<b>7</b>		
Stupeň dokumentace:							<b>Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)</b>		ISPROFIN:		<b>531 353 0071</b>			
Majetek:							<b>SŽ</b>		Označení (S-kód):		<b>S632100105</b>			
Zahájení realizace SO/PS:							<b>12/2023</b>		Zpracovatel:		<b>2022</b>			
Ukončení realizace SO/PS:							<b>6/2024</b>		KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň		Datum zpracování:			
									Aleš Trnka, DiS.		<b>7.10.2022</b>			
Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž							ISPROFIN: 531 353 0071							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena					
Díl:				1	Zemní práce									
1	528352	1	OTSKP22	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	23,814	0					0,00 Kč		
				z výkresů č. 001, 002, 003 a TZ										
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
2	541521	1	OTSKP22	PODÉLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE	KUS	10,000	0	0,00				0,00 Kč		
				z TZ										
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
3	512550	1	OTSKP22	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	167,600	0	0,00				0,00 Kč		
				z výkresů č. 002, 003 a TZ										
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
4	513550	1	OTSKP22	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	60,000	0	0,00				0,00 Kč		
				z TZ										
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
5	542121	1	OTSKP22	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	886,860	0	0,00				0,00 Kč		
				z výkresů č. 001, 002 a TZ										
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
6	542312	1	OTSKP22	NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ	M	295,620	0	0,00				0,00 Kč		
				z TZ										
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
7	R03590	1	R	STROJOVÁ ÚPRAVA KOLEJOVÉHO LOŽE DO POŽADOVANÉHO PROFILU	KPL	1,000	0	0,00				0,00 Kč		
				z TZ										
				Položka obsahuje: STROJOVÁ ÚPRAVA KOLEJOVÉHO LOŽE DO POŽADOVANÉHO PROFILU. Úprava profilu kolejového lože strojem. Náklady na dopravu a výkon stroje, pronájem stroje										
8	R925110	1	R	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 100 MM	M2	295,620	0	0,00				0,00 Kč		
				z výkresů č. 001 a TZ										
				1. Položka obsahuje: – kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu – urovňování povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní – zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51 3. Způsob měření:										
9	R549510	1	R	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	8,000	0	0,00				0,00 Kč		

Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž										ISPROFIN: 531 353 0071	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z výkresu č. 001 a TZ 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
10	545121	1	OTSKP22	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVÉ	KUS	8,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 001 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
11	549331	1	OTSKP22	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	295,620	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 001 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
12	R5910035030	1	R	DOSAŽENÍ DOVOLENÉ UPÍNACÍ TEPLOTY V BK PRODLOUŽENÍM KOLEJNICOVÉHO PÁSU V KOLEJI TV. S49	SVAR	8,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49							
13	R5901015020	1	R	MĚŘENÍ PROSTOROVÉ POLOHY KOLEJE (APK)	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Měření prostorové polohy koleje (APK)							
14	923941	1	OTSKP22	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	9,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
15	923471	1	OTSKP22	SKLONOVNÍK	KUS	9,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 002 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	91323	1	OTSKP22	HEKTOMETROVNÍKY BETONOVÉ	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
17	965311	1	OTSKP22	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ	M2	32,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
18	921940	1	OTSKP22	MONTÁŽ PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU Z JAKÝCHKOLIV VYZÍSKANÝCH NEBO REGENEROVANÝCH DÍLCŮ	M2	32,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl					0,00 Kč						
Díl: D					Demontáže						
19	965010	1	OTSKP22	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK	M3	167,600	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
20	965124	1	OTSKP22	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ	M	23,814	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
21	R015150	901	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ, VČETNĚ DOPRAVY	T	335,200	0	0,00		0,00 Kč	
				evidenční položka, NEOCENOVAT ve stavební objektu / provozním souboru, ale pouze v SO 90-90 z TZ							

**FORMULÁŘ SO/PS**

Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž										ISPROFIN: 531 353 0071	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
22	R015310-1	919	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT - KONSTRUKCE, STOŽÁRY, KOLEJ, VČETNÉ DOPRAVY	T	2,990	0	0,00		0,00 Kč	
				evidenční položka, NEOCEŇOVAT ve stavební objektu / provozním souboru, ale pouze v SO 90-90 z TZ							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
23	R015520	906	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ), VČETNÉ DOPRAVY	T	4,400	0	0,00		0,00 Kč	
				evidenční položka, NEOCEŇOVAT ve stavební objektu / provozním souboru, ale pouze v SO 90-90 z TZ							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
Součet za Díl				Demontáže	0,00 Kč						
Díl: O				Ostatní							
24	R75E226	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	112,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Pomocné geodetické práce při stavbě. Vytýčení hranic pozemků, stavební vytýčení liniových objektů inženýrských sítí (stávajících i projektovaných), vyhotovení veškerých podkladů pro geodetickou dokumentaci, geometrické plány,...							
25	R2730	1	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele							
Součet za Díl				Ostatní	0,00 Kč						