



MOSTNICE Č.9

MORAVSKÝ PÍSEK

$$\frac{\text{OSA KOLEJE}}{\text{OSA MOSTU}}$$


M 1:10

MORAVSKÝ PÍSEK



- 1) MOSTNICOVÉ ŠROUBY JE NUTNO IZOLOVAT (MÁČET V EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICI) A DLE VZDÁLENOSTI OD PODKLADNICE OPATŘIT GUMOVÝM NÁVLEKEM NA HLAVĚ ŠROUBU.
- 2) ČELA MOSTNIC OPATŘIT PROTIŠTĚPNÝMI SPONAMI.
- 3) MOSTNICE BUDOU PŘÍŠROBOVÁNY NOVÝMI MOSTNICOVÝMI ŠROUBY M20 DLE ČSN 02 1352. VRTÁNÍ MOSTNICOVÝCH ŠROUBŮ BUDE PROVEDENO AŽ NA STAVBĚ. MATICE BUDOU ZABEZPEČENY SAMOJISTÍCÍ KONTRAMATKOU PROTI VYTOČENÍ.
- 4) VŠECHNA MECHANICKY OPRACOVANÁ MÍSTA MOSTNIC MUSÍ BÝT OPATŘENA IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM.
- 5) MOSTNICE MUSÍ BÝT OČÍSLOVÁNY A MUSÍ MÍT VYZNAČENOU LEVOU A PRAVOU STRANU.
- 6) MOSTNICE A POZEDNICE JSOU ROZMĚŘŮ:


MOSTNICE	240×240-2400	22 ks
POZEDNICE	240×240-2400	2 ks



Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: B.p.v.

označení	podrobnosti	datum	podpis
TABULKA ZMĚN			

TÚ 2306 Bzenec (mimo) - Moravský Písek (mimo)
DÚ 04 km 80,222 DÚ 2306 02 - Moravský Písek

Zodp. projektant zakázky:	Ing. Libor Kožík		
Zodp. projektant:	Ing. Libor Kožík		
Vypracoval:	Ing. Jaroslav Slezák		
Kontroloval:	Ing. Libor Kožík		
Kraj: Jihomoravský	K.ú.: Bzenec [617270]		
Objednatel: Správa železnic, s. o., OŘ Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno			F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. Janačkova 4642/5d 79601 Prostějov
Stavba: Oprava mostu v km 0,265 na trati Bzenec - Moravský Písek			Datum: 03/2024 Stupeň: PDPS Číslo zakázky: 37-1043 Měřítko: 1:10
Název části PD: VZOROVÝ PŘÍČNÝ REZ MOSTNICÍ			Část PD: D.2.1.4 Číslo přílohy: 03