

SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby: **km 53,910** Název stavby: **Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín - Slaný**

Číslo PS/SO: **SO 00-01** Název PS/SO: **Železniční svršek a spodek**

JKSO:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce		
1	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (45.6+113.196)*1.9=301.71 [A]	T	301.712
2	015660	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEzniČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ - MOSTNICE 11/0.611*120/1000=2.16 [A]	T	2.160
Díl:	1	Zemní práce		
3	123837	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 16KM 12*4.616=55.39 [A] 12*4.817=57.80 [B] Celkem: A+B=113.19 [C]	M3	113.196
Díl:	2	Zakládání		
4	21461G	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 800G/M2 12*7.3703=88.44 [A] 12*7.021=84.25 [B] Celkem: A+B=172.69 [C]	M2	172.696
Díl:	5	Komunikace pozemní		
5	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ 12*3.423=41.08 [A] 12*3.322=39.86 [B] Celkem: A+B=80.94 [C]	M3	80.940
6	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) ((53.940598-53.905023)*1000)*2.216=78.83 [A]	M3	78.834
7	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) 396.566*2.4*0.05=47.59 [A]	M3	47.588
8	528131R	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ	M	11.000
9	528141	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ 12+12=24.00 [A]	M	24.000
10	542121R1	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M (((54.033283-53.800000)*1000)-(12+11+12))*2=396.57 [A]	M	396.566
11	543331	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ	M	150.000
12	545121	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	4.000
13	549220R	PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI - demotnáž a zpětná montáž ((54.001253-53.902435)*1000)/0.611/3=53.91 [A] počet kotev 54=54.00 [B]	KUS	54.000
14	549311	ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI ((54.033283-53.800000)*1000)-(12+11+12)=198.28 [A]	M	198.283
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
15	923341	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	KUS	1.000

16	923361	RYCHLOSTNÍK "3" - TERČ	KUS	1.000
17	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU (54,033283-53,800000)*1000/505=5.00 [A]	KUS	5.000
18	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK 12*1.9=22.80 [A] 12*1.9=22.80 [B] Celkem: A+B=45.60 [C]	M3	45.600
19	965111	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ 12=12.00 [A] 12=12.00 [B] Celkem: A+B=24.00 [C]	M	24.000
20	965154	DEMONTÁŽ KOLEJE NA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ (53.928597-53.917597)*1000=11.00 [A]	M	11.000
21	965156	DEMONTÁŽ KOLEJE NA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADY) mostnice 11/0.611*120*56/1000=120.98 [A] drobné kolejivo 11/0.611*2*5/1000=0.18 [B] Celkem: A+B=121.16 [C]	tkm	121.162
22	965841	DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI	KUS	3.000

SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby:
km 53,910

Název stavby:
Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín - Slaný

Číslo PS/SO:
SO 00-01.1

Název PS/SO:
Následná směrová úprava

JKSO:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
Díl: 2	5 513550	Komunikace pozemní KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) ((54.033283-53.800000)*1000)*2.4*0.02=11.20 [A]	M3	11.198
1	542312R	NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ ((54.033283-53.800000)*1000)=233.28 [A]	M	233.283