

**Stavba:** Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno  
**Rozpočet:** SO 10-30-05 ZST Brno hl.n., přeložky a ochrany kabelů CETIN

SO 10-30-05 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
2	3		4	5	6	9	10
1			<b>Sdělovací zařízení</b>				<b>0,00</b>
1	75I212		KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	0,400		0,00
2	75I214		KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM PŘES 50XN	KMČTYŘKA	6,000		0,00
3	75I21X		KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ	M	6,400		0,00
4	75I21Y		KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - DEMONTÁŽ	M	6,400		0,00
5	702232		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	25,000		0,00
6	702232R		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM - MONTÁŽ PROVIZORNÍ TRASY	M	25,000		0,00
7	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	60,000		0,00
8	75IH11		UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	8,000		0,00
9	75IH14		UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE PŘES 200 ŽIL	KUS	8,000		0,00
10	75II11		SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL - DODÁVKA	KUS	4,000		0,00
11	75II12		SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE PŘES 100 ŽIL - DODÁVKA	KUS	4,000		0,00
12	75II1X		SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ	KUS	8,000		0,00
13	75II1Y		SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		0,00
14	75IJ21		MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU	ČTYŘKA	160,000		0,00
15	701005		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	4,000		0,00
16	13283		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	11,000		0,00
17	13683		VYKOP V UZAVŘ. PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TR. II	M3	4,000		0,00
18	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	15,000		0,00
19	702312		ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	15,000		0,00
20	702312R1		FOLIE VÝSTRAŽNÁ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	15,000		0,00
21	22000013		OCHRANA KABELOVÉ TRASY U TRAKČNÍHO STOŽÁRU (DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY)	KPL	1,000		0,00
22	701011R		Vytváření trasv - dle technické zpráv	KM	0,100		0,00
23	22000017R		Úprava provozní dokumentace - dle technické zpráv	HOD	8,000		0,00
24	22000019R		Dozor správce zařízení - dle technické zpráv	HOD	32,000		0,00
25	701ADCR		Geodetické zaměření trasv - dle technické zpráv	KM	0,100		0,00