


Orientační schéma:



žst. Čelákovice
ZAČÁTEK STAVBY
km 8,770

žst. Mstětice
KONEC STAVBY
km 14,545

Autorizovaná osoba:	Razítko:
Č. autorizace:	
Datum:	
Podpis:	

Revize:	Datum:	Popis změny:	Provedl:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa zástupce investora:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	
Kontakt:	e-mail: SSZsek@szdc.cz	

Zhotovitel stavby:	METROPROJEKT Praha a.s.			 METROPROJEKT
Adresa:	Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7			
Kontakt:	tel.: +420 296 154 105 e-mail: info@metroprojekt.cz			
Zhotovitel objektu:	SUDOP PRAHA a.s.			 SUDOP PRAHA
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3			
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz			
HIP:	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	
Ing. Jiří Úlehla	Ing. Pavel Haušild	Miroslav Ludvík	Miroslav Ludvík	

Název stavba/akce:	Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) - úprava dok.-náhrada přejezdu P2725				S-kod:	S631500655									
Název části:	Trakční a energetická zařízení Trakční vedení				Zakázka:	22_8314									
Název objektu:	Provizorní úprava trakčního vedení Definitivní úprava trakčního vedení a ukolejnění				Označení části:	D.2.3.1									
Název přílohy:	SOUPIS PRACÍ SO 601				Číslo objektu:	SO 601									
Název dílčí části přílohy:	-				Číslo přílohy:	0.007									
Kraj:	Katastrální území: Mstětice, Čelákovice, Záluží u Čelákovic				Paré:										
Středočeský kraj	TUDU: 119216 NTM Čelákovice – Mstětice, 1192B1 žst. Čelákovice 1192BB žst. Čelákovice - (moch. kol) 091102 Čelákovice - Lázně Toušeň														
Dokumentace:															
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formát:	Meřítko:												
DSP	24.06.2024	2 x A4	X												
S-kód:	Stupeň dokumentace: Část:				Objekt:	Podobek:				Příloha:					
S 6 3 1 5 0 0 6 5 5	_ D S P X _ D 2 3 1 X				S O 6 0 1	_ 6 0 2 _ X X				_ 0 _ 0 0 7 _ P 0 1					
IČD:	22	8314	204	41	03	03					Skartovací znak: V21/2044				

FORMULÁŘ 5

Název stavby:

Název PS/SO:

Datum zpracování:

Optimalizace trat'ového úseku Čelákovice(mimo) - Mstětice(včetně) - úprava dok. – náhrada přejezdu P2725

SO 601 Provizorní úprava trakčního vedení

24.6.2024

zatržení objektu :
11KSN

824 20

Číslo stavby:

Číslo PS/SO: SO 601

Datum aktualizace:

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

pol.	položky			Název položky	jednotka	množství	hmotnost	hmotnost		celkem	jednotková expertní	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Poř.	Kód	Varianta	Cenová	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková	Celková	Cena v Kč			Cena v Kč
Díl:	74C			Vodiče TV								
255	74C752		2024_OTSKP	PODPĚRNÝ ISOLÁTOR PRO NV NA LIŠTĚ, BRÁNĚ, STOŽÁRU	KUS	2,000						0,00
261	74C764		2024_OTSKP	UKONČENÍ 4 NAPÁJECÍCH KABELŮ NA STOŽÁRU, VČETNĚ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ	KUS	2,000						0,00
265	74C768		2024_OTSKP	PŘÍPEVNĚNÍ 1-4 KABELŮ NA STOŽÁR BP	KUS	10,000						0,00
270	74C775		2024_OTSKP	PŘÍPEVNĚNÍ 4 KRYTŮ NA STOŽÁR BP	KUS	2,000						0,00
285	74C911		2024_OTSKP	BLESKOJISTKA RŮŽKOVÁ NA STOŽÁRU S PŘIPOJENÍM NA TV, OV, NV	KUS	1,000						0,00
291	74C917		2024_OTSKP	PŘIPOJENÍ STOŽÁRU NEBO ISOLOVANÉHO SVODU NA ZEMNÍČ VČETNĚ ZŘÍZENÍ UZEMNĚNÍ	KUS	1,000						0,00
338	74CF11		2024_OTSKP	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ)	HOD	24,00						0,00
Díl:	74F3			Revize, zkoušky a měření TV								
465	74F313		2024_OTSKP	MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV	KUS	1,000						0,00
466	74F314		2024_OTSKP	MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE	KUS	2,000						0,00
467	74F315		2024_OTSKP	MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU ZÁKLADU	KUS	1,000						0,00
468	74F316		2024_OTSKP	MĚŘENÍ PŘECHODOVÉHO ODPORU ZEMNÍČE	KUS	1,000						0,00
469	74F317		2024_OTSKP	MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI CIZÍCH KONSTRUKCÍ OD ŽIVÉ ČÁSTI TV (MOSTY, NÁVĚSTIDLA APOD.)	KUS	3,000						0,00
473	74F321		2024_OTSKP	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000						0,00
474	74F322		2024_OTSKP	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000						0,00
475	74F323		2024_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000						0,00
476	74F331		2024_OTSKP	TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV	HOD	12,000						0,00
477	74F332		2024_OTSKP	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	10,000						0,00
				CELKEM - 74F3 Revize, zkoušky a měření TV								0
Díl:	74F4			Demontáže TV								
510	74F454		2024_OTSKP	DEMONTÁŽ BLESKOJISTEK A SVODIČŮ PŘEPĚTÍ	KUS	1,000						0,00
516	74F461		2024_OTSKP	DEMONTÁŽ SVODŮ A UCHYCENÍ KABELU VN NA STOŽÁRU VČETNĚ KRYTU	KUS	2,000						0,00
531	74EF11		2024_OTSKP	HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV	HOD	8,00						0,00
				CELKEM - 74F4 C465								0
Díl:				Ostatní (zemní práce a silnoproudé rozvody)								
545	702112		2024_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	74						0,00
548	702212		2024_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	150						0,00
550	702311		2024_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	74						0,00
570	709611		2024_OTSKP	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	M	74						0,00
578	742432		2024_OTSKP	VEDENÍ DRÁŽNÍ ISOLOVANÉ VN, KONCOVKA VENKOVNÍ	KUS	8						0,00
593	742563		2024_OTSKP	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 10-CXEKVC(V)E(Y) OD 185 DO 300 MM2	M	244						0,00
620	742P15		2024_OTSKP	OZNAČOVAČÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	8						0,00
623	742Z24		2024_OTSKP	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN	M	244						0,00
625	747531		2024_OTSKP	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV	KUS	4						0,00
626	747532		2024_OTSKP	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN - PROVOZ MĚŘÍČÍHO VOZU PO DOBU ZKOUŠEK VN KABELŮ	KUS	4						0,00
				CELKEM - Ostatní (zemní práce a silnoproudé rozvody)								0
Díl:	R015			LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy								
630	015140		R208	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	5,2						0,00
636	015621		R208	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU ISOLACÍ, včetně dopravy	T	1,3						0,00
				CELKEM - LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy						0		0