

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Revitalizace tratí České Budějovice - Volary

Název PS,SO :

žst. Křemže, úprava osvětlení

Datum zpracování :

12.7.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 75

Číslo stavby

531 373 0001

Číslo PS,SO

SO 15-27-02

Datum aktualizace :

12.7.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,500		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,500		0,000		0,00		0,00
		Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4								
3	701BAA		m3	19,000		0,000		0,00		0,00
4	701BBB	Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž	m3	13,000		0,000		0,00		0,00
5	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	6,000		0,000		0,00		0,00
6	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	280,000		0,000		0,00		0,00
7	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	165,000		0,000		0,00		0,00
8	701CBE	Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina do tř. 4	m	25,000		0,000		0,00		0,00
9	701CEA	Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	25,000		0,000		0,00		0,00
10	701CEB	Odstranění příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	25,000		0,000		0,00		0,00
11	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	445,000		0,000		0,00		0,00
12	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	75,000		0,000		0,00		0,00
13	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	445,000		0,000		0,00		0,00
14	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	445,000		0,000		0,00		0,00
		Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm								
15	701CGJ		m	76,000		0,000		0,00		0,00
		Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 175 - 200mm								
16	701CGK		m	140,000		0,000		0,00		0,00
17	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	260,000		0,000		0,00		0,00
18	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
19	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	250,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								

20	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	15,000		0,000		0,00		0,00
21	741ABF	Trubka plastová hladká, tuhá, bezhalogenová (HF) elektroinstalační 16-25mm uložená pevně	m	40,000		0,000		0,00		0,00
22	741BBC	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí vč.zapojení	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
23	741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru	m	16,000		0,000		0,00		0,00
24	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	370,000		0,000		0,00		0,00
25	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
26	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	60,000		0,000		0,00		0,00
27	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	30,000		0,000		0,00		0,00
28	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	240,000		0,000		0,00		0,00
29	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	610,000		0,000		0,00		0,00
30	742GZC	HO7RN-G-3x2,5 mm2, šňůra ohebná celoplastová	m	145,000		0,000		0,00		0,00
31	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	38,000		0,000		0,00		0,00
32	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
33	742JBB	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
34	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	40,000		0,000		0,00		0,00
35	742LBA	SYKFY do 4x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC	m	10,000		0,000		0,00		0,00
36	742LBI	Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45	m	20,000		0,000		0,00		0,00
37	742LCG	TCEKPFLEY 4P1,0D, kabel sdělovací izolace PVC	m	60,000		0,000		0,00		0,00
38	742LEA	Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity ovládacího obvodu	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	743	Sílnoproudé zařízení								
39	743AAA	Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
40	743AAC	Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
41	743AAE	Osvětlovací stožár sklopný výšky od 7 do 12m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
42	743AAHR	Sklopné zařízení k osvětlovacím stožárům do 12m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	743AEA	Svítilno pro montáž na železniční stožár pro zdroj do SHC 150W	kus	23,000		0,000		0,00		0,00
44	743AGD	Venkovní svítidlo pro montáž na stěnu nebo strop zářivkové jednotrubicové do 1x58W, min IP65 s elektronickým předřadníkem - třída izol. II	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
45	743AJC	Rozvaděč pro napájení osvětlení pro 9 - 12ks 3-f větví s PLC řídicím systémem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Sílnoproudé zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	744	Rozvaděče nn								
46	744ICM	Čidlo s fotoodporem ke spínacím hodinám	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl:	746	SKR - DRT a DD TS ŽDC								
		Úprava software v rozvaděči RO pro začlenění do dálkové diagnostiky TS ŽDC								
47	746IFE-R		kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 746	Dálková diagnostika TS ŽDC				0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole								
48	747AAA		kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	747ACB	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
50	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
52	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
54	747EBA	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
55	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
57	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
58	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	748	Ostatní								
59	746BAC	Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
60	748BBA	Pismomalářské práce - písma a číslice do výšky 40 mm	kus	41,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00

Díl:	702	Odvoz odpadu								
61	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	40,000		0,000		0,00		0,00
62	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	2,500		0,000		0,00		0,00
63	702BC0	Odvoz nespécifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	1,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
64	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	40,000		0,000		0,00		0,00
65	200301-O	Komunální odpad	t	1,500		0,000		0,00		0,00

S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00