



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ČISTOPIS

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK $\pm 0,000 = xxx,xx$ m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. DAVID ZRŮST

Vypracoval:

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ZDENĚK PACHOLÍK

Název akce:

REKONSTRUKCE ŽST ŘETENICE

Číslo smlouvy:

17-022.208

Projektový stupeň:

DSP

Část:

ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
PS 01-11-01 TEPLICE V Č. - ŘETENICE, TZZ

Datum:

12/2017

Číslo části:

D.1.2.1

Název přílohy:

**SEZNAM PRÁCE, DODÁVEK A HLAVNÍHO
MATERIÁLU**

Měřítko:

Počet formátů:

xA4

Číslo přílohy:

0003

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Řetenice**

Číslo stavby

Název PS,SO : **Teplice v Č. - Řetenice, TZZ**

Číslo PS,SO **PS 01-11-01**

Zatřídění
objektu
(JKSO,
JKPOV):

Datum zpracování :

Datum aktualizace : 1.6.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce, uložení								
1	111211	Odstranění křovin i s kořeny	m2	350,000		0,000		0,00		0,00
2	111212	Odstranění křovin i s kořeny - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	980,000		0,000		0,00		0,00
3	112111	Kácení stromů s odstraněním pařezů průměru do 0,5 m	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
4	112112	Kácení stromů s odstraněním pařezů průměru do 0,5 m - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné	t.km	168,000		0,000		0,00		0,00
5	121101	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti I.	m3	12,000		0,000		0,00		0,00
6	121102	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti I. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené	m3.km	240,000		0,000		0,00		0,00
7	121201	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti II.	m3	3,000		0,000		0,00		0,00
8	121202	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené	m3.km	60,000		0,000		0,00		0,00
9	132101	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I.	m3	38,000		0,000		0,00		0,00
10	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	10,000		0,000		0,00		0,00
11	174123	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	48,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce, uložení				0,000		0,000		0,000
	2	Zemní práce, uložení								
12	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
13	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
14	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
15	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	220,000		0,000		0,00		0,00
16	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	220,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zemní práce, uložení				0,000		0,000		0,000
	3	Kabelizace								
17	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75A218	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž	kmpár	2,000		0,000		0,00		0,00
20	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
21	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
23	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
24	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	220,000		0,000		0,00		0,00

S	Celkem za 3	Kabelizace				0,000		0,000		0,000
	5	Venkovní prvky								
25	75C721	Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
26	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
27	75C728	Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
28	75C811	Stykový transformátor DT 075 - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
29	75C847	Stykový transformátor - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
30	75C848	Stykový transformátor - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
31	75C861	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka	sada	2,000		0,000		0,00		0,00
32	75C867	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž	sada	2,000		0,000		0,00		0,00
33	75C868	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - demontáž	sada	2,000		0,000		0,00		0,00
34	75C8A8	Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
35	75D148	Kabelová skříň - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75B752	Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať s trakcí	km	0,932		0,000		0,00		0,00
37	75B772	Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať s trakcí	km	0,932		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Venkovní prvky				0,000		0,000		0,000
	6	Dozor, revize, údržba								
38	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
39	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	20,000		0,000		0,00		0,00
40	75E137	Přezkoušení vlakovýh cest	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
41	75E177	Přezkoušení a regulace automatického bloku a kolejových obvodů pro jednu tratovou kolej v jednom směru	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
42	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
43	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Dozor, revize, údržba				0,000		0,000		0,000
	7	Odpady								
44	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	3,000		0,000		0,00		0,00
45	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,300		0,000		0,00		0,00
46	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,200		0,000		0,00		0,00
47	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	0,100		0,000		0,00		0,00
48	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	0,200		0,000		0,00		0,00
49	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	1,000		0,000		0,00		0,00
50	015340	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY	T	0,200		0,000		0,00		0,00
51	015560	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13* TRAFÁ S OLEJEM NEBO S JINÝMI ŠKODLIVINAMI	T	0,800		0,000		0,00		0,00
52	015580	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 07 03 04* ODPADNÍ ŘEDIDLA	T	0,004		0,000		0,00		0,00
53	015590	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY	T	0,010		0,000		0,00		0,00
54	015620	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 04 10* KABELY S IZOLACÍ PAPIR - OLEJ	T	0,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	Odpady				0,000		0,000		0,000
	8	koleje								
55	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	60,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Koleje				0,000		0,000		0,000