

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce ŽST Řetenice

Řetenice, úpravy DOK ČD-Telematika a.s.

16.10.2017

SOUPIŠ PRACÍ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

PS 02-25-02

15.1.2018

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|--|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: M1 | | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 701011R | VYTYČENÍ TRASY | KM | 2,345 | | | | | | |
| 2 | 12110 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 20,000 | | | | | | |
| 3 | 11110 | ODSTRANĚNÍ TRAVIN | M2 | 50,000 | | | | | | |
| 4 | 11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 | 100,000 | | | | | | |
| 5 | 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 30,000 | | | | | | |
| 6 | 131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 3,000 | | | | | | |
| 7 | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 670,950 | | | | | | |
| 8 | 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 67,095 | | | | | | |
| 9 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 700,095 | | | | | | |
| 10 | 14173 | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 160,000 | | | | | | |
| 11 | 702111 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 2 185,000 | | | | | | |
| 12 | 702212 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 170,000 | | | | | | |
| 13 | 702232 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DÉLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 200,000 | | | | | | |
| 14 | 702901 | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 2 185,000 | | | | | | |
| 15 | 702720 | ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU | M | 50,000 | | | | | | |
| 16 | 709120 | PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU | KUS | 10,000 | | | | | | |
| 17 | 703754 | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN. | KUS | 200,000 | | | | | | |
| 18 | 703761 | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU DO 60 MM | KUS | 50,000 | | | | | | |
| 19 | 702312 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 2 345,000 | | | | | | |
| 20 | 701003 | BETONOVÝ OZNAČNÍK | KUS | 30,000 | | | | | | |
| 21 | 701004 | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ | KUS | 10,000 | | | | | | |
| 22 | 701005 | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU | KUS | 10,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| | <u>SOUPIS PRACÍ</u> | | |
| Název stavby : | <i>Rekonstrukce ŽST Řetenice</i> | | |
| Název PS,SO : | <i>Řetenice, úpravy DOK ČD-Telematika a.s.</i> | | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |
| Datum zpracování : | 16.10.2017 | | |

824 20

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 02-25-02*

Datum aktualizace :

PS 02-25-02

15.1.2018

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 | 709110 | PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | KUS | 30,000 | | | | | | |
| 24 | 709210 | | KUS | 50,000 | | | | | | |
| 25 | 709310 | | | | | | | | | |
| 26 | 709400 | VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV | KUS | 15,000 | | | | | | |
| 27 | 701ADCR | ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU | M | 180,000 | | | | | | |
| | | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY | KM | 2,345 | | | | | | |
| S | Celkem za M1 | Zemní práce | | | | | | | | |

| Díl: | M2 | Dodávky+montáže+nosný materiál | | | | | | | |
|------|--------|--|----------|------------|--|--|--|--|--|
| 28 | 75I812 | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN | KMVLÁKN | 190,800 | | | | | |
| 29 | 75I813 | Kabel optický singlemode do 72 vláken | kmvlákno | 453,600 | | | | | |
| 30 | 75I81X | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ | M | 11 600,000 | | | | | |
| 31 | 75I81Y | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ | M | 11 600,000 | | | | | |
| 32 | 75I911 | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 6 000,000 | | | | | |
| 33 | 75I91X | OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ | M | 6 000,000 | | | | | |
| 34 | 75I91Y | OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ | M | 1 000,000 | | | | | |
| 35 | 75I961 | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M | ÚSEK | 10,000 | | | | | |
| 36 | 75I962 | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | M | 5 000,000 | | | | | |
| 37 | 75IA31 | Optotrubková spojka Y průměru do 40 mm | kus | 10,000 | | | | | |
| 38 | 75IEF3 | Optický rozvaděč na zeď 36 vláken | kus | 2,000 | | | | | |
| 39 | 75IEF5 | Optický rozvaděč na zeď do 144 vláken | kus | 1,000 | | | | | |
| 40 | 75IEFX | Optický rozvaděč na zeď - montáž | kus | 3,000 | | | | | |
| 41 | 75IEH1 | Konektorový modul 12 vláken - dodávka | kus | 6,000 | | | | | |
| 42 | 75IEIX | Spojovací modul 12 vláken - montáž | kus | 6,000 | | | | | |
| 43 | 75IEJ1 | Zaslepovací modul 12 vláken - dodávka | kus | 6,000 | | | | | |
| 44 | 75IEJX | Zaslepovací modul 12 vláken - montáž | kus | 6,000 | | | | | |
| 45 | 75IA11 | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM | KUS | 50,000 | | | | | |
| 46 | 75IA1X | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ | KUS | 50,000 | | | | | |
| 47 | 75IA1Y | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - DEMONTÁŽ | KUS | 10,000 | | | | | |
| 48 | 75IA51 | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM | KUS | 30,000 | | | | | |

SOUPIS PRACÍ

Název PS,SO : *Řetenice, úpravy DOK ČD-Telematika a.s.*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO **PS 02-25-02**

Datum aktualizace : 15.1.2018

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 49 | 75IA5X | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ | KUS | 30,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Rekonstrukce ŽST Řetenice

Název PS,SO :

Řetenice, úpravy DOK ČD-Telematika a.s.

Datum zpracování :

16.10.2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 02-25-02

Datum aktualizace :

15.1.2018

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 703452 | PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 100,000 | | | | | | |
| 51 | 75ID11 | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - DODÁVKA | KUS | 8,000 | | | | | | |
| 52 | 75ID1X | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - MONTÁŽ | KUS | 8,000 | | | | | | |
| 53 | 75ID21 | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DODÁVKA | KUS | 8,000 | | | | | | |
| 54 | 75ID2X | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ | KUS | 8,000 | | | | | | |
| 55 | 75ID2Y | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DEMONTÁŽ | KUS | 8,000 | | | | | | |
| 56 | 75IH62 | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN | KUS | 2,000 | | | | | | |
| 57 | 75IH63 | Ukončení kabelu optického do 72 vláken | kus | 1,000 | | | | | | |
| 58 | 75IH6Y | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO - DEMONTÁŽ | KUS | 2,000 | | | | | | |
| 59 | 75IH91 | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DODÁVKA | KUS | 50,000 | | | | | | |
| 60 | 75IH9X | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 50,000 | | | | | | |
| 61 | 75II71 | SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN | KUS | 16,000 | | | | | | |
| 62 | 75II7X | SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ | KUS | 16,000 | | | | | | |
| 63 | 75II7Y | SPOJKA OPTICKÁ - DEMONTÁŽ | KUS | 4,000 | | | | | | |
| 64 | 75IK11 | MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 144,000 | | | | | | |
| 65 | 75IK21 | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 144,000 | | | | | | |
| 66 | 75J821 | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M | KUS | 144,000 | | | | | | |
| 67 | 75J82X | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 144,000 | | | | | | |
| 68 | 75J921 | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M | KUS | 108,000 | | | | | | |
| 69 | 75J92X | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 108,000 | | | | | | |
| 70 | 75J92Y | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - DEMONTÁŽ | KUS | 108,000 | | | | | | |
| 71 | 75IEG1 | KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DODÁVKA | KUS | 2,000 | | | | | | |
| 72 | 75IEGX | KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | | | | | | |
| 73 | 75IEGY | KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DEMONTÁŽ | KUS | 2,000 | | | | | | |
| 74 | 75IH62R | PŘEPOJOVÁNÍ POTŘEBNÝCH OKRUHŮ NA DOK, TK | PŘÍP | 2,000 | | | | | | |
| 75 | 75IL71R | KABELOVÁ KNIHA - VYHOTOVENÍ | M | 2 345,000 | | | | | | |
| S | Celkem za M2 | Dodávky+montáže+nosný materiál | | | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce ŽST Řetenice

Řetenice, úpravy DOK ČD-Telematika a.s.

16.10.2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

PS 02-25-02

15.1.2018

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: M3 | | Poplatky za skládky | | | | | | | | |
| 76 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 73,600 | | | | | | |
| 77 | 015150 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) | T | 10,000 | | | | | | |
| 78 | 015160 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE | T | 8,000 | | | | | | |
| 79 | 015310 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) | T | 6,000 | | | | | | |
| S | Celkem za M3 | Poplatky za skládky | | | | | | | | |