



Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Křížová 472/47
150 00 Praha 5 - Smíchov

+420 724 151 191
+420 257 182 425
www.vis-praha.cz
viskamera@vis-praha.cz

Objednatel: AFRY s.r.o. Obec: Klatovy III Poloha umístění: Nádražní 151

Datum prohlídky: 2022-02-09 (1,2,3,4,5) / 2022-03-03 (6,7,8,9)

Jméno pracovníka kontroly: Josef Brož

Celk. délka: 380.20m

<u>Uč.:</u>	<u>Označení úseku:</u>	<u>Směr prohlídky:</u>	<u>Materiál:</u>	<u>rozměr potrubí:</u>	<u>Hl.P.Uzlu:</u>	<u>Délka úseku:</u>
1	Š1, za bítek nádražní budovy	ve směru toku	Železobeton	700	0.00	36.70m
3.17m	BBAB kouřový jednotlivé vlasečnicové					
19.45m	BCAFA přípojka jiná, jako odbočka otevřená odbočka ucpaná, hrubý materiál					
29.45m	BAFBA poškození povrchu odloupením mechanickým poškozením možná příprava na odbočku..					
<u>Uč.:</u>	<u>Označení úseku:</u>	<u>Směr prohlídky:</u>	<u>Materiál:</u>	<u>rozměr potrubí:</u>	<u>Hl.P.Uzlu:</u>	<u>Délka úseku:</u>
2	Š2_Š3	ve směru toku	Železobeton	700	0.00	35.80m
0.00m	BDB obecná poznámka Dno šachty hrubý povrch...					
14.21m	BABBC prasklina viditelná komplexní tvorba prasklin					
18.92m	BDB obecná poznámka Hrubý opotřebený povrch v celém úseku.					
22.05m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
29.24m	BAJB posunutý trubní spoj radiální propadlý celý segment..					
35.75m	BCAFA přípojka jiná, jako odbočka otevřená popraskaná					
<u>Uč.:</u>	<u>Označení úseku:</u>	<u>Směr prohlídky:</u>	<u>Materiál:</u>	<u>rozměr potrubí:</u>	<u>Hl.P.Uzlu:</u>	<u>Délka úseku:</u>
3	Š3_Š4	ve směru toku	Železobeton	700	0.00	27.90m
0.00m	BCAFA přípojka jiná, jako odbočka otevřená prasklina					
0.79m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
1.52m	BCAEA přípojka jednoduchá, s výsekem otevřená ucpaná					
3.03m	BCAFA přípojka jiná, jako odbočka otevřená ztrouchnivělá..					
16.69m	BADBA poškozené zdivo chybějící viditelná další vrstva zdiva					
22.19m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
27.88m	BADCB poškozené zdivo pokles dna není vidět žádná další vrstva					
<u>Uč.:</u>	<u>Označení úseku:</u>	<u>Směr prohlídky:</u>	<u>Materiál:</u>	<u>rozměr potrubí:</u>	<u>Hl.P.Uzlu:</u>	<u>Délka úseku:</u>
4	Š5_Š4	proti směru toku	Železobeton	700	0.00	32.70m
0.00m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
9.88m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
14.59m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
24.69m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
32.01m	BDDB hladina vody zkalené nebo zbarvené odpadní vody					
32.74m	BADCB poškozené zdivo pokles dna není vidět žádná další vrstva					
<u>Uč.:</u>	<u>Označení úseku:</u>	<u>Směr prohlídky:</u>	<u>Materiál:</u>	<u>rozměr potrubí:</u>	<u>Hl.P.Uzlu:</u>	<u>Délka úseku:</u>
5	Š5_Š6	ve směru toku	Železobeton	700	0.00	43.60m
5.73m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
21.20m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
23.32m	BBCA usazeniny z jemného materiálu					
37.56m	BBCA usazeniny z jemného materiálu					
43.59m	BCAFA přípojka jiná, jako odbočka otevřená zanesená					
<u>Uč.:</u>	<u>Označení úseku:</u>	<u>Směr prohlídky:</u>	<u>Materiál:</u>	<u>rozměr potrubí:</u>	<u>Hl.P.Uzlu:</u>	<u>Délka úseku:</u>
6	Š7_Š6	proti směru toku	Železobeton	700	0.00	47.20m
2.53m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
16.15m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
28.53m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
39.30m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					

<u>Uč.:</u>	<u>Označení úseku:</u>	<u>Směr prohlídky:</u>	<u>Materiál:</u>	<u>rozměr potrubí:</u>	<u>Hl.P.Uzlu:</u>	<u>Délka úseku:</u>
7	Š7_Š8	ve směru toku	Železobeton	700	0.00	47.00m
0.00m	BABBB prasklina viditelná na obvodu					
0.00m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
25.58m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
45.80m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
8	Š8_Š9	ve směru toku	Železobeton	700	0.00	53.20m
0.00m	BCDA Požátek žní uzel vstupní šachta nezakreslená šachta Š8					
6.02m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
13.94m	BABBA prasklina viditelná v podélném směru					
17.50m	BABBA prasklina viditelná v podélném směru					
28.69m	BABBB prasklina viditelná na obvodu					
28.69m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
30.45m	BABBC prasklina viditelná komplexní tvorba prasklin					
30.94m	BBAB kořeny jednotlivé vlasežnicové					
37.39m	BBAB kořeny jednotlivé vlasežnicové					
39.74m	BABBB prasklina viditelná na obvodu					
39.74m	BBAB kořeny jednotlivé vlasežnicové					
50.44m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
9	Š9_Š10	ve směru toku	Železobeton	700	0.00	56.10m
0.00m	BBCC usazeniny z tvrdého nebo kompaktního materiálu plynávající beton, který zabráňuje plynulému průtoku					
9.52m	BABBA prasklina viditelná v podélném směru					
10.33m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
11.14m	BBAB kořeny jednotlivé vlasežnicové					
15.66m	BBAB kořeny jednotlivé vlasežnicové					
29.93m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné					
34.17m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné v celém useku..					
44.27m	BDDA hladina vody žiré odpadní vody - dno je viditelné v celém useku					
56.12m	BBCB usazeniny z hrubého materiálu tvořící hráze..					



Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Křížová 472/47
150 00 Praha 5 - Smíchov

+420 724 151 191
+420 257 182 425
www.vis-praha.cz
viskamera@vis-praha.cz

Objednatel: AFRY CZ Obec: Klatovy III Poloha umístění: Nádražní 151

Datum prohlídky: 2022-06-02

Jméno pracovníka kontroly: Josef Brož

Celk. délka: 279.55m

<u>C.:</u>	<u>Označení úseku:</u>	<u>Směr prohlídky:</u>	<u>Materiál:</u>	<u>rozměr potrubí:</u>	<u>Hl.P.Uzlu:</u>	<u>Délka úseku:</u>
1	Š5_Š4	proti směru toku	Železobeton	700	0.00	32.40m
0.97m	BDDA hladina vody Tíré odpadní vody - dno je viditelné					
28.30m	BADBA poškozené zdivo chybějící viditelná další vrstva zdiva					
31.53m	BDDA hladina vody Tíré odpadní vody - dno je viditelné					
<u>C.:</u>	<u>Označení úseku:</u>	<u>Směr prohlídky:</u>	<u>Materiál:</u>	<u>rozměr potrubí:</u>	<u>Hl.P.Uzlu:</u>	<u>Délka úseku:</u>
2	Š5_Š6	ve směru toku	Železobeton	700	0.00	43.50m
<u>C.:</u>	<u>Označení úseku:</u>	<u>Směr prohlídky:</u>	<u>Materiál:</u>	<u>rozměr potrubí:</u>	<u>Hl.P.Uzlu:</u>	<u>Délka úseku:</u>
3	Š6_Š7	ve směru toku	Železobeton	700	0.00	48.40m
3.74m	BDDA hladina vody Tíré odpadní vody - dno je viditelné					
28.13m	BDDA hladina vody Tíré odpadní vody - dno je viditelné					
43.99m	BBAB kořeny jednotlivé vlásenkové					
46.55m	BBAB kořeny jednotlivé vlásenkové					
48.39m	BDDA hladina vody Tíré odpadní vody - dno je viditelné					
<u>C.:</u>	<u>Označení úseku:</u>	<u>Směr prohlídky:</u>	<u>Materiál:</u>	<u>rozměr potrubí:</u>	<u>Hl.P.Uzlu:</u>	<u>Délka úseku:</u>
4	Š7_Š8	ve směru toku	Železobeton	700	0.00	47.40m
0.00m	BABBB prasklina viditelná na obvodu					
0.00m	BDDA hladina vody Tíré odpadní vody - dno je viditelné					
27.15m	BDDA hladina vody Tíré odpadní vody - dno je viditelné					
35.55m	BDDA hladina vody Tíré odpadní vody - dno je viditelné					
46.55m	BDDA hladina vody Tíré odpadní vody - dno je viditelné					
<u>C.:</u>	<u>Označení úseku:</u>	<u>Směr prohlídky:</u>	<u>Materiál:</u>	<u>rozměr potrubí:</u>	<u>Hl.P.Uzlu:</u>	<u>Délka úseku:</u>
5	Š8_Š9	ve směru toku	Železobeton	700	0.00	51.80m
1.37m	BBCC usazeniny z tvrdého nebo kompaktního materiálu vystouplý beton, možnost tvoření hráze					
6.06m	BDDA hladina vody Tíré odpadní vody - dno je viditelné					
8.51m	BAJC posunutý trubní spoj v úhlu					
15.18m	BABBA prasklina viditelná v podélném směru					
16.83m	BABAA prasklina povrchová v podélném směru					
27.40m	BDDA hladina vody Tíré odpadní vody - dno je viditelné					
28.10m	BABBB prasklina viditelná na obvodu					
29.97m	BBAB kořeny jednotlivé vlásenkové					
32.99m	BABBC prasklina viditelná komplexní tvorba prasklin					
38.71m	BABBB prasklina viditelná na obvodu					
38.70m	BBAB kořeny jednotlivé vlásenkové					
49.85m	BDDA hladina vody Tíré odpadní vody - dno je viditelné					
50.81m	BBCC usazeniny z tvrdého nebo kompaktního materiálu ppeřívající beton, tvoření hráze					
<u>C.:</u>	<u>Označení úseku:</u>	<u>Směr prohlídky:</u>	<u>Materiál:</u>	<u>rozměr potrubí:</u>	<u>Hl.P.Uzlu:</u>	<u>Délka úseku:</u>
6	Š9_Š10	ve směru toku	Železobeton	700	0.00	56.00m
0.00m	BDB obecná poznámka nezakreslená šachta, viditelná v chodníku					
0.00m	BBCC usazeniny z tvrdého nebo kompaktního materiálu ppeřívající beton, tvoření hráze.					
7.48m	BBAB kořeny jednotlivé vlásenkové					
10.20m	BABBA prasklina viditelná v podélném směru					
11.47m	BBAB kořeny jednotlivé vlásenkové					

