

SO 2362

E.3.6

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa Západ se sídlem v Praze
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a. s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. IVAN GRISA

Garant profese:

-

Středisko:

PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Vedoucí střediska:

ING. MIROSLAV VÁŇA

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. JIŘÍ ŠTOLBA

Vypracoval:

ING. JIŘÍ ČAPEK

Kontroloval:

ING. IVAN GRISA

Název akce:

**Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového
přístupu na nástupiště v žst. Český Brod**

Číslo smlouvy:

13 036 240

Projektový stupeň:

projekt

Název PS/SO:

SO 2362 Úprava osvětlení II.ostrovního nástupiště

Datum:

15. 6. 2013

Číslo části:

E.3.6

Název přílohy:

Výkaz výměr

Měřítko:

Počet formátů:

-

-

Číslo přílohy:

5

Výkaz výměr

SO2362 Úprava osvětlení II.ostrovního nástupiště

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
0	1	2	3	4
Díl:	M21D	Materiál elektromontážní		
1	SPC	Skříň přechodová plast.do 600x600	ks	1,000
2	SPC	Kabel CYKY-J 5x6	m	300,000
3	SPC	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	520,000
4	SPC	Trubka ochranná plast. D25	m	300,000
5	SPC	Krabice rozbočovací IP54	ks	21,000
6	SPC	Svítilidlo zářivkové 1x36W, IP54	ks	42,000
7	SPC	Svítilidlo výbojkové 1x100W, IP54	ks	5,000
8	SPC	Trubice zářivková dvoulášt'ová 36W	ks	42,000
9	SPC	Startér zářivkový	ks	42,000
10	SPC	Stožár peronní sklopný 5,5m kompletní vč.el.výzbroje	ks	5,000
S	Celkem za M21D	Materiál elektromontážní		
Díl:	M21	Elektromontáže		
11	210010132	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 32 mm uložených pevně	m	300,000
12	210010318	Montáž krabic nástěnných plastových čtyřhranných do 250x250 mm	ks	21,000
13	210021072	Montáž příchytok plastových jednoduchých KHF 24-38 mm	ks	300,000
14	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	ks	130,000
15	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	ks	20,000
16	210190121	Montáž rozváděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 50 kg	ks	1,000
17	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 0	ks	1,000
18	210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	ks	1,000
19	210201069	Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	ks	42,000
20	210202025	Montáž svítidel výbojkových světlometů hmotnosti do 10 kg	ks	5,000
21	210280162	Oživení jednoho pole rozváděče s velmi složitou výzbrojí	ks	1,000
22	210280352	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	ks	4,000
23	210810472	Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	520,000
24	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	ks	5,000
25	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	ks	5,000
26	210810486	Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 5x6 mm2 uložených pevně	m	300,000
27	210950202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárniceových tras a kolektorů	m	70,000
S	Celkem za M21	Elektromontáže		
Díl:	M46	Zemní práce		
28	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,400
29	460200064	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	150,000
30	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	150,000
31	460050704	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4	ks	5,000
32	460080034	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,500
33	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	150,000
34	460560064	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	150,000
S	Celkem za M46	Zemní práce		
Díl:	M32	Měření a revize		
35		Technická prohlídka el.zařízení	ks	1,000
36		Revizní zpráva "D"	hod	4,000
37		PZ včetně posouzení shody	ks	1,000
S	Celkem za M32	Měření a revize		