

SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby:

km 20,691

Název stavby:

Rekonstrukce mostu v km 20,691 tr. Havlovice - Tachov (Poběžovice)

Číslo PS/SO:

SO 30-02

Název PS/SO:

Přeložka kabelu SSZT

JKSO:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce		
1	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ výkaz výměr	KPL	1,0
2	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ výkaz výměr	KPL	1,0
3	132831	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM výkaz výměr	M3	2,0
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM výkaz výměr	M3	2,0
Díl:	7	PSV - montážní práce		
5	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM výkaz výměr: 5m	M	5,0
6	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM výkaz výměr: 5 m	M	5,0
7	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM výkaz výměr: 5 m	M	5,0
8	742P17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONTA) výkaz výměr: 2 ks	KUS	2,0
9	75A151	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA výkaz výměr: 4P x 0,05 km	KMPÁR	0,2
10	75A237	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ výkaz výměr dle pol.9	KMPÁR	0,2
11	75A321	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ výkaz výměr: 1 ks	KUS	1,0
12	75E137	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST výkaz výměr: 1 ks	KUS	2,0
13	75IH71	UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA DO 40 MM výkaz výměr: (48P + 24P) x0,15 km	KUS	1,0
14	75IJ12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU výkaz výměr: počet párů v kabelu	KUS	4,0