



Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obřnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4										ISPROFIN: 3273214993	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div>položka zahrnuje:</div> <div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční hutnění</div><div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div></div> <div></div> <div></div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</div>							
Součet za Díl				Zemní práce						0,00 Kč	
Díl:		7	Přidružená stavební výroba								
3	702111			KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	m	140,000				0,00 Kč	
				<div>1. Položka obsahuje:</div> <div><div>– přípravu podkladu pro osazení</div></div> <div>2. Položka neobsahuje:</div> <div>X</div> <div>3. Způsob měření:</div> <div>Měří se metr délkový.</div> <div></div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</div>							
4	702112			KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m	70,000				0,00 Kč	
				<div>1. Položka obsahuje:</div> <div><div>– přípravu podkladu pro osazení</div></div> <div>2. Položka neobsahuje:</div> <div>X</div> <div>3. Způsob měření:</div> <div>Měří se metr délkový.</div> <div></div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</div>							
5	702221			KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM	m	130,000				0,00 Kč	
				<div>1. Položka obsahuje:</div> <div><div>– přípravu podkladu pro osazení</div></div> <div>2. Položka neobsahuje:</div> <div>X</div> <div>3. Způsob měření:</div> <div>Měří se metr délkový.</div> <div></div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</div>							
6	89952A			OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	m3	15,000				0,00 Kč	

Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zařízení D4					ISPROFIN: 3273214993					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul> <p></p> <p></p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</p>						
7	709611			DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	M	210,000				0,00 Kč
				<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci</li><li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li></ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– odvoz vybouraného materiálu</li><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p> <p></p> <p></p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</p>						
8	709612			DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	m	130,000				0,00 Kč
				<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci</li><li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li></ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– odvoz vybouraného materiálu</li><li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li></ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p> <p></p> <p></p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</p>						
9	709511			PODPŮRNÉ A POMOČNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	KG	110,000				0,00 Kč

Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obřnice pro zajištění traťové třídy zařízení D4										ISPROFIN: 3273214993	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
10	709210			KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	10,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – dodávka a položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
11	742H11			KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	50,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	742H12			KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	30,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	742H13			KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	m	30,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
14	75II11			SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL - DODÁVKA	KUS	25,000				0,00 Kč	

Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zařízení D4					ISPROFIN: 3273214993					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
15	75II1X			SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ	KUS	25,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
16	747705			MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	250,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. Vytyčení a identifikace jednotlivých kabel. vedení, stanovení přeložek a demontáže - (prac. ob. správy SŽ)						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
17	747705			MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	120,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. Dozor pracovníků provozovatele při práci na provozovaném zařízení - kabelová vedení						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
18	747706			ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	570,000				0,00 Kč

Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zařízení D4										ISPROFIN: 3273214993	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div>1. Položka obsahuje: – cenu za prozkoumání stávajících rozvodů nn, přiřazení vývodových kabelů v rozvaděči nn k jejich zařízení a identifikaci způsobu napájení</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.</div> <div>Práce při přeložkách (úpravách) stávajících zemních kabelových rozvodů - provedení provizorních tras a definitivních tras včetně rozpojování, spojování, zapojování vodičů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) (prac. dodavatele)</div> <div></div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</div>							
19	742P13			ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	340,000					0,00 Kč
				<div>1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</div> <div></div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</div>							
20	742P15			OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	kus	55,000					0,00 Kč
				<div>1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div> <div></div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</div>							
21	742Y92			OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ (M)	M2	75,000					0,00 Kč
				<div>1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s ochranou štěrkového lože proti znečištění, rozprostření geotextilie v ploše</div> <div>Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Měří se metr čtvereční.</div> <div></div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</div>							
22	702311			ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	250,000					0,00 Kč
				<div>1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</div> <div></div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</div>							
23	702312			ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	50,000					0,00 Kč

Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zařízení D4										ISPROFIN: 3273214993	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.   Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
24	702730			ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU PLASTOVOU DESKOU	M	100,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž specifikovaného materiálu – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.   Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
25	701005			VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	8,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
26	747511			ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 5X25 MM2	KUS	80,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
27	R03360			SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRUHU	KPL	1,000				0,00 Kč	
				Položka zahrnuje: - objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele Položka nezahrnuje: - x  Střežení staveniště bezpečnostní službou mimo pracovní dobu 25 dnů (10hod/den x 2 strážní x 150 Kč/hod) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
28	747703			ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	60,000				0,00 Kč	

Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4										ISPROFIN: 3273214993	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
29	74F322			REVIZNÍ ZPRÁVA	kus	1,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v ks. Výpočet dle ks elektrifikovaných kolejí, neutrální pole, velikost žst., dle počtu stavebních postupů.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
30	74F323			PROTOKOL UTZ	kus	1,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovaným revizním technikem na zařízeních podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v ks. 1ks pro 1xSO, 1xPS.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet		za Díl		Přidružená stavební výroba						0,00 Kč	