

PŮDORYS 2.NP
byt. č.3 bourání

- P1 KERAM. DLAŽBA - 8
MALTOVÉ LOŽE - 17
BET. MAZANINA - 65
ŽELBET. STROPNÍ DESKA - 150
OMÍTKA - 10
- P3 PVC + PETEX - TL. 5
DŘEVĚNÉ VLYSY - TL. 20
BET. MAZANINA - TL. 60
SKVAROVÝ NÁSYP - TL. 65
ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN - TL. 32
ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRÁMY - TL. 280
VZDUCH. MEZERA MEZI TRÁMY - TL. 280
STAVEBNÍ RUM-SUT-ODSTRANĚNÍ
PODBITÍ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN - TL. 25
RÁKOSOVÁ OMÍTKA - TL. 20
- P4 PVC + PETEX - TL. 5
BET. MAZANINA - TL. 60
SKVAROVÝ NÁSYP - TL. 55
ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN - TL. 32
ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRÁMY - TL. 280
VZDUCH. MEZERA MEZI TRÁMY - TL. 280
STAVEBNÍ RUM-SUT-ODSTRANĚNÍ
PODBITÍ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN - TL. 25
RÁKOSOVÁ OMÍTKA - TL. 20
- P6 PVC + PETEX - TL. 5
PRKNA - TL. 20
BET. MAZANINA - TL. 60
SKVAROVÝ NÁSYP - TL. 65
ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN - TL. 32
ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRÁMY - TL. 280
VZDUCH. MEZERA MEZI TRÁMY - TL. 280
STAVEBNÍ RUM-SUT-ODSTRANĚNÍ
PODBITÍ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN - TL. 25
RÁKOSOVÁ OMÍTKA - TL. 20
- P7 KERAM. DLAŽBA - 8
MALTOVÉ LOŽE - 17
BET. MAZANINA - TL. 45
SKVAROVÝ NÁSYP - TL. 50
ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN - TL. 32
ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRÁMY - TL. 280
VZDUCH. MEZERA MEZI TRÁMY - TL. 280
STAVEBNÍ RUM-SUT-ODSTRANĚNÍ
PODBITÍ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN - TL. 25
RÁKOSOVÁ OMÍTKA - TL. 20

Jedná se o stavební úpravy.
Všechny práce musí být přizpůsobeny
stavu nosných prvků a konstrukcí.
Rozměry informativní.
Při práci dodržovat všechny
ČSN a bezpečnostní předpisy.
Při výkopech kolem objektu
pozor na přípojky.
Dodržovat veškeré právní předpisy

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vymezit
ohrožený prostor podle technologie prováděných prací, zajistit ho proti
vstupu nepovolanych osob, bezpečně zajistit vstupy do části objektu i
ochranu veřejného zájmu...
Před započetím prací odpojit všechny řešené místnosti od zdroje
elektriny, vody, kanalizace, vytápění, plynu


- 2P21-předsíň
PODLAHA
viz. skladba P4
demonť RST
STĚNY, STŘOP
osekání nesoudržných omítek 50%
zbytek stěn a stropů oškábát malby
OSTATNÍ
demonť elektroinstalace
- 2P18-obývací pokoj
PODLAHA
viz. skladba P3
STĚNY, STŘOP
osekání nesoudržných omítek 50%
zbytek stěn a stropů oškábát malby
OSTATNÍ
demonť elektroinstalace
demonť zařízení z předmetů
demonť rozvodů vytápění a
radiátorů
- 2P20-kuchyň
PODLAHA
viz. skladba P6
demonť RST
STĚNY, STŘOP
osekání nesoudržných omítek 50%
osekání ker. obkladu za linkou
zbytek stěn a stropů oškábát malby
OSTATNÍ
demonť elektroinstalace
demonť zařízení z předmetů
demonť rozvodů vytápění a
radiátorů
- 2P22, 2P23-WC, spíž
PODLAHA
viz. skladba P1
STĚNY, STŘOP
osekání nesoudržných omítek 50%
osekání ker. obkladu na stěnách
zbytek stěn a stropů oškábát malby
OSTATNÍ
demonť elektroinstalace
demonť vody a kanalizace
demonť zařízení z předmetů
demonť kole, rozvodů
vytápění a radiátorů
- 2P16, 2P17-pokoj, ložnice
PODLAHA
viz. skladba P3
demonť RST
STĚNY, STŘOP
osekání nesoudržných omítek 50%
zbytek stěn a stropů oškábát malby
OSTATNÍ
demonť elektroinstalace
demonť rozvodů vytápění a
radiátorů
- 2P19-koupelna
PODLAHA
viz. skladba P7
STĚNY, STŘOP
osekání nesoudržných omítek 50%
osekání ker. obkladu na stěnách
zbytek stěn a stropů oškábát malby
OSTATNÍ
demonť elektroinstalace
demonť vody a kanalizace
demonť zařízení z předmetů
demonť kole, rozvodů
vytápění a radiátorů

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Byt	č.	POPIS	PLOCHA m	PODLAHA (PODKLAD)	SKLADBA	POZNÁMKY
spol.	2P01	SCHODIŠTĚ A CHODBA	17,80	KERAMICKÁ DLAŽBA (BETON)		KER. SOKL
	2P16	POKOJ	15,41	PVC (VLYSY)	P3	PODLAHOVÁ LIŠTA
	2P17	LOŽNICE	11,17	PVC (VLYSY)	P3	PODLAHOVÁ LIŠTA
č.3	2P18	OBÝVACÍ POKOJ	25,59	PVC (VLYSY)	P3	PODLAHOVÁ LIŠTA
	2P19	KOUPELNA	6,49	KERAMICKÁ DLAŽBA (BETON)	P7	KER. OBKLAD 2m
	2P20	KUCHYNĚ	17,29	PVC (PRKNA)	P6	PODLAHOVÁ LIŠTA
	2P21	PŘEDSÍŇ	18,39	PVC (BETON)	P4	PODLAHOVÁ LIŠTA
	2P22	WC	1,69	KERAMICKÁ DLAŽBA (BETON)	P1	KER. OBKLAD 1,6m
	2P23	SPÍŽ	1,75	KERAMICKÁ DLAŽBA (BETON)	P1	KER. SOKL
spol.	2P24	DOMOVNÍ VĚTRACÍ ŠACHTA	--	PRŮBĚŽNÁ		

LEGENDA HMOT

- CIHLY PLNÉ na MVC
- BOURANÉ ZDIVO, KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ STAV
- DEMONTÁŽ



Před zahájením bouracích prací bude plyn uzavřen stávajícím plynovým HUP,
plynové potrubí bude vypuštěno, odříznuto a zaplombováno!!!

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt	
Ing. Luboš Vaniš			Ing. Luboš VANIS	
OBC	ROKYCANY	KRAJ	Plzeňský	DATUM
INVESTOR			Správa železnic, státní organizace	MĚŘITKO
			Díložďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	1:50
STAVBA			ROKYCANY ON	FORMAT
			oprava bytových jednotek	A2
			č.parc. st.1128 k.ú. Rokycany č.740691	ÚČEL
				DSP
OBSAH			PŮDORYS 2.NP - byt 3, bourání	ČÍSLO
				VÝKRESU
				3.1