

## SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

### 1.1 Zdůvodnění a účel stavby

Zřízení elektrického ohřevu výhybek (EOV) v dopravních kolejích vytipovaných železničních stanic a dopraven, kde tyto výhybky v zimním období vyžadují častou kontrolu a čištění. EOV výrazně zlepši funkčnost přestavování výměn v zimním období a současně dojde ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železničního provozu i v podmínkách snížených počtů provozních drážních zaměstnanců.

## 1. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY

Výstavba EOV v dopravně Drahanovice, dopravně Třebčín, žst. Věžky, žst. Hlubočky, žst. Jindřichov na Moravě a doplnění EOV v žst. Zábřeh na Moravě a žst. Hranice na Moravě.

Součástí stavby je rekonstrukce železničního svršku v nezbytném rozsahu mostu a dočasné přeložky kabelů vedených po mostě.

## 2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- Přípravná dokumentace schválená 4.6.2012 pod č.j. 22830/2012-OI
- Projektová dokumentace schválená 4.10.2013 pod č.j. 8294/2013-SSV-U1/Bed
- Stavební povolení č.j. DUCR-51702/13/Km (SO 03 ŽST Věžky, EOVS)
- Stavební povolení č.j. DUCR-51707/13/Km (SO 04 ŽST Hlubočky, EOVS)
- Stavební povolení č.j. DUCR-51695/13/Km (SO 05 ŽST Jindřichov na Moravě, EOVS)
- Stavební povolení č.j. DUCR-51663/13/Km (SO 06 ŽST Zábřeh na Moravě, EOVS)
- Stavební povolení č.j. DUCR-51565/13/Km (SO 07 ŽST Hranice na Moravě, EOVS)

## 3. KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI

Nepředpokládá se.

## 4. PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVBY

Předpokládané zahájení prací: ..... po nabytí účinnosti SOD

Skutečné zahájení prací: ..... po podpisu SOD a dle výluk

Ukončení prací: ..... do 135 dnů od uzavření smlouvy

Uvedení zařízení do provozu: ..... postupně po celcích

Lhůta pro předání souborného zpracování geodetické části

dokumentace skutečného provedení stavby: ..... do 1 měsíce ode dne podpisu Předávacího protokolu pro celé Dílo

Lhůta pro předání dokumentace skutečného provedení

v digitální formě a související dokumentace dle

skutečného provedení: ..... do 1 měsíce ode dne podpisu Předávacího protokolu pro celé Dílo