



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 12-067-236-PS

Zřízení EOv na jednokolejných tratích v obvodu OŘ Olomouc a doplnění EOv v žst.Zábřeh na Moravě a žs

**Objekt:** SO 05

Žst. Jindřichov na Moravě, EOv

**Rozpočet:** SO 05

Žst. Jindřichov na Moravě, EOv

**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** MCO - MCO 236 - 238**Základní cena:**

\_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:**

\_\_\_\_\_ Kč

**DPH:**

\_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:**

\_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:**

1,00

**Náklad na měrnou jednotku:**

\_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	12-067-236-PS	Zřízení EOv na jednokolejných tratích v obvodu OŘ Olomouc a doplnění EOv v žst.Zábřeh na Moravě
Objekt:	SO 05	Žst. Jindřichov na Moravě, EOv
Rozpočet:	SO 05	Žst. Jindřichov na Moravě, EOv

					Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
1000-R		R-položky								
49	R_pol_01		Nastavení a zaklimatizování vyh.	kus	2,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Veškeré práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobný a podružný materiál a montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejší							
50	R_pol_02		Usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů, včetně podsypové vrstvy šterkové, pískové	kus	10,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Usazení betonového panelu, včetně mechanismů, podsypové vrstvy šterkové, pískové							
51	R_pol_03		Vytyčení trasy inženýrských sítí (dle správců) v obvodu železniční stanice do 1000m	kus	2,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Vytýčení inženýrských sítí dle jednotlivého správce sítí, vyznačení trasy inženýrských sítí číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení, označení a zobrazení míst inženýrských sítí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
1000-R		R-položky								
701		Zemní práce								
4	701AAC		Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,550					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
5	701ABC		Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalité	M2	15,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Rozebrání dlažby ručně, vytřídění kostek s odhozem na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, očištění kostek nebo dlaždic. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
6	701CAG		Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	M	520,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez přechování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
7	701CAI		Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	M	11,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez přechování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
8	701CFD		Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	M	26,000					

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 12-067-236-PS Zřízení EOv na jednokolejných tratích v obvodu OŘ Olomouc a doplnění EOv v žst.Zábřeh na Moravě

**Objekt:** SO 05 Žst. Jindřichov na Moravě, EOv

**Rozpočet:** SO 05 Žst. Jindřichov na Moravě, EOv

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
9	701CGA		Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	M	520,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
10	701CGG		Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	M	520,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
11	701CGJ		Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	M	55,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
12	701DBB		Průraz zdívev m cihlové zdi do tl. 30cm	kus	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdívev m o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
13	701DBF		Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlinou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
14	701EBC		Kladení dlažeb do pískového lože	M2	15,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Pokládka dlažby do pískového lože, úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
15	701EBE		Demontáž betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů	kus	10,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Uvolnění, vyzdvižení a složení betonového panelu silničního 3x1m max. na trasportní zařízení, nebo do vzdál. max. 4 m, od původního místa, včetně jeřábu, bez dopravy na deponii. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
16	701FEA		Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	M	15,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
17	701FEC		Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	6,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
701		Zemní práce							
702		Odvoz odpadu							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b> 12-067-236-PS	Zřízení EOV na jednokolejných tratích v obvodu OŘ Olomouc a doplnění EOV v žst.Zábřeh na Moravě
<b>Objekt:</b> SO 05	Žst. Jindřichov na Moravě, EOV
<b>Rozpočet:</b> SO 05	Žst. Jindřichov na Moravě, EOV

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
18	702AA0		Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	T	15,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
702		Odvoz odpadu							
741		Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění							
19	741AAB		Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	M	21,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
20	741BGA		Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm	M	19,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Zhotovení drážky pro montáž kabelu/ trubky v cihlovém zdivu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
21	741ECA		Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do 60mm	kus	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěšňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
22	741FBA		Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	M	65,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
23	741FBK		Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	5,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnicí tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
24	741FBP		Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	M	60,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a jeho uložení do výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
25	741FCL		Švorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	4,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
741		Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění							
742		Silnoproudé rozvody							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b> 12-067-236-PS	Zřízení EOv na jednokolejných tratích v obvodu OŘ Olomouc a doplnění EOv v žst.Zábřeh na Moravě
<b>Objekt:</b> SO 05	Žst. Jindřichov na Moravě, EOv
<b>Rozpočet:</b> SO 05	Žst. Jindřichov na Moravě, EOv

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
26	742GEC		CYKY 2/3 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	M	560,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
27	742GFC		CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	M	560,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
28	742GFE		CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	M	35,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
29	742JAD		Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	6,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok., roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
30	742KAC		Označovací štítek na kabel	kus	17,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
31	742KAE		Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda )	kus	3,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
32	742KAF		Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	M	35,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
33	742LCE		TCEPKPFE do 15XN0,8, kabel sdělovací čtyřkovaný, izolace PVC	M	40,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, do země, na rošty a pod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
34	742LEA		Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity ovládacího obvodu	kus	1,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
742	Silnoproudé rozvody								

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b> 12-067-236-PS	Zřízení EOv na jednokolejných tratích v obvodu OŘ Olomouc a doplnění EOv v žst.Zábřeh na Moravě
<b>Objekt:</b> SO 05	Žst. Jindřichov na Moravě, EOv
<b>rozpočet:</b> SO 05	Žst. Jindřichov na Moravě, EOv

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
35	743BAB		Topná souprava pro výhybku tvaru S49 1:9-300, 1:11-300	kus	2,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletního vybavení výhybky zařízením EOv - topných tyčí, příchytke hlavic topných tyčí a pérových příchytke vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr a chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
36	743BEA		Sílový řidič rozvaděč EOv pro připojení max. 4 výhybkových jednotek základních s PLC řídícím systémem	kus	1,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
37	743BEJ		Čidla pro EOv - kolejový teploměr, čidlo srážek a venkovní teploty a návějové čidlo	kus	1,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Dodávku a montáž všech čidel, vč. připojovacích šňůr a chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále mechanické ochrany čidla srážek a návějového čidla a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
38	743BEK		Ovladač pro EOv a osvětlení - PC s dotykovým displejem, do 8 okruhů ( výhybkových jednotek nebo větví osvětlení )	kus	1,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž ovladače pro EOv a osvětlení včetně dovozu, manipulace a instalace ovladače do vnitřního prostoru. Dále obsahuje cenu za softwarové vybavení včetně nastavení, vyzkoušení, napojení na podružné rozvaděče a nadřazený systém včetně připojovacích poplatků. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
39	743BER		Úprava kluzných stoliček a jazykových opěrek pro montáž EOv na starších výhybkách	kus	2,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Cenu za zkrácení stávajících kluzných stoliček a jazykových opěrek u starších výhybek pro montáž topných tyčí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
<b>743</b>		<b>Silnoproudá zařízení</b>								
<b>744</b>		<b>Rozvaděče nn</b>								
40	744CCE		Jistič třípólový 50 - 63A ( 10kA )	kus	1,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
<b>744</b>		<b>Rozvaděče nn</b>								
<b>747</b>		<b>Zkoušky, revize a HZS</b>								
41	747BAC		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b> 12-067-236-PS	Zřízení EOv na jednokolejných tratích v obvodu OŘ Olomouc a doplnění EOv v žst.Zábřeh na Moravě
<b>Objekt:</b> SO 05	Žst. Jindřichov na Moravě, EOv
<b>Rozpočet:</b> SO 05	Žst. Jindřichov na Moravě, EOv

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
42	747BAD		požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K č ~ Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprúdá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	2,000				
43	747CAA		Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoprúdých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	1,000				
44	747GAA		Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	HOD	12,000				
45	747GAB		Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů Technická specifikace: Položka obsahuje : Všechny náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	HOD	10,000				
46	747GAC		Zkušební provoz Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	HOD	8,000				
47	747GAD		Zaškolení obsluhy Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	HOD	2,000				
48	747GAE		Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	HOD	24,000				
747	Zkoušky, revize a HZS								
990	Poplatky za skládky								
1	170411-O		Zbytky kabelů, vodičů Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	T	0,050				
2	170504-O		Výkopová zemina-odkop	T	15,000				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 12-067-236-PS Zřízení EOV na jednokolejných tratích v obvodu OŘ Olomouc a doplnění EOV v žst.Zábřeh na Moravě

**Objekt:** SO 05 Žst. Jindřichov na Moravě, EO V

Rozpočet: SO 05 Žst. Jindřichov na Moravě, EO V

					Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
3	200301-O		Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku							
			Komunální odpad	T	0,100					
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku							
990			Poplatky za skládky							

<b>Celkem:</b>	<u>                    </u>
----------------	-----------------------------