



Pracoviště:

- 1) výpravčí – SZZ Krnov
- 2) výpravčí – dálk. ovládané stanice
- 3) dozorce stanice
- 4) výhybkář

Zabezpečovací zařízení:

- M-JOP Monitor JOP zab. zařízení  
M-GTN Monitor GTN  
HM-PZS Monitor JOP PZS (REMOTE)  
ZM-PZS Monitor JOP PZS (REMOTE)  
KL-JOP Klávesnice JOP zab. zařízení  
KL-GTN Klávesnice GTN  
KL-PZS Klávesnice JOP PZS (REMOTE)  
M Myš  
ZP Zadávací počítače (ve stolech)  
DNP Deska nouzových povelů (ve stole)

Sdělovací zařízení:

- TZ+OR Telefonní zapojovač a ovládání rozhlasu  
GM360 Radiostanice MRS Krnov  
GM300 Radiostanice sítě Krnov-Brantice-Milotice  
M-KS Monitor kamerových systémů  
KL-KS Klávesnice kamerových systémů  
M-DOMRS Monitor dálkového ovládání MRS  
KL-DOMRS Klávesnice dálkového ovládání MRS  
M-INISS Monitor integrovaného informačního systému stanice  
KL-INISS Klávesnice dntegrovaného informačního systému stanice  
M Myš  
ZO-TRS1 Ovládací skříňka TRS Krnov – Cvilín  
ZL-TRS1 Ovládací blok TRS Krnov – Cvilín  
ZO-TRS2 Ovládací skříňka TRS Krnov – Město Albrechtice  
ZL-TRS2 Ovládací blok TRS Krnov – Město Albrechtice

Ostatní:

- DD Dopravní deník  
Farcom Ovládání silnoproudých zařízení včetně EZS a EPS  
Redat Nahrávání hovorů  
ESR Externí signalizace Redatu  
MANKAN+ISOŘ Manuální kancelář (dálnopis)  
HELLCO + WIC Vyhotovení písemných rozkazů

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:					
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
				STĚNY	STROP
1.42	KANCELÁŘ	38,90	PVC	VÝMALBA, KERAM. OBKLAD VÝŠKY 1,5 m U UMYVADLA	VÝMALBA
1.43	NOCLEŽNA	21,94	PVC	VÝMALBA, KERAM. OBKLAD VÝŠKY 1,5 m U UMYVADLA	VÝMALBA
1.44	KANCELÁŘ	13,26	PVC	VÝMALBA	VÝMALBA
1.45	SKLAD	1,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
1.46	CHODBA	10,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
1.47	DENNÍ MÍSTNOST	24,05	PVC	VÝMALBA, KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU	VÝMALBA
1.48	CHODBA	11,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
1.49	SCHODIŠTĚ	16,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	PLASTOVÝ OBKLAD VÝŠKY 1,1 m / VÝMALBA	VÝMALBA
1.50	WC	1,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY 1,5m / VÝMALBA	VÝMALBA
1.51	KANCELÁŘ	11,18	PVC	VÝMALBA	VÝMALBA
1.52	CHODBA S KUCHYŇKOU	9,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
1.53	CHODBA	17,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
1.54	WC	1,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY 2,0 m / VÝMALBA	VÝMALBA
1.55	PŘEDSÍŇ	8,49	PVC	VÝMALBA	VÝMALBA
1.56	ZÁDVEŘÍ	5,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
1.57	DOPRAVNÍ KANCELÁŘ	44,95	PVC	VÝMALBA	VÝMALBA
1.58	SERVEROVNA	4,96	PVC	VÝMALBA	VÝMALBA
1.59	ČD CENTRUM	32,76	KOBEREC	VÝMALBA	SDK PODHLED
1.60	POKLADNA	15,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÝMALBA	SDK PODHLED

Do stávající skříně sdělovacího zařízení instalovat nový router s integrovaným LTE modemem 4G – dodávka PS501

Upgrade místního dohledového pracoviště MDP je součástí řešení SO 301

INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
VYPRACOVAL	Ing. Milan Oharek		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Jan Zářecký		
KONTROLOVAL	Ing. Jindřich Kašpar		
ZHOTOVITEL PD	Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle		
KRAJ	Moravskoslezský	OKRES	Bruntál
KATASTR. ÚZEMÍ	Brantice, Zátor		
MÍSTO STAVBY	ŽST Brantice		
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava	DATUM:	10/2024
NÁZEV STAVBY	EOV v žst. Brantice	FORMÁT:	5A4
	PS 501 Brantice - Ostrava, přenosový systém	MĚŘITKO:	1 : 50
		STUPĚŇ PD:	DPS+PDPS
NÁZEV PŘÍLOHY	Umístění zařízení - VB Krnov	ČÁST PD	Č. VÝKRESU:
		D	7