

# "Rekonstrukce budovy zastávky Žďár nad Orlicí"

## DÍL 2

### ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY

#### Část 1

#### Smlouva o dílo na zhotovení stavby

#### Příloha 3

### ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY



*Správa železniční dopravní cesty*

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE



**Operační program  
Doprava**



**Evropská unie**

**Investice do vaší budoucnosti**

**Fond soudržnosti**

## OBSAH:



Operační program  
Doprava



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

## OBSAH:

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.....	3
2.	POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY .....	3
3.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ .....	3
4.	KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI .....	3
5.	PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVBY.....	3

## 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

### 1.1 Zdůvodnění a účel stavby

Objekt budovy zastávky je v současnosti ve velmi špatném technickém stavu. Objekt bude kompletně demolován včetně základových konstrukcí.

Účelem zakázky je rekonstrukce budovy zastávky Žďár nad Orlicí.

## 2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY

Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího zastávkového přístřešku pro cestující v ŽST Žďár nad Orlicí. Stávající budova zastávky je velmi špatném technickém stavu a pro účely, ke kterým byla vybudována zcela nevyhovující.

Bude provedena demolice stávající budovy zastávky a realizace nového přístřešku ovšem na nástupišti ŽST Žďár nad Orlicí. Další součástí stavby je rekonstrukce osvětlení nástupiště včetně nových rozvodů. Demolice stávající budovy a přesunutí nového přístřešku na nástupiště si vynutí přeložku rozvodů NN a ČD-Telematika a zřízení nového výstražného zařízení.

## 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Schvalovací protokol přípravné dokumentace SŽDC, s.o., Odbor investiční, č.j.32277/2012-OI ze dne 12.7.2012, Souhlas dle §15 odst. 2 stavebního zákona (Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor – stavební úřad, č. j. MÚTý/STAV/3095/2011-2-Dopi-Vyj-Pa, ze dne 18.10.2011 projekt stavby vypracovala firma Prodin, a. s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice v listopadu 2012, schvalovací protokol projektu stavby č.j. 5025/2013-SSV-U/Bed, ze dne 20.6.2013 stavební povolení: MP-SDP0871/12-6/Hm, ze dne 6.3.2013.

## 4. KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI

Nejsou žádné související ani navazující stavby

## 5. PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVBY

Předpokládané zahájení prací: ..... 1.11.2013

Skutečné zahájení prací: ..... po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Ukončení prací: ..... 30.4.2014

Lhůta pro dokončení stavebních prací tak činí celkem 6 měsíců. Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla podle odstavce 3.6.5 Obchodních podmínek.

Uvedení zařízení do provozu: ..... postupně po celcích

Lhůta pro předání souborného zpracování geodetické části

dokumentace skutečného provedení stavby: ..... do 1 měsíce ode dne podpisu Předávacího protokolu pro celé Dílo, nejpozději však do 31.5.2014

Lhůta pro předání dokumentace skutečného provedení  
v digitální formě včetně schválených závěrových tabulek

a související dokumentace dle skutečného provedení: ..... do 1 měsíce ode dne podpisu Předávacího protokolu pro celé Dílo, nejpozději však do 31.5.2014