

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 26457/2025-SŽ-OR OVA-NPI
Listů/příloh 5/1

Vyřizuje Pavlína Bauerová
Telefon +420 972 766 812
Mobil +420 702 211 435
E-mail OROVAvz@spravazeleznic.cz

Datum 1. července 2025

Profil zadavatele:

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku dle § 131 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“) formou otevřeného řízení podle § 56 a násl. ZZVZ, které odpovídá zadávacímu řízení na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 ZZVZ.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 27. 6. 2025 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Prostá rekonstrukce trati v úseku Milotice nad Opavou – Brantice – 2.etapa“

evidenční číslo VZ: 63525110

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace dle Pokynů pro dodavatele č.j.: 22907/2025-SŽ-OR OVA-NPI ze dne 17. 6. 2025 (dále jen „Pokyny“)
a vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace

uveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.3 Pokynů.

Dotaz č. 1 účastníka zadávacího řízení:

V TZ SO 02.11 (v SP SO 02.16.1) Odvodňovací příkop je uvedena **Příkopová zídka** a její délky.

Je navržena v zářezu za stanicí z důvodu minimalizace výkopových prací. Lze ji realizovat jako staveništní prefabrikát nebo formou monolitického žlabu. Tato dokumentace je zaměřena na použití staveništních prefabrikátů délky 1,0 m pro zkrácení délky výstavby. Příkop je řešen jako lomený po 25 m. Kopíruje trať z přímé, přes přechodnice do oblouku, takže úhlů zalomení je mnoho. Proto navrhujeme žlab v místech zalomení dobetonovat monoliticky, případně vyhotovit atypické prefabrikáty, to však ponese zvýšené nároky na přesnost ukládání prefabrikátů. Dokumentace uvažuje s monolitickým dobetonováním.

Příkopové prefabrikáty budou dvojího druhu. Základní rozměr s výškou pravé stojky 1,4 m nad pochozí rošt a zmenšený s výškou 0,4 m nad pochozí rošt.

Základní rozměr: km 80,474 až km 80,674 **délka 200 m**

Zmenšený: km 80,174 až km 80,474 **délka 300 m**; km 80,674 až km 80,749 **délka 75 m**

V soupisu prací jsou pak uvedeny tyto položky, u kterých jsou tyto nejasnosti:

1) U položky:

28	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg	m3	450,000	0,00
PP			Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg			
VV			"velké, dl. 1,0m, 1,5*1,0*2,4=3,6t/ks" 200		200,000	
VV			"malé, dl. 1,5m, 1,25*1,5*2,4=4,5t/ks" 375/1,5		250,000	
VV			Součet		450,000	

Je touto položkou myšleno osazení prefabrikátů příkopových zídek? Není zde chybně uvedena měrná jednotka m3? Podle výpočtů v poznámce by se mělo jednat spíše o KS.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel potvrzuje, že položkou je myšleno osazení prefabrikátů příkopových zídek. Jedná se o položku cenové soustavy ÚRS 2025 01. Množství ks prefabrikátů přepočteno na m3.

Dotaz č. 2 účastníka zadávacího řízení:

2) U položky:

27	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	768,750	0,00
PP			Římsy ze železového betonu C 30/37			
VV			"velké, dl. 1,0m, 1,5*1,0*2,4=3,6t/ks" 200*1,5		300,000	
VV			"malé, dl. 1,5m, 1,25*1,5*2,4=4,5t/ks" 375*1,25		468,750	
VV			Součet		768,750	

Je touto položkou myšlena dodávka prefabrikátů příkopových zídek viz kubatury na 1 ks z výkresu příkopové zídky?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Zadavatel potvrzuje, že položkou je myšlena výroba prefabrikátů příkopových zídek bez bednění, odbednění a výztuže (viz související samostatné položky p.č. 25, 26, 59, 60 u totožného stavebního objektu SO 02.16.1- příkop v Dílu 4_2-3 zadávací dokumentace). Celkový objem betonáže vychází z kubatury 1ks velké, malé příkopové zídky – příloha 7 - výkres přechodové zídky, dle zadávací dokumentace. Jedná se o položku cenové soustavy ÚRS 2025 01.

Dotaz č. 3 účastníka zadávacího řízení

3) U položek:

38	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	10,925		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

PP	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15						
VV	"velké + malé zídky" (200+375)*1,9*0,01				10,925		
VV	Součet				10,925		

50	M	58932314	beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/22	m3	14,925		0,00
----	---	----------	---------------------------------------	----	--------	--	------

PP	beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/22						
VV	0"pod příkopové tvarovky				0,000		
VV	40,0*0,1 "pod odláždění (brod)				4,000		
VV	(200,0+375,0)*1,90*0,01"podkladní beton pod J žlaby"				10,925		
VV	Součet				14,925		

Není zde uvedeno špatné množství podkladního betonu, který má být dle vzorového řezu v tl. 150 mm a š. 1950 mm?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Uvedené množství u položek poř.č. 38 a 50 SO 02.16.1 dle Dílu 4_2-3 zadávací dokumentace je v pořádku, platí rozměry a výměry podkladního betonu pod J žlaby zde uvedené ve výkazu výměr. Jedná se o odchylku proti výkresové dokumentaci SO 02.16.1 (Příloha č. 5 - vzorové řezy, na profilu vedeno: \\or00000\ovant011_Úsek_NPI\OVZ\03 Zakázky 2025\63525110 Prostá rekonstrukce trati v úseku Milotice nad Opavou – Brantice – 2.etapa_PB\01_ZD\Díl 3 PDS\D\SO 02.16 Odvodň. příkop vpravo trati\SO 02.11 – soubor s názvem „SO 02_11_05_Vzorové řezy“).

Dotaz č. 4 účastníka zadávacího řízení:

4) U položky:

45	K	5914035120_R	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové zídky přechodové napojení monolit	m	21,000		0,00
----	---	--------------	---	---	--------	--	------

PP	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové zídky přechodové napojení monolit Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.						
VV	21 "21 ks napojení příkopových zídek v místech směrových lomů				21,000		
VV	Součet				21,000		

Předpokládáme, že se tímto myslí monolitické dobetonování v místech zalomení, pokud dle poznámky v ceně nejsou náklady na dodávky materiálu, v jaké položce je uvažován materiál samotného betonu?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 4:

Zadavatel potvrzuje, že daná položka představuje monolitické dobetonávky (předpokládaný počet 21 ks dobetonávek) v místech zalomení, dané zadavatel vymezil popsáním R – položkou, pouze v popisu této položky nepřesně uvedl, co vše předmětná položka obsahuje. Popis uvedený v poznámce pod bodem č. 1 a 2 neplatí a nahrazuje se následujícím popisem v tomto znění:

V ceně dobetonávky jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy (vyrovnávací beton tl.0,1m, š=1,95m), dodávku a montáž konstrukční a propojovací výztuže dle výrobní dokumentace zhotovitele (p.č. 15 -VRN), betonáž včetně betonu + bednění + odbednění dobetonávky.

Na základě výše uvedeného upřesnění poznámky předmětné položky přistupuje zadavatel ke změně zadávací dokumentace (výměnou poznámky původní za upravenou), a to v Části 2 Dílu 4 zadávací dokumentace s názvem Soupis prací s výkazem výměr (na profilu označeno jako Díl 4_2-3 Soupis prací členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny (dále jen „Díl 4_2-3 s VV“), položka poř. č. 45 na listu SO 02.16.1 – příkop Dílu 4_2-3 s VV.

Dotaz č. 5 účastníka zadávacího řízení:

V soupisu prací **SO 01.4 - Železniční svršek v žst. Brantice**

Odd. **5. Komunikace pozemní** chybí položka na zásyp odvodňovacího žebra. Soupis obsahuje položky pro Těžení, dodávku a pokládku filtrační textilie a dodávku kameniva pro vsakovací žebro.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 5:

Zadavatel potvrzuje chybějící položku v Dílu 4_2-3 s VV na listu s názvem SO 01.4 - Železniční svršek v žst. Brantice ačkoliv provedení dané dílčí stavební práce vyplývá z technického zadání předmětu veřejné zakázky i samotného Dílu 4_2-3 s VV, a proto přistupuje k doplnění zadávací dokumentace, a to v Dílu 4_2-3 s VV na listu SO 01.4 - Železniční svršek v žst. Brantice doplněním položky č. 20 s názvem Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním (kód položky: 5915007020). V důsledku doplnění o novou položku č. 20 se tak původní položky vedené pod poř.č. 20-150 přecíslovávají na položku poř.č. 21-151.

Dotaz č. 6 účastníka zadávacího řízení:

V soupisu prací v SO VON je položka č. 8 Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky, prosíme zadavatele o doplnění projektové dokumentace k této položce.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 6:

Projektová dokumentace k položce poř.č. 8 - VON - Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky není vypracována a dané zajišťuje dodavatel s odkazem na ustanovení odst. 4.1.3.7 Technické specifikace (tj. Zvláštní technické podmínky, které jsou obsahem Dílu 2_8 zadávací dokumentace). Součástí nákladů na ocenění této položky je tak návrh na osazení dopravního značení a vedení uzavírky, projednání s úřady, osazení a snesení dopravního značení. Dané vymezení je standardem v rámci stavebních prací tohoto typu, kdy zadavatel k nacenění výše uvedeného využívá výše označenou položku „Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky“.

Zadavatel upozorňuje, že provedené doplnění a změnu (úpravu) dle výše uvedeného učinil ve formě aktualizovaného Dílu 4 zadávací dokumentace, Část 2-3 s názvem Soupis prací členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny (na profilu zadavatele soubor označen jako Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 1.7.2025), kde provedené změny či doplnění jsou vymezeny zeleně psaným textem. Tento dokument je potřeba použít v rámci předložení

nabídek účastníky zadávacího řízení v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Pokynech.

Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 1.7.2025 je nedílnou součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2, a současně nahrazuje původní Díl 4_2-3 Soupis prací s VV, který byl součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 13. 6. 2025.

Výše provedená úprava Dílu 4 zadávací dokumentace nemá vliv na změnu nejvýše přípustné nabídkové ceny, kterou zadavatel uvedl v čl. 5.3 Pokynů.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 15. 7. 2025 do 08:00 hodin.

.....

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: Díl 4_2-3 Soupis prací členěný dle SO a PS vč.rekapitulace ceny k 1.7.2025