


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
 IDS: kjee9md
 e-mail: moravia@moravia.cz
 http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LUMÍR HOLEŠOVSKÝ	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. FILIP ROZSYPAL	ING. FILIP ROZSYPAL	ING. MILAN OHAREK	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN	OBEC: ČESKÝ TĚŠÍN	
Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín		ZAK. ČÍSLO MCO	20-041-233-PK
		ÚČEL	DUSP + PDPS
		DATUM	11/2021
		FORMÁT	A4
PS 19-14-01 Žst. Český Těšín, úpravy a přeložky místní kabelizace		MĚŘÍTKO	-
Soupis prací		ČÁST	POŘ.Č.
		D.1.2.1	10

SOPS/PR/2018/06/01

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

PS 19-14-01

Stavba:

Přemístění technologie z provozní budovy v žst. Český Těšín

CELKEM:

0,00 Kč

SO/PS:

PS 19-14-01

Žst. Český Těšín, úpravy a přeložky místní kabelizace

Kategorie monitoringu:

D.2

Železniční sdělovací zařízení

Stupeň dokumentace:

Stádium 3

Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Majetek:

SŽDC s.o.

Zahájení realizace SO/PS:

Ukončení realizace SO/PS:

Zpracovatel:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Ing. Milan Oharek

Vložit

Vložit

Součet za Díl

Klasifikace SO/PS:

824

ISPROFIN:

Označení (S-kód):

Cenová úroveň:

2021

Datum zpracování:

15.11.2021

Přemístění technologie z provozní budovy v žst. Český Těšín

ISPROFIN: 0

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl:				M02						
				SLABOPROUD - SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ - PŘIPOJENÍ OK						
1	75IA31		OTSKP_21	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA Y PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,000	0			0,00 Kč
				tvar T						
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				1. Položka obsahuje:						
				– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu						
				– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení						
				– dopravu a skladování						
				– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu						
				– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
				3. Způsob měření:						
				Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
2	75IA3X		OTSKP_21	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA Y - MONTÁŽ	KUS	2,000	0			0,00 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				1. Položka obsahuje:						
				– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu						
				– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
				3. Způsob měření:						
				Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
3	75I911		OTSKP_21	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	900,000	0			0,00 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				256+15%==300m * 3 =900m (MOK 72vl., MOK 12vl., Rezerva)						
				1. Položka obsahuje:						
				– dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu						
				– dopravu a skladování						
				– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)						
				– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
				3. Způsob měření:						
				Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.						

Přemístění technologie z provozní budovy v žst. Český Těšín										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
4	75I91X		OTSKP_21	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	900,000	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 256+15%==300m * 3 =900m (MOK 72vl., MOK 12vl., Rezerva)							
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.							
5	75I811		OTSKP_21	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	KMVLÁKNO	3,600	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 300*12vl=3,6km							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do obsazené trubky, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.							
6	75I813		OTSKP_21	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN	KMVLÁKNO	21,600	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 300*72vl=21,6km							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do obsazené trubky, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.							
7	75I81X		OTSKP_21	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ	M	600,000	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.							
8	75I841		OTSKP_21	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM	KUS	4,000	0			0,00 Kč	

Přemístění technologie z provozní budovy v žst. Český Těšín										ISPROFIN: 0						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena							
									Jednotková	Celkem						
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>												
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.												
9	75I84X		OTSKP_21	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ							KUS	4,000	0			0,00 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>												
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.												
10	742J14		OTSKP_21	KONEKTORY NA OPTICKÝ KABEL	KUS	168,000	0			0,00 Kč						
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>												
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž včetně podružného montážního materiálu, dopravu na staveniště, připojení na kabel a zapojení na zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů												
11	75J922		OTSKP_21	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M	KUS	168,000	0			0,00 Kč						
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>												
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kusech.												
12	75J92X		OTSKP_21	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ							KUS	168,000	0			0,00 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>												
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kusech.												
13	75IEE1		OTSKP_21	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN	KUS	2,000	0			0,00 Kč						
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>												

Přemístění technologie z provozní budovy v žst. Český Těšín					ISPROFIN: 0						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
14	75IEE5		OTSKP_21	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 144 VLÁKEN	KUS	2,000	0				0,00 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
15	75IK21		OTSKP_21	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	84,000	0				0,00 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením optické kabelizace splňující „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, č.j.22942/2015-SŽDC – O14 " včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem optických vláken.							
16	75I961		OTSKP_21	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	3,000	0				0,00 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem úseků.							
17	75I962		OTSKP_21	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	900,000	0				0,00 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							

Přemístění technologie z provozní budovy v žst. Český Těšín										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem metrů.							
Součet za Díl M02				SLABOPROUD - SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ - PŘIPOJENÍ OK	0,00 Kč						
Díl: M03				SLABOPROUD - SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ - PŘIPOJENÍ METAL							
18	742J36		OTSKP_21	TCEPKPFLEZE DO 15XN0,8, KABEL SDĚL.ČTYŘKOVANÝ, S PANCÍREM, IZOLACE PVC	M	300,000	0			0,00 Kč	
				10xn0,6 Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 256+15%==300m Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, do země, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
19	742J51		OTSKP_21	UKONČENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU V ROZVADĚČÍ VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU A ZMĚŘENÍ KONTINUITY OVLÁDACÍHO OBVODU	KUS	4,000	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
20	75J23X		OTSKP_21	KABEL SDĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ	M	300,000	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 256+15%==300m 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.							
21	75IFA1		OTSKP_21	NOSNÍK BLESKOJISTEK	KUS	2,000	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.							
22	75IFAX		OTSKP_21	NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ	KUS	2,000	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							

Přemístění technologie z provozní budovy v žst. Český Těšín								ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
23	75IFB1		OTSKP_21	BLESKOJISTKA	KUS	20,000	0			0,00 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
24	75IFBX		OTSKP_21	BLESKOJISTKA - MONTÁŽ	KUS	20,000	0			0,00 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
25	75IJ12		OTSKP_21	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	2,000	0			0,00 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem kusů, jeden kus odpovídá měřenému páru v kabelu.						
26	027212		OTSKP_21	POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	DEN	0,700	0			0,00 Kč
				Výluka pro přepojení sděl. Zař. (2*6hod.) Stanoveno odhadem						
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						
				zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelům požadovaným omezením provozu na železnici						
27	747212		OTSKP_21	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. Kč	KUS	1,000	0			0,00 Kč

Premístění technologie z provozní budovy v žst. Český Těšín										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
Součet za Díl M03				SLABOPROUD - SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ - PŘIPOJENÍ METAL					0,00 Kč		
	M06			ODPADY							
28	R015310		R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAŽENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A - PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,080	0			0,00 Kč	
				<div>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div>							
29	R015621		R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU ISOLACÍ	T	0,090	0			0,00 Kč	
				<div>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div>							
30	R015790		R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ - 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,030	0			0,00 Kč	
				<div>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div>							
31	R015810		R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ - 15 01 02 PLASTOVÉ OBALY VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,040	0			0,00 Kč	
				<div>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</div> <div>1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div>							

Přemístění technologie z provozní budovy v žst. Český Těšín										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Součet	za Díl	M06	ODPADY							0,00 Kč	