

žst. Český těšín - Umístění struktur.kabeláže v DK ve VB

LEGENDA

- stávající stav
- nově budované zařízení v rámci tohoto PS
- nově budované zařízení v rámci souvisejícího PS
- stavební úpravy pro sděl.zař.

- 8

7

dvojitá zásuvka UTP Cat 5E umístěná v nábytkové sestavě
- 10 : 08

digitální hodiny JČ
- rack DK

RACK 19" , 42HU, 800 x 800mm - SDĚL. ZAŘ
- RACK 01-01

RACK 19" , 42HU, 600 x 600mm - SDĚL. ZAŘ

RACK 01-02

RACK 19" , 42HU, 600 x 600mm - SDĚL. ZAŘ

THERM VPT PSK ABS

ŘÍDICÍ ROZVADĚČ KOTELNY - MaR

1

Reproduktorová skříňka rozhlasu s regulátorem hlasitosti

1

1x Monitor kamerového systému

1

1x Klávesnice kamerového systému

NOVĚ NAVRŽENÝ STAV

DÍLČÍ PŮDORYS VB

ČESKÝ TĚŠÍN-SEVERNÍ ČÁST

NOVÁ PEVNÁ PŘÍČKA

2x UTP CAT 5E LSZH
uloženo v kabelovém žlabu PVC na stěně
pod stropem;
(pro rozvaděč vým. stanice)

1. NÁSTUPIŠTĚ

Nábytkový kontejner
4-zásuvkový, na kolečkách

Stůl délky 800mm
včetně stolové nástavby

KOLEJIŠTĚ

STŮL PRO SZZ
Stůl délky 1400mm
včetně trezoru,
elektrické výzbroje
a stolové nástavby

1x MONITOR 24" (centrální rozkazy)
Stavitelný držák pro 1x LCD monitor
- set SD1 (1x sloupek, 1x rameno skládací)

TISKÁRNA

1x KLÁVESNICE
1x MONITOR 24" } PC (ISOŘ + PORTÁL SŽ)
1x MYS
Stavitelný držák pro 1x LCD monitor
- set SD1 (1x sloupek, 1x rameno skládací)

4x UTP CAT 5E LSZH
v kabelovém žlabu
v nábytkové sestavě

Do 19" rozvaděče instalovat:
1x PC dohledové pracoviště kamerového systému
1x extender
1x optický switch

+ ODF MOK a závěry MK
Do racku 01_03 bude instalován
nový přenosový systém
- mediakonvertory
- modemy/switche

- MOK, MK
- Propoj racků sděl. zař.

10x UTP CAT 5E LSZH
uloženo v kabelovém žlabu
PVC na stěně

10x UTP CAT 5E LSZH
uloženo v kabelovém žlabu
PVC ve dvojité podlaze

Skříňová sestava atyp
SPODEK:
skříňka pro PUVZ a dokumenty
s policemi, 2 dvířka
š.800mm x hl.800 x v. 660mm
Dekor třešeň 344
PROSTREDEK:
otevřená nika s 1x polička
š.800mm x hl. 400 x v. 500mm
VRCH:
uzamykatelná skříňka na
klíče a klíčky,
dvíře plně/ sklo,
š.800mm x hl. 400 x v.900mm
Dekor třešeň 344

Stůl délky 1000mm
včetně trezoru,
elektrické výzbroje
a stolové nástavby

Nábytkový kontejner
4-zásuvkový, na kolečkách

1x ovládací klávesnice
1x Monitor kamerového systému 24"
1x myš
uloženo na stole
1x extender - uloženo ve stole

1x telefonní přístroj

IP TOUCHCALL
LCD ZOBRAŽOVAČ
(OVL. PULT ZAPOJOVAČE)

Stůl délky 1600mm
včetně trezoru,
elektrické výzbroje
a stolové nástavby

RELIEF KOLEJIŠTĚ
3x MONITOR 24"
Stavitelný držák pro 3x LCD monitor
- set SD3 (1x sloupek, 2x rameno
skládací, 1x držák monitoru na
sloupek)

Stolová sestava-
úhlová 90°, včetně
trezoru, el. výzbroje
a stolové nástavby

POZNÁMKA:

Dispozice umístění zařízení sděl. zař a zab.zař - vychází ze současného uspořádání v objektu RZZ
za použití nových stolů typové vyráběných pro výpravčí - staničního dozorce

Nábytková sestava stolů staničního dozorce - je součástí řešení PS 19-14-07

Hloubka stolů je 1100mm. Stoly budou z výroby vybaveny
elektrickou výzbrojí. Dekor nábytku (skříně a stoly) : třešeň 344.

Kuchyňská linka rohová s dřezem a lednicí není součástí této stavby.
Dodávka a montáž kuchyňské linky bude v budoucnu součástí samostatné
neinvestiční akce Správy železnic. Dekor kuchyňské linky : třešeň 344.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MCO

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		<div><div><div></div><div>SPRÁVA ŽELEZNIC</div></div><div>Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc</div></div>					
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. PAVEL ŠUDŘICH		G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL			
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		NAVRHL, VYPRACOVAL		KONTROLOVAL			
ING. MILAN OHAREK		ING. MILAN OHAREK		ING. FILIP ROZSYPAL			
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN		OBEC: ČESKÝ TĚŠÍN			
Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín		ZAK. ČÍSLO MCO	23-023-234-DP				
		ÚČEL	ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM				
		DATUM	08/2023				
		FORMÁT	4 A4				
PS 19-14-03 Žst. Český Těšín, úpravy a přeložky sdělovacího zařízení		MĚŘÍTKO	1 : 100				
Umístění zařízení v nové DK ve VB		ČÁST	D.1.2.3	POŘ.Č.	3		