





Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	16.04.2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jaroslav Dytrych

Stavebník/Investor: Adresa: Zástupce investora: Adresa:	Správa železnic, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	 SPRÁVA ŽELEZNIC
--	---	--

Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt:	SP + SEU_HK-Pardubice-Chrudim_2.st_ŽST Hradec Králové Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz	 
Zhotovitel části/objektu: Adresa: Kontakt:	SUDOP PRAHA a.s. Projektové středisko Hradec Králové Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové T: +420 498 655 928 E: hradec@sudop.cz	
Hlavní projektant (HIP): ING. DANIEL FILIP		Specialista: ING. JAROSLAV DYTRYCH

Název stavby/akce:	MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM, 2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ, 1. ETAPA, ŽST HRADEC KRÁLOVÉ HL. N.	Označení investora: S621900133 Zakázka: 19-254.250
Název části:	Staniční zabezpečovací zařízení	Označení části: D.1.1.1
Název objektu/dílní části:	ŽST Hradec Králové hl.n., SZZ část 01 - MPZZ	Označení objektu/komplexu: PS 22-01-11.01
Název přílohy:	Výkaz výměr	Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001
Název dílní části přílohy:		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:
Ing. Jaroslav Dytrych	Ing. Petr Vrábek	Formáty:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU: 130240, 1302F1, 130242, 1302U1,
Královéhradecký	viz textová část	130212, 161206, 160102, 1302FA, 1302FB, 163102
		Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS
		Smluvní datum zpracování: 16.04.2024

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 9 0 0 1 3 3	- P D P S	- D 1 1 0 1	- P S 2 2 0 1 1 1	- 0 1	- 4 - 0 0 1	- 0 0 0

[Prostor pro další informace]

SOUPS/PR/2023/08										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 22-01-11.01									
Stavba:										Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n.										CELKEM: 0,00 Kč									
SO/PS:										PS 22-01-11.01 ŽST Hradec Králové hl.n., SZZ; část 01 - MPZZ										Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu					
Kategorie monitoringu:										D.1.1 Zabezpečovací zařízení										Klasifikace SO/PS: 8288									
Stupeň dokumentace:										Stádium 3 Projektová dokumentace										ISPROFIN: 5003720018									
Majetek:										SŽ										Označení (S-kód): S621900133									
Zahájení realizace SO/PS:										10/2024 Zpracovatel:										Cenová úroveň: 2023									
Ukončení realizace SO/PS:										6/2029 SUDOP PRAHA, a.s. Ing. Jaroslav Dytrych										Datum zpracování: 03.04.2024									
																				ISPROFIN: 5003720018									
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu						MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena							
																						Jednotková Celkem							
Díl: 1										Přípravné práce										0,00 Kč									
1		58301		1		2023/OTSKP		KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM						M2		270,000						0,00 Kč							
								viz Technická zpráva: podklad MPZZ: 60 + 60 + 90 + 60																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
Součet za Díl										Přípravné práce										0,00 Kč									
Díl: 2										Zemní práce																			
2		13173A		1		2023/OTSKP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY						M3		36,000						0,00 Kč							
								viz Technická zpráva: podchody komunikací																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
3		13183A		1		2023/OTSKP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY						M3		4,000						0,00 Kč							
								viz Technická zpráva: podchody komunikací																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
4		13273A		1		2023/OTSKP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY						M3		754,380						0,00 Kč							
								viz Technická zpráva: provizorní trasa s nižším krytím + zahloubení v místech pojiždění																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
5		13273B		1		2023/OTSKP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA						M3KM		1 231,740						0,00 Kč							
								viz Technická zpráva: provizorní trasa s nižším krytím + zahloubení v místech pojiždění																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
6		13283A		1		2023/OTSKP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY						M3		83,820						0,00 Kč							
								viz Technická zpráva: provizorní trasa s nižším krytím + zahloubení v místech pojiždění																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
7		13283B		1		2023/OTSKP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA						M3KM		136,860						0,00 Kč							
								viz Technická zpráva: provizorní trasa s nižším krytím + zahloubení v místech pojiždění																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
8		14173		1		2023/OTSKP		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM						M		180,000						0,00 Kč							
								viz Technická zpráva: podchody komunikací																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					

ISPROFIN: 5003720018										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
9	17411	1	2023/OTSKP	ZÁSY P JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	809,770				0,00 Kč
				viz Technická zpráva; provizorní trasa s nižším krytím + zahloubení v místech pojiždění						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Zemní práce	0,00 Kč					
Díl: 3				Uložení						
10	702111	1	2023/OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	6 555,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva; provizorní trasa						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
11	702112	1	2023/OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	120,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva; provizorní trasa						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
12	702212	1	2023/OTSKP	KABELOVA CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	306,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva; provizorní trasa						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
13	702901	1	2023/OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU ČI VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	6 555,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva; provizorní trasa s nižším krytím + zahloubení v místech pojiždění						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
14	702902	1	2023/OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU ČI VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	120,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva; provizorní trasa s nižším krytím + zahloubení v místech pojiždění						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Uložení	0,00 Kč					
Díl: 4A				Kabelizace						
15	742H13	1	2023/OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	1 932,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva + Schéma kabelů; napájení MPZZ a JOP						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
16	742H14	1	2023/OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	1 546,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva + Schéma kabelů; napájení MPZZ a JOP						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
17	742L13	1	2023/OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROI OD 25 DO 50 MM2	KUS	6,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva + Schéma kabelů; napájení MPZZ a JOP						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
18	742L14	1	2023/OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROI OD 70 DO 120 MM2	KUS	4,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva + Schéma kabelů; napájení MPZZ a JOP						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
19	742L23	1	2023/OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	4,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva + Schéma kabelů; napájení MPZZ a JOP						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
20	742L24	1	2023/OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2	KUS	4,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva + Schéma kabelů; napájení MPZZ a JOP						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
21	742P15	1	2023/OTSKP	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	10,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva + Schéma kabelů; napájení MPZZ a JOP						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

ISPROFIN: 5003720018										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
22	75A141	1	2023/OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	95,472				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; vazby MPZZ</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
23	75A227	1	2023/OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	95,472				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; vazby MPZZ</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
24	75A312	1	2023/OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	87,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; vazby MPZZ</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
25	75A322	1	2023/OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	93,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; vazby MPZZ</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
26	75A410	1	2023/OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVÝM ŠTÍTKEM	KUS	87,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; vazby MPZZ</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
27	75A420	1	2023/OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	293,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; vazby MPZZ</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Kabelizace						
Díl: 4B				Kabelizace - optické kabely						
28	75I811	1	2023/OTSKP	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	KMVLÁKNO	35,136				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
29	75I819	1	2023/OTSKP	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ DO OSAZENÉ TRUBKY	M	2 928,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
30	75I841	1	2023/OTSKP	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - DODÁVKA	KUS	8,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
31	75I84X	1	2023/OTSKP	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ	KUS	8,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
32	75I911	1	2023/OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	2 888,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
33	75I91X	1	2023/OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	2 888,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
34	75I961	1	2023/OTSKP	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	4,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
35	75I962	1	2023/OTSKP	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	2 888,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

ISPROFIN: 5003720018										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
36	75IA11	1	2023/OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA	KUS	14,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
37	75IA1X	1	2023/OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	14,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
38	75IA51	1	2023/OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA	KUS	5,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
39	75IA5X	1	2023/OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
40	75IA61	1	2023/OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA	KUS	4,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
41	75IA6X	1	2023/OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM - MONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
42	75IA71	1	2023/OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA	KUS	8,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
43	75IA7X	1	2023/OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA - MONTÁŽ	KUS	8,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
44	75IEE1	1	2023/OTSKP	OPTICKÝ ROZVADEČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN - DODÁVKA	KUS	8,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
45	75IEEX	1	2023/OTSKP	OPTICKÝ ROZVADEČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ	KUS	8,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
46	75IEG1	1	2023/OTSKP	KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DODÁVKA	KUS	8,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
47	75IEGX	1	2023/OTSKP	KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - MONTÁŽ	KUS	8,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
48	75IH61	1	2023/OTSKP	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	8,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
49	75IK21	1	2023/OTSKP	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	48,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

ISPROFIN: 5003720018										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
50	75J821	1	2023/OTSKP	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M - DODÁVKA	KUS	96,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
51	75J82X	1	2023/OTSKP	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	96,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
52	75J912	1	2023/OTSKP	OPTICKÝ PATCHCORD MULTIMODE PŘES 5 M - DODÁVKA	KUS	36,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
53	75J91X	1	2023/OTSKP	OPTICKÝ PATCHCORD MULTIMODE - MONTÁŽ	KUS	36,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů; přenosová cesta mezi MPZZ a JOP</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Kabelizace - optické kabely						
Díl: 5				Uzemnění						
54	741911	1	2023/OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	200,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
55	741B11	1	2023/OTSKP	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	24,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
56	741C01	1	2023/OTSKP	EKVIPOTCENIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	4,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
57	741C07	1	2023/OTSKP	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	4,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
58	747411	1	2023/OTSKP	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	4,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Uzemnění						
Díl: 6				Vnitřní části - ovládání zařízení						
59	75B111	1	2023/OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	15,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Dispozice DK</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
60	75B117	1	2023/OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	15,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Dispozice DK</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
61	75B216	1	2023/OTSKP	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVISTÉ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - PRONÁJEM	kus/měsíc	22,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Dispozice DK; 1x JOP staniční dozorce</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Vnitřní části - ovládání zařízení						
Díl: 7				Venkovní prvky						
62	75D141	1	2023/OTSKP	KABELOVÁ SKŘÍN - DODÁVKA	KUS	15,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schémata kabelů; předpoklad 3 KS MPZZ1,MPZZ2,MPZZ4 a 6 KS MPZZ3</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

ISPROFIN: 5003720018										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
63	75D147	1	2023/OTSKP	KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	15,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schémata kabelů; předpoklad 3 KS MPZZ1,MPZZ2,MPZZ4 a 6 KS MPZZ3</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
64	75E216	1	2023/OTSKP	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNIHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S ŘIDÍCÍM POČÍTAČEM VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE, CENA ZA PRVNÍ MĚSÍC - PRONÁJEM	kus/měsíc	2,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva; předpoklad 1x MPZZ2, 1x MPZZ3; každý kontejner vč. 2x JOP + 2x PAVZZ do DK</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
65	75E226	1	2023/OTSKP	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNIHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE, CENA ZA DRUHÝ A DALŠÍ MĚSÍCE - PRONÁJEM	kus/měsíc	189,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva; předpoklad 1x MPZZ1, 2x MPZZ2, 3x MPZZ3, 2x MPZZ4 po dobu 21 měsíců</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
66	75E236	1	2023/OTSKP	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNIHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ POUZE S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI VČETNĚ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE, CENA ZA PRVNÍ MĚSÍC - PRONÁJEM	kus/měsíc	7,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva; předpoklad 1x MPZZ1, 1x MPZZ2, 2x MPZZ3, 2x MPZZ4</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Venkovní prvky						
Díl: 8				Dozor, přezkoušení, údržba						
67	75E197	1	2023/OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	10,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Situační schémata; zavázání stávajících PZZ do MPZZ</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
68	75E1C7	1	2023/OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	2,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva; dvě TPC</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Dozor, přezkoušení, údržba						
Díl: R015				LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy						
69	R015749	1	ODP+d	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 11 KABELY, včetně dopravy	T	0,100				0,00 Kč
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.						
				1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. Způsob měření: • Tuna určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění						
70	R015240	1	ODP+d	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU, včetně dopravy	T	0,100				0,00 Kč
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.						
				1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. Způsob měření: • Tuna určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění						
Součet za Díl				LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy						