

## Příloha Výzvy : Práce jen zhotovitel

210802124R	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x1,50 mm2 volně
210802127R	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 12x0,75 mm2 volně
7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč
7498150525	Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč
7590525478	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť s pancířem do 10 žil
7590525479	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť s pancířem do 20 žil
7590525480	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť s pancířem do 32 žil
7590525481	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť s pancířem do 48 žil
7590525758	Zřízení vývodu od pláště pro měření
7590525761	Zapojení vodičů po měření
7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné
7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0
7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0
7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0
7590555140	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0
7590555142	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0
7590555240	Ukončení kabel CMSM na svorkovnici WAGO do 4 žil
7590555242	Ukončení kabel CMSM na svorkovnici WAGO přes 4 do 7 žil
7590555244	Ukončení kabel CMSM na svorkovnici WAGO přes 7 do 12 žil
7590625070	Montáž počítačového ovládání stanice včetně instalace HW a SW TPC
7590625090	Montáž trezoru pro počítač
7592305010	Montáž transformátoru pro zabezpečovací zařízení
7592505070	Montáž SW adresného BGSM, B2000-02, B2000-12, ZZ Medis, DoSPA, stanice TEDIS, ústředny MEDIS
7592505075R	Montáž SW adresného, individuálního SW pro elektronický autoblok
7593315212	Montáž skříně pro elektronické ŽZZ
7593315420	Montáž rámu ESA do skříně ŽZZ
7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě
7593325130	Osazení desky do MÚ

7593335140	Montáž napájecí jednotky NJ
7593335150	Montáž reléové jednotky RJ
7594105070	Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m
7594205012	Montáž stykového transformátoru jednoho DT 075 C
7594205022	Montáž stykového transformátoru dvojice DT 075 C
7598015190	Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvoj signalizace
7598035170	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m
7598035175	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky za každý metr přes 2 000 m
7598035190	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel
7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel
7598095100	Přezkoušení a regulace kódování LVZ za 1 kolejový obvod
7598095135	Přezkoušení a regulace kolejových obvodů KOA1 na trati
7598095145	Regulování a aktivování autobloku na trati v jednom směru jednoho stanoviště
7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu
7598095390	Příprava ke komplexním zkouškám za 1 jízdní cestu do 30 výhybek
7598095415	Příprava ke komplexním zkouškám universálního autobloku za 1 náv. bod v jednom směru AB3-82
7598095525	Komplexní zkouška diagnostiky za jeden kolejový úsek
7598095585	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AB3, AB a ABE pro jednu kolej
7598095590	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AB3, AB a ABE za každý návěstní bod