



Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		<p>Podpis: _____ Datum: _____</p>	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	24.08.2025	Projednaný čístopis ZDS2	Ing. Zdeněk Španěl

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

000	24.08.2025	Projednaný čístopis ZDS2
-----	------------	--------------------------

Zhotovitel díla:	<b>SUDOP Brno, spol. s r.o.</b>		
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 36 Brno		
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz		
Zhotovitel objektu:	<b>SUDOP Brno, spol. s r.o.</b>		
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 36 Brno		
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Naništa Josef	Specialista:	Ing. Naništa Josef

Název stavby/akce:	<b>Úpravy základnových radiostanic BTS síť GSM-R řady S8003</b>		Označení investora: S632400188
			Označení zhotovitele: 25013-01
Název části:	-		Označení části:
Název objektu/dílčí části:	<b>Požadavky na výkon nebo funkci</b>		Označení objektu/komplexu:
Název přílohy:	-		Číslo přílohy:
Název dílčí části přílohy:			<b>6.01</b>
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -	Stupeň dokumentace:
Ing. Josef Naništa	Dle přílohy	Formáty: 17 x A4	<b>ZDS2</b>
Kraj: Jihomoravský, Pardubický, Středočeský	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
	viz textová část	viz textová část	<b>08/2025</b>

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 4 0 0 1 8 8	- Z D S 2	- X X X X X X X	- X X X X X X X X X X	- X X	- X X 6 0 0	X 0 0 0

[Prostor pro další informace]

**Název stavby: Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8003****Stupeň dokumentace: ZDS2****Požadavky na výkon nebo funkci****Příloha č.: 6.01**

Položka	Název pol.	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby	Poznámka	Cena za položku
PS 560.00.01	Úprava BTS 201 zast. Starý Kolín	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 201 v lokalitě zast. Starý Kolín</p> <p>Specifikace parametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li><li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li><li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě</li><li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li></ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zajištění dohledu správce zařízení</li><li>• vypracování realizační dokumentace</li></ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	
PS 560.00.02	Úprava BTS 203 zast. Kojice	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 203 v lokalitě zast. zast. Kojice</p> <p>Specifikace parametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li><li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li><li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě</li><li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li></ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zajištění dohledu správce zařízení</li><li>• vypracování realizační dokumentace</li></ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	
PS 560.00.03	Úprava BTS 204 žst. Řečany n. Labem	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 204 v lokalitě žst. Řečany n. Labem</p> <p>Specifikace parametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li><li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li></ul>	Výkresové části dokumentace a specifikací stavby.	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě</li> <li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, v dokumentaci a technických specifikacích stavby.	
PS 560.00.04	Úprava BTS 205 žst. Přelouč	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 205 v lokalitě žst. Přelouč</p> <p>Specifikace parametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství</li> <li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě</li> <li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li> <li>• 1x výměna stávajícího dešťového svodu za nový kovový</li> <li>• výměna 3x dílců skládaný podlahy</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	
PS 560.00.05	Úprava BTS 209 zast. Černá za Bory	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 209 v lokalitě zast. Černá za Bory</p> <p>Specifikace parametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě</li> <li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	

PS 560.00.06	Úprava BTS 210 žst. Kostěnice	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 210 v lokalitě žst. Kostěnice</p> <p>Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• 1x dodávka a montáž skříně 19"/42U/600x600mm, oceloplechové perforované dveře, přístup vpředu jednostranný, 1x 19" panel se servisními nn zásukami, připojení panelu zásuvek na NN rozvaděč, včetně montážního materiálu a nezbytného příslušenství</li> <li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě</li> <li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	
PS 560.00.07	Úprava BTS 212 žst. Uhersko	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 212 v lokalitě žst. Uhersko</p> <p>Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• doplnění roštů do 5m</li> <li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě</li> <li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li> <li>• 1x výměna SmartHouse</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	

**Název stavby: Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8003****Stupeň dokumentace: ZDS2****Požadavky na výkon nebo funkci****Příloha č.: 6.01**

Položka	Název pol.	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby	Poznámka	Cena za položku
PS 560.00.08	Úprava BTS 213 zast. Sedliště	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedliště.</p> <p>Specifikace parametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li><li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li><li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5 ks dle popisu v technické zprávě</li><li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li></ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zajištění dohledu správce zařízení</li><li>• vypracování realizační dokumentace</li></ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	
PS 560.00.09	Úprava BTS 215 zast. Sruby	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedliště.</p> <p>Specifikace parametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li><li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li><li>• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu</li><li>• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství</li><li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5 ks dle popisu v technické zprávě</li><li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li></ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zajištění dohledu správce zařízení</li><li>• vypracování realizační dokumentace</li></ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	

PS 560.00.10	Úprava BTS 216 žst. Chocně	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíščka. Specifikace parametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství</li> <li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5 ks dle popisu v technické zprávě</li> <li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	
PS 560.00.11	Úprava BTS 219 Brandýs n/O.	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíščka. Specifikace parametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství</li> <li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5 ks dle popisu v technické zprávě</li> <li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	

PS 560.00.12	Úprava BTS 224 Kerhartice	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíščka.</p> <p>Specifikace parametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• 1x dodávka a montáž baterie 48 V/180-190 Ah, sestavené ze 4 ks článků 12 V, včetně zapojení, kabeláže, formování, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající baterie 48 V, včetně příslušenství</li> <li>• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství</li> <li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5 ks dle popisu v technické zprávě</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	
PS 560.00.13	Úprava BTS 225 žst. Ústí n/O.	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíščka.</p> <p>Specifikace parametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství</li> <li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě</li> <li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li> <li>• vybudování odvodňovací drenáže kolem technologického domku z důvodu zatíknání vody do kabelového prostoru</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	

PS 560.00.14	Úprava BTS 226 žst. Dlouhá Třebová	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíščka.</p> <p>Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu</li> <li>• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství</li> <li>• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství</li> <li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5 ks dle popisu v technické zprávě</li> <li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	
--------------	---------------------------------------	--	--	--

**Název stavby: Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8003****Stupeň dokumentace: ZDS2****Požadavky na výkon nebo funkci****Příloha č.: 6.01**

Položka	Název pol.	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby	Poznámka	Cena za položku
PS 560.00.15	Úprava BTS 229 zast. Semanín	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 229 v lokalitě zast. Semanín.</p> <p>Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li><li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li><li>• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu</li><li>• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství</li><li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě</li><li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li></ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zajištění dohledu správce zařízení</li><li>• vypracování realizační dokumentace</li></ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	
PS 560.00.16	Úprava BTS 231 žst. Opatov	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 231 v lokalitě žst. Opatov.</p> <p>Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li><li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li><li>• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu</li><li>• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství</li><li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě</li><li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li></ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zajištění dohledu správce zařízení</li><li>• vypracování realizační dokumentace</li></ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	

## Požadavky na výkon nebo funkci

Příloha č.: 6.01

Položka	Název pol.	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby	Poznámka	Cena za položku
PS 560.00.17	Úprava BTS 233 žst. Svitavy	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 233 v lokalitě žst. Svitavy.</p> <p>Specifikace parametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě</li> <li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	
PS 560.00.18	Úprava BTS 235 zast. Hradec n. Svitavou	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 235 v lokalitě zast. Hradec n. Svitavou.</p> <p>Specifikace parametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• 1x dodávka a montáž baterie 48V/180-190Ah, sestavené ze 4ks článků 12V, včetně zapojení, kabeláže, formování, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající baterie 48V, včetně příslušenství</li> <li>• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu</li> <li>• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství</li> <li>• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství</li> <li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li> <li>• 1x výměna stávajícího dešťového svodu za nový kovový</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	

# Požadavky na výkon nebo funkci

Příloha č.: 6.01

Položka	Název pol.	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby	Poznámka	Cena za položku
PS 560.00.19	Úprava BTS 240 žst. Březová n. Svitavou	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 240 v lokalitě žst. Březová n. Svitavou.</p> <p>Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• 1x dodávka a montáž baterie 48V/180-190Ah, sestavené ze 4ks článků 12V, včetně zapojení, kabeláže, formování, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající baterie 48V, včetně příslušenství</li> <li>• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu</li> <li>• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství</li> <li>• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství</li> <li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li> <li>• 1x vybudování odvodňovací drenáže kolem TD</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	
PS 560.00.20	Úprava BTS 243 žst. Letovice	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 243 v lokalitě žst. Letovice.</p> <p>Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• 1x dodávka a montáž baterie 48V/180-190Ah, sestavené ze 4ks článků 12V, včetně zapojení, kabeláže, formování, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající baterie 48V, včetně příslušenství</li> <li>• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu</li> <li>• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství</li> </ul>	kresové části dokumentace ch specifikací stavby.	

## Požadavky na výkon nebo funkci

Příloha č.: 6.01

Položka	Název pol.	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby	Poznámka	Cena za položku
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství</li> <li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě</li> <li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části a technický	
PS 560.00.21	Úprava BTS 246 zast. Svitávka	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 246 v lokalitě zast. Svitávka. Specifikace parametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• 1x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství</li> <li>• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství</li> <li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě</li> <li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	
PS 560.00.22	Úprava BTS 248 Lhota Rapotina	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 248 v lokalitě Lhota Rapotina. Specifikace parametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu</li> <li>• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství</li> </ul>	Z, výkresové části dokumentace a specifikací stavby.	

## Požadavky na výkon nebo funkci

Příloha č.: 6.01

Položka	Název pol.	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby	Poznámka	Cena za položku
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	
PS 560.00.23	Úprava BTS 251 žst. Blansko-Macocha	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 251 v lokalitě žst. Blansko</p> <p>Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8000, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• 1x dodávka a montáž baterie 48V/180-190Ah, sestavené ze 4ks článků 12V, včetně zapojení, kabeláže, formování, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající baterie 48V, včetně příslušenství</li> <li>• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu</li> <li>• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství</li> <li>• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství</li> <li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě</li> <li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li> <li>• 1x výměna stávajícího dešťového svodu za nový kovový</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	

Název stavby: Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8003

Stupeň dokumentace: ZDS2

Požadavky na výkon nebo funkci

Příloha č.: 6.01

Položka	Název pol.	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby	Poznámka	Cena za položku
PS 560.00.24	Úprava BTS 265 žst. Hrušovany u Brna	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 265 v lokalitě žst. Hrušovany u Brna.</p> <p>Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li><li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li><li>• 1x dodávka a montáž baterie 48V/180-190Ah, sestavené ze 4ks článků 12V, včetně zapojení, kabeláže, formování, odzkoušení a uvedení do provozu</li><li>• 1x demontáž stávající baterie 48V, včetně příslušenství</li><li>• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu</li><li>• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství</li><li>• 2x dodávka a montáž jumperu do 5m, včetně zapojení</li><li>• 2x demontáž stávajícího jumperu</li><li>• 1x dodávka a montáž skříně 19"/42U/600x600mm, oceloplechové perforované dveře, přístup vpředu jednostranný, 1x 19" panel se servisními nn zásukami, připojení panelu zásuvek na NN rozvaděč, včetně montážního materiálu a nezbytného příslušenství</li><li>• doplnění roštů do 5m</li><li>• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu</li><li>• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství</li><li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li><li>• 1x výměna stávajícího dešťového svodu za nový, kovový</li></ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zajištění dohledu správce zařízení</li><li>• vypracování realizační dokumentace</li></ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	

## Požadavky na výkon nebo funkci

Příloha č.: 6.01

Položka	Název pol.	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby	Poznámka	Cena za položku
PS 560.00.25	Úprava BTS 266 žst. Vranovice	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 266 v lokalitě žst. Vranovice.</p> <p>Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu</li> <li>• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství</li> <li>• 2x dodávka a montáž jumperu do 5m, včetně zapojení</li> <li>• 2x demontáž stávajícího jumperu</li> <li>• 1x dodávka a montáž skříně 19"/42U/600x600mm, oceloplechové perforované dveře, přístup vpředu jednostranný, 1x 19" panel se servisními nn zásukami, připojení panelu zásuvek na NN rozvaděč, včetně montážního materiálu a nezbytného příslušenství</li> <li>• doplnění roštů do 5m</li> <li>• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství</li> <li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li> <li>• 1x výměna stávajícího dešťového svodu za nový, kovový</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	
PS 560.00.26	Úprava BTS 268 žst. Šakvice	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 268 v lokalitě žst. Šakvice.</p> <p>Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídicí a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• 1x dodávka a montáž baterie 48V/180-190Ah, sestavené ze 4ks článků 12V, včetně zapojení, kabeláže, formování, ozkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající baterie 48V, včetně příslušenství</li> <li>• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu</li> <li>• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství</li> <li>• 2x dodávka a montáž jumperu do 5m, včetně zapojení</li> <li>• 2x demontáž stávajícího jumperu</li> </ul>	sové části dokumentace specifikací stavby.	

# Požadavky na výkon nebo funkci

Příloha č.: 6.01

Položka	Název pol.	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby	Poznámka	Cena za položku
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž skříně 19"/42U/600x600mm, oceloplechové perforované dveře, přístup vpředu jednostranný, 1x 19" panel se servisními nn zásukami, připojení panelu zásuvek na NN rozvaděč, včetně montážního materiálu a nezbytného příslušenství</li> <li>• doplnění roštů do 5m</li> <li>• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství</li> <li>• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě</li> <li>• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí</li> <li>• 1x výměna stávajícího dešťového svodu za nový, kovový</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresů a technických specifikací stavby.	
PS 560.00.27	Úprava BTS 269 žst. Zaječí	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 269 v lokalitě žst. Zaječí.</p> <p>Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu</li> <li>• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství</li> <li>• doplnění roštů do 5m</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	
PS 560.00.28	Úprava BTS 270 žst. Podivín	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 270 v lokalitě žst. Podivín.</p> <p>Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu</li> <li>• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství</li> </ul>	sové části dokumentace specifikací stavby.	

# Požadavky na výkon nebo funkci

Příloha č.: 6.01

Položka	Název pol.	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby	Poznámka	Cena za položku
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž skříně 19"/47U/600x600mm, oceloplechové perforované dveře ze dvou stran, přístup oboustranný, 1x 19" panel se servisními nn zásukami, připojení panelu zásuvek na NN rozvaděč, včetně montážního materiálu a nezbytného příslušenství</li> <li>• doplnění roštů do 5m</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresů a technických specifikací stavby.	
PS 560.00.29	Úprava BTS 273 žst. Lanžhot	<p>V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 273 v lokalitě žst. Lanžhot. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu</li> <li>• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R</li> <li>• 2x dodávka a montáž jumperu do 10m, včetně zapojení</li> <li>• 2x demontáž stávajícího jumperu</li> <li>• úprava délky anénního svodu</li> </ul> <p>Ostatní úpravy a požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	
PS 560.09.01	Doplnění centrálních částí GSM-R	<p>V rámci tohoto PS se provedou práce související s měřením signálu a nezbytných doplněním a aktualizací centrálních částí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• měření signálu pro realizaci do cca 230km</li> <li>• optimalizace anténních systémů a úrovní výkonu</li> <li>• vyhotovení akceptačních protokolů</li> <li>• související nezbytné doplnění a aktualizace centrálních částí MSC</li> <li>• související nezbytné doplnění a aktualizace centrálních částí BSS</li> <li>• související nezbytné doplnění a aktualizace centrálních částí OSS</li> <li>• zajištění dohledu správce zařízení</li> <li>• vypracování realizační dokumentace</li> </ul>	V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.	