

„Oprava mostních objektů v úseku Radejčín - Chotiměř (PD)“

Pořadové číslo položky	Označení položky		Měrná jednotka	Množství měrných jednotek	Poznámka
	Označení etapy	Popis položky			
Objekt 1Projekt stavby na opravu propustku v km 22,076					
1	etapa I	Geodetická dokumentace (technická zpráva, návrh výtýčovací sítě, koordinační výtýčovací výkres, obvod stavby) - využití zdarma již zřízené železniční bodové pole a železniční mapové podklady od SŽG SŽ, s.o.	ks	1,00	Bude zpracována v min. rozsahu dle Směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace z 8.4.2022 (příloha P6 a P7), včetně dodržení zásad uvedených v „doporučeném“ manuálu pro strukturu dokumentace
2	etapa I	technická zpráva	ks	1,00	původní dokumentace propustku dochována, viz příloha zadávací dokumentace
3	etapa I	stávající stav (dispozice, podélný řez, příčný řez - vše M1:50)	ks	1,00	jednokolejný kamenný klenbový propustek, světlost 1,0 m, kolmý, šířka propustku 42,5 m, výška cca 12 m, s přesypávkou výšky cca 9 m, přes trvalou vodoteč, v levém oblouku, v širé trati v úseku Úpořiny - Chotiměř. HODNOCENÍ "3".
4	etapa I	nový stav (dispozice, podélný řez, příčný řez, pohledy, schéma nosné konstrukce pro objednávku k její výrobě - vše M1:50, příp. výkres tvaru a výtžut bet. části - M1:20, příp. zábradlí - M1:50/10, detaily), POV	ks	1,00	oprava pomocí zástranu flexibilní trouby do otvoru, oprava dlažby
5	etapa I	projednání návrhu s OR Ústí n.l. a doklady včetně projednání s orgány státní správy a dotčených organizací a údajů z KN	ks	1,00	pisemný zápis z jednání
6	etapa I	statické posouzení včetně stanovení zatížitelnosti objektu	ks	1,00	
7	etapa I	hydrotechnický výpočet	ks	1,00	Hydrologická data od ČHMÚ zajistí zadavatel
8	etapa I	soupis prací - výkaz výměr (programem KROS PLUS dle aktuální databáze cen ÚRS a Storníku ÚOŽ)	ks	1,00	
9	etapa I	dodání 5t paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobě (CD)	ks	1,00	
10	etapa II	zhotovení potřebných dokladů a zajištění STAVEBNÍHO POVOLENÍ	ks	1,00	Předpoklad jedno stavební povolení na opravu vybraných mostních objektů
Celková cenová nabídka pro Objekt 1 bez DPH (součet položek 1 - 10)realizace opravy v r. 2027-2028					
Objekt 2Projekt stavby na opravu propustku v km 22,355					
11	etapa I	Geodetická dokumentace (technická zpráva, návrh výtýčovací sítě, koordinační výtýčovací výkres, obvod stavby) - využití zdarma již zřízené železniční bodové pole a železniční mapové podklady od SŽG SŽ, s.o.	ks	1,00	Bude zpracována v min. rozsahu dle Směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace z 8.4.2022 (příloha P6 a P7), včetně dodržení zásad uvedených v „doporučeném“ manuálu pro strukturu dokumentace
12	etapa I	technická zpráva	ks	1,00	původní dokumentace propustku dochována, viz příloha zadávací dokumentace
13	etapa I	stávající stav (dispozice, podélný řez, příčný řez - vše M1:50)	ks	1,00	jednokolejný kamenný klenbový propustek o 2 otvorech o světlostech 1,0 m, kolmý, šířka propustku 28 m (s trubním rozšířením DN 1000 mm vpravo), výška 9,99 m, s přesypávkou výšky cca 8,2 m, přes občasnou vodoteč, v pravém oblouku, v širé trati v úseku Úpořiny - Chotiměř. HODNOCENÍ "3".
14	etapa I	nový stav (dispozice, podélný řez, příčný řez, pohledy - vše M1:50, příp. výkres tvaru a výtžut bet. části - M1:20, příp. zábradlí - M1:50/10, detaily), POV	ks	1,00	sanesou zřeva, náhrada trubního rozšíření, nová čela vč. příp. zábradlí, odláždění dna
15	etapa I	projednání návrhu s OR Ústí n.l. a doklady včetně projednání s orgány státní správy a dotčených organizací a údajů z KN	ks	1,00	pisemný zápis z jednání
16	etapa I	statické posouzení včetně stanovení zatížitelnosti objektu	ks	1,00	i na výhledové zvýšení TTZ a traťové rychlosti
17	etapa I	soupis prací - výkaz výměr (programem KROS PLUS dle aktuální databáze cen ÚRS a Storníku SŽDC)	ks	1,00	
18	etapa I	dodání 5t paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobě (CD)	ks	1,00	
19	etapa II	zhotovení potřebných dokladů a zajištění STAVEBNÍHO POVOLENÍ nebo OHLÁŠENÍ	ks	1,00	Předpoklad jedno stavební povolení na opravu vybraných mostních objektů
Celková cenová nabídka pro Objekt 2 bez DPH (součet položek 11 - 19)realizace opravy v r. 2027-2028					
Objekt 3Projekt stavby na opravu propustku v km 22,561					
20	etapa I	Geodetická dokumentace (technická zpráva, návrh výtýčovací sítě, koordinační výtýčovací výkres, obvod stavby) - využití zdarma již zřízené železniční bodové pole a železniční mapové podklady od SŽG SŽ, s.o.	ks	1,00	Bude zpracována v min. rozsahu dle Směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace z 8.4.2022 (příloha P6 a P7), včetně dodržení zásad uvedených v „doporučeném“ manuálu pro strukturu dokumentace
21	etapa I	technická zpráva	ks	1,00	původní dokumentace propustku dochována, viz příloha zadávací dokumentace
22	etapa I	stávající stav (dispozice, podélný řez, příčný řez - vše M1:50)	ks	1,00	jednokolejný kamenný klenbový propustek, světlost 0,95 m, kolmý, šířka propustku 26,5 m (s rozšířením vlevo Zb. desku), výška 8,2m, s přesypávkou výšky cca 5,75 m, přes trvalou vodoteč, v přímé, v širé trati v úseku Úpořiny - Chotiměř. HODNOCENÍ "2".
23	etapa I	nový stav (dispozice, podélný řez, příčný řez, pohledy, schéma nosné konstrukce pro objednávku k její výrobě - vše M1:50, příp. výkres tvaru a výtžut bet. části - M1:20, příp. zábradlí - M1:50/10, detaily), POV	ks	1,00	oprava pomocí zástranu flexibilní trouby do otvoru, oprava dlažby
24	etapa I	projednání návrhu s OR Ústí n.l. a doklady včetně projednání s orgány státní správy a dotčených organizací a údajů z KN	ks	1,00	pisemný zápis z jednání
25	etapa I	statické posouzení včetně stanovení zatížitelnosti objektu	ks	1,00	
26	etapa I	hydrotechnický výpočet	ks	1,00	Hydrologická data od ČHMÚ zajistí zadavatel
27	etapa I	soupis prací - výkaz výměr (programem KROS PLUS dle aktuální databáze cen ÚRS a Storníku ÚOŽ)	ks	1,00	
28	etapa I	dodání 5t paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobě (CD)	ks	1,00	
29	etapa II	zhotovení potřebných dokladů a zajištění STAVEBNÍHO POVOLENÍ	ks	1,00	Předpoklad jedno stavební povolení na opravu vybraných mostních objektů
Celková cenová nabídka pro Objekt 3 bez DPH (součet položek 20 - 29)realizace opravy v r. 2027-2028					
Objekt 4Projekt stavby na opravu propustku v km 23,082					
30	etapa I	Geodetická dokumentace (technická zpráva, návrh výtýčovací sítě, koordinační výtýčovací výkres, obvod stavby) - využití zdarma již zřízené železniční bodové pole a železniční mapové podklady od SŽG SŽ, s.o.	ks	1,00	Bude zpracována v min. rozsahu dle Směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace z 8.4.2022 (příloha P6 a P7), včetně dodržení zásad uvedených v „doporučeném“ manuálu pro strukturu dokumentace
31	etapa I	technická zpráva	ks	1,00	původní dokumentace propustku se nedochovala
32	etapa I	stávající stav (dispozice, podélný řez, příčný řez - vše M1:50)	ks	1,00	jednokolejný kamenný deskový propustek, světlost 0,6 m, kolmý, šířka propustku 11,8 m, výška 5,1 m, s přesypávkou výšky 2,25 m, přes občasnou vodoteč, v přechodnici od pravého oblouku, v širé trati v úseku Úpořiny - Chotiměř. HODNOCENÍ "3".
33	etapa I	nový stav (dispozice, podélný řez, příčný řez, pohledy, schéma nosné konstrukce pro objednávku k její výrobě - vše M1:50, příp. výkres tvaru a výtžut bet. části - M1:20, příp. zábradlí - M1:50/10, detaily), POV	ks	1,00	oprava pomocí Zb. trub či Zb. rámu otevřeným výkopem se snesením a zpevněnou mostišťou žal. svršku, s případnými novými čely
34	etapa I	projednání návrhu s OR Ústí n.l. a doklady včetně projednání s orgány státní správy a dotčených organizací a údajů z KN	ks	1,00	pisemný zápis z jednání
35	etapa I	statické posouzení včetně stanovení zatížitelnosti objektu	ks	1,00	
36	etapa I	hydrotechnický výpočet	ks	1,00	Hydrologická data od ČHMÚ zajistí zadavatel
37	etapa I	soupis prací - výkaz výměr (programem KROS PLUS dle aktuální databáze cen ÚRS a Storníku ÚOŽ)	ks	1,00	
38	etapa I	dodání 5t paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobě (CD)	ks	1,00	
39	etapa II	zhotovení potřebných dokladů a zajištění STAVEBNÍHO POVOLENÍ	ks	1,00	Předpoklad jedno stavební povolení na opravu vybraných mostních objektů
Celková cenová nabídka pro Objekt 4 bez DPH (součet položek 30 - 39)realizace opravy v r. 2027-2028					

„Oprava mostních objektů v úseku Radejčín - Chotiměř (PD)“

Pořadové číslo položky	Označení položky		Měrná jednotka	Množství měrných jednotek	Poznámka
	Označení etapy	Popis položky			
Objekt 5					
Projekt stavby na opravu mostu v km 23.374					
40	etapa I	Geodetická dokumentace (technická zpráva, návrh výtyčovací sítě, koordináční výtyčovací výkres, obvod stavby) - využití zdarma již zřízené železniční bodové pole a železniční mapové podklady od SZG SZ, s.o.	ks	1,00	Bude zpracována v min. rozsahu dle Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 - Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních č.j. 13 511/06-OP, příloha č. 2 Projekt
41	etapa I	technická zpráva	ks	1,00	původní dokumentace mostu dochována, viz příloha zadávací dokumentace vč. protokolu o podrobné prohlídce mostu z r. 2024
42	etapa I	stávající stav (dispozice, podélný řez, příčný řez - vše M1:50)	ks	1,00	jednokolejný kamenný klenbový most, světlost 4,0 m, volná výška 3,35 m, kolmý, délka 11,6 m, šířka 5,6 m, výška 5,35 m, bez přesápkový, přes účelovou nepevněnou komunikaci a obásaný vodní tok, v pravém oblouku, v širé trati v úseku Úpofný - Chotiměř, HODNOCENÍ "21".
43	etapa I	nový stav (dispozice, podélný řez, příčný řez, pohledy - vše M1:50, příp. výkres tvaru a výtžut bet. části - M1:20, příp. zábradlí - M1:50/10, detaily), POV	ks	1,00	sanace zdiva, obnova izolace a odvodnění, zajištění VMP, nové římky průčelí a křídel se zábradlím
44	etapa I	projednání návrhu s OR Ústí n.L. a doklady včetně projednání s orgány státní správy a dotčených organizací a údajů z KN	ks	1,00	pisemný zápis z jednání
45	etapa I	statické posouzení včetně stanovení zatížitelnosti objektu	ks	1,00	i na výhledové zvýšení TTZ a traťové rychlosti
46	etapa I	scopis prací - výkaz výměr (programem KROS PLUS dle aktuální databáze cen ÚRS a Sborníku SZDC)	ks	1,00	
47	etapa I	dodání 5t paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobě (CD)	ks	1,00	
48	etapa I	zhotovení potřebných dokladů a zajištění STAVEBNÍHO POVOLENÍ nebo OHlášení	ks	1,00	Předpoklad jedno stavební povolení na opravu vybraných mostních objektu
Celková cenová nabídka pro Objekt 5 bez DPH (součet položek 40 - 48)					realizace opravy v r. 2027-2028
Objekt 6					
Projekt stavby na opravu propustku v km 23.566					
49	etapa I	Geodetická dokumentace (technická zpráva, návrh výtyčovací sítě, koordináční výtyčovací výkres, obvod stavby) - využití zdarma již zřízené železniční bodové pole a železniční mapové podklady od SZG SZ, s.o.	ks	1,00	Bude zpracována v min. rozsahu dle Směrnice SZ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace z 8.4.2022 (příloha P6 a P7), včetně dodržení zásad uvedených v „doporučeném“ manuálu pro strukturu dokumentace
50	etapa I	technická zpráva	ks	1,00	původní dokumentace propustku se nedochovala
51	etapa I	stávající stav (dispozice, podélný řez, příčný řez - vše M1:50)	ks	1,00	jednokolejný kamenný klenbový propustek, světlost 1,0 m, kolmý, šířka propustku 10,1 m, výška 5,0 m, s přesápkovou výškou cca 4 m, přes obásanou vodoteč, v příčné, v širé trati v úseku Úpofný - Chotiměř, HODNOCENÍ "2".
52	etapa I	nový stav (dispozice, podélný řez, příčný řez, pohledy, schéma nosné konstrukce pro objednávku k její výrobě - vše M1:50, příp. výkres tvaru a výtžut bet. části - M1:20, příp. zábradlí - M1:50/10, detaily), POV	ks	1,00	oprava pomocí zásunu flexibilní trouby do otvoru, oprava dlažby
53	etapa I	projednání návrhu s OR Ústí n.L. a doklady včetně projednání s orgány státní správy a dotčených organizací a údajů z KN	ks	1,00	pisemný zápis z jednání
54	etapa I	statické posouzení včetně stanovení zatížitelnosti objektu	ks	1,00	
55	etapa I	hydrotechnický výpočet	ks	1,00	Hydrologická data od ČHMÚ zajistí zadavatel
56	etapa I	scopis prací - výkaz výměr (programem KROS PLUS dle aktuální databáze cen ÚRS a Sborníku ÚOŽI)	ks	1,00	
57	etapa I	dodání 5t paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobě (CD)	ks	1,00	
58	etapa I	zhotovení potřebných dokladů a zajištění STAVEBNÍHO POVOLENÍ	ks	1,00	Předpoklad jedno stavební povolení na opravu vybraných mostních objektu
Celková cenová nabídka pro Objekt 6 bez DPH (součet položek 49 - 58)					realizace opravy v r. 2027-2028
Objekt 7					
Projekt stavby na opravu propustku v km 24.164					
59	etapa I	Geodetická dokumentace (technická zpráva, návrh výtyčovací sítě, koordináční výtyčovací výkres, obvod stavby) - využití zdarma již zřízené železniční bodové pole a železniční mapové podklady od SZG SZ, s.o.	ks	1,00	Bude zpracována v min. rozsahu dle Směrnice SZ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace z 8.4.2022 (příloha P6 a P7), včetně dodržení zásad uvedených v „doporučeném“ manuálu pro strukturu dokumentace
60	etapa I	technická zpráva	ks	1,00	původní dokumentace propustku dochována, viz příloha zadávací dokumentace
61	etapa I	stávající stav (dispozice, podélný řez, příčný řez - vše M1:50)	ks	1,00	jednokolejný kamenný deskový propustek, světlost 0,6 m, kolmý, šířka propustku 14,5 m, výška 5,0 m, s přesápkovou výškou cca 2,65 m, přes obásanou vodoteč, v pravém oblouku, v širé trati v úseku Úpofný - Chotiměř, HODNOCENÍ "2".
62	etapa I	nový stav (dispozice, podélný řez, příčný řez, pohledy, schéma nosné konstrukce pro objednávku k její výrobě - vše M1:50, příp. výkres tvaru a výtžut bet. části - M1:20, příp. zábradlí - M1:50/10, detaily), POV	ks	1,00	oprava pomocí ŽB, trub či ŽB, rámu otepleným výkopem se snesením a zpevněnou monolit. žel. svrškou, s příslušnými novými bedy
63	etapa I	projednání návrhu s OR Ústí n.L. a doklady včetně projednání s orgány státní správy a dotčených organizací a údajů z KN	ks	1,00	pisemný zápis z jednání
64	etapa I	statické posouzení včetně stanovení zatížitelnosti objektu	ks	1,00	
65	etapa I	hydrotechnický výpočet	ks	1,00	Hydrologická data od ČHMÚ zajistí zadavatel
66	etapa I	scopis prací - výkaz výměr (programem KROS PLUS dle aktuální databáze cen ÚRS a Sborníku ÚOŽI)	ks	1,00	
67	etapa I	dodání 5t paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobě (CD)	ks	1,00	
68	etapa II	zhotovení potřebných dokladů a zajištění STAVEBNÍHO POVOLENÍ	ks	1,00	Předpoklad jedno stavební povolení na opravu vybraných mostních objektu
Celková cenová nabídka pro Objekt 7 bez DPH (součet položek 59 - 68)					realizace opravy v r. 2027-2028
Objekt 8					
Projekt stavby na opravu propustku v km 24.742					
69	etapa I	Geodetická dokumentace (technická zpráva, návrh výtyčovací sítě, koordináční výtyčovací výkres, obvod stavby) - využití zdarma již zřízené železniční bodové pole a železniční mapové podklady od SZG SZ, s.o.	ks	1,00	Bude zpracována v min. rozsahu dle Směrnice SZ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace z 8.4.2022 (příloha P6 a P7), včetně dodržení zásad uvedených v „doporučeném“ manuálu pro strukturu dokumentace
70	etapa I	technická zpráva	ks	1,00	původní dokumentace propustku se nedochovala
71	etapa I	stávající stav (dispozice, podélný řez, příčný řez - vše M1:50)	ks	1,00	jednokolejný kamenný deskový propustek, světlost 0,6 m, kolmý, šířka propustku 11,5 m, výška 5,2 m, s přesápkovou výškou cca 2,65 m, přes obásanou vodoteč, v levém oblouku, v širé trati v úseku Úpofný - Chotiměř, HODNOCENÍ "2".
72	etapa I	nový stav (dispozice, podélný řez, příčný řez, pohledy - vše M1:50, příp. výkres tvaru a výtžut bet. části - M1:20, příp. zábradlí - M1:50/10, detaily), POV	ks	1,00	sanace zdiva, rozšíření či navýšení řel vč. příp. zábradlí, odštěpení dna
73	etapa I	projednání návrhu s OR Ústí n.L. a doklady včetně projednání s orgány státní správy a dotčených organizací a údajů z KN	ks	1,00	pisemný zápis z jednání
74	etapa I	statické posouzení včetně stanovení zatížitelnosti objektu	ks	1,00	i na výhledové zvýšení TTZ a traťové rychlosti
75	etapa I	scopis prací - výkaz výměr (programem KROS PLUS dle aktuální databáze cen ÚRS a Sborníku SZDC)	ks	1,00	
76	etapa I	dodání 5t paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobě (CD)	ks	1,00	
77	etapa II	zhotovení potřebných dokladů a zajištění STAVEBNÍHO POVOLENÍ nebo OHlášení	ks	1,00	Předpoklad jedno stavební povolení na opravu vybraných mostních objektu
Celková cenová nabídka pro Objekt 8 bez DPH (součet položek 69 - 77)					realizace opravy v r. 2027-2028

NEOCEŇOVAT

Přofadové číslo položky	Označení položky		Měrná jednotka	Množství měrných jednotek	Poznámka
	Označení etapy	Popis položky			
Objekt 9					
Projekt stavby na opravu propustku v km 25,615					
78	etapa I	Geodetická dokumentace (technická zpráva, návrh výřycovací síť, koordinátní výřycovací výkres, obvod stavby) - využití zdarma již zřízené železniční bodové pole a železniční mapové podklady od SZG SZ, s.o.	ks	1,00	Bude zpracována v min. rozsahu die Směrnice SZ SM011 Dokumentace staveb Správý Železnic, státní organizace z 8.4.2022 (příloha P6 a P7), včetně dodržení zásad uvedených v „doporučeném“ manuálu pro strukturu dokumentace
79	etapa I	technická zpráva	ks	1,00	původní dokumentace propustku se nedochovala
80	etapa I	stávající stav (dispozice, podélný řez, příčný řez - vše M1:50)	ks	1,00	jednokolejný kamenný klenbový propustek, světlost 1,0 m, kořný, šifka propustku 6,5 m, výška 3,8 m, s přesýpávkou výšky 1,15 m, přes trvalou vodoteč, v přímé, v širé trati v úseku Upolíny - Chotiměř. HODNOCENÍ "2".
81	etapa I	nový stav (dispozice, podélný řez, příčný řez, pohledy, schéma nosné konstrukce pro objednávkou k její výrobě - vše M1:50, příp. výkres tvaru a výtžub bet. částí - M1:20, příp. zázbradi - M1:50/10, detaily), POV	ks	1,00	oprava pomocí zásunu flexibilní trouby do otvoru (nebo pomocí ZB, trub či ZB, rámu otevřeným výkopem se snesením a zplnou montáží žel. svršků), s přísladnými novými čely
82	etapa I	projednání návrhu s OR Ústí n.L. a doklady včetně projednání s orgány státní správy a dotčených organizací a údajů z KN	ks	1,00	pisemný zápis z jednání
83	etapa I	statistické posouzení včetně stanovení zatížitelnosti objektu	ks	1,00	
84	etapa I	hydretechnický výpočet	ks	1,00	Hydrologická data od ČHMÚ zajistí zadavatel
85	etapa I	soupis prací - výkaz výměr (programem KROS PLUS die aktuální databáze cen ÚRS a Sborníku ÚOŽ2)	ks	1,00	
86	etapa I	dodání 58 parčí dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobě (CD)	ks	1,00	
87	etapa II	zhotovení potřebných dokladů a zajištění STAVEBNÍHO POVOLENÍ	ks	1,00	Předpoklad jedno stavební povolení na opravu vybraných mostních objektů
Celková cenová nabídka pro Objekt 9 bez DPH (součet položek 78 - 87)					
realizace opravy v r. 2027-2028					
Objekt 10					
Projekt stavby na opravu propustku v km 25,847					
88	etapa I	Geodetická dokumentace (technická zpráva, návrh výřycovací síť, koordinátní výřycovací výkres, obvod stavby) - využití zdarma již zřízené železniční bodové pole a železniční mapové podklady od SZG SZ, s.o.	ks	1,00	Bude zpracována v min. rozsahu die Směrnice SZ SM011 Dokumentace staveb Správý Železnic, státní organizace z 8.4.2022 (příloha P6 a P7), včetně dodržení zásad uvedených v „doporučeném“ manuálu pro strukturu dokumentace
89	etapa I	technická zpráva	ks	1,00	původní dokumentace propustku dochována, viz příloha zadávací dokumentace
90	etapa I	stávající stav (dispozice, podélný řez, příčný řez - vše M1:50)	ks	1,00	jednokolejný kamenný deskový propustek, světlost 0,6 m, kořný, šifka propustku 6,5 m, výška 3,3 m, s přesýpávkou výšky 1,25 m, přes trvalou vodoteč, v levém oblouku, v širé trati v úseku Upolíny - Chotiměř. HODNOCENÍ "3".
91	etapa I	nový stav (dispozice, podélný řez, příčný řez, pohledy, schéma nosné konstrukce pro objednávkou k její výrobě - vše M1:50, příp. výkres tvaru a výtžub bet. částí - M1:20, příp. zázbradi - M1:50/10, detaily), POV	ks	1,00	oprava pomocí ZB, trub či ZB, rámu otevřeným výkopem se snesením a zplnou montáží žel. svršků, s přísladnými novými čely
92	etapa I	projednání návrhu s OR Ústí n.L. a doklady včetně projednání s orgány státní správy a dotčených organizací a údajů z KN	ks	1,00	pisemný zápis z jednání
93	etapa I	statistické posouzení včetně stanovení zatížitelnosti objektu	ks	1,00	
94	etapa I	hydretechnický výpočet	ks	1,00	Hydrologická data od ČHMÚ zajistí zadavatel
95	etapa I	soupis prací - výkaz výměr (programem KROS PLUS die aktuální databáze cen ÚRS a Sborníku ÚOŽ2)	ks	1,00	
96	etapa I	dodání 58 parčí dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobě (CD)	ks	1,00	
97	etapa II	zhotovení potřebných dokladů a zajištění STAVEBNÍHO POVOLENÍ	ks	1,00	Předpoklad jedno stavební povolení na opravu vybraných mostních objektů
Celková cenová nabídka pro Objekt 10 bez DPH (součet položek 88 - 97)					
realizace opravy v r. 2027-2028					
Objekt 11					
Projekt stavby na opravu propustku v km 26,135					
98	etapa I	Geodetická dokumentace (technická zpráva, návrh výřycovací síť, koordinátní výřycovací výkres, obvod stavby) - využití zdarma již zřízené železniční bodové pole a železniční mapové podklady od SZG SZ, s.o.	ks	1,00	Bude zpracována v min. rozsahu die Směrnice SZ SM011 Dokumentace staveb Správý Železnic, státní organizace z 8.4.2022 (příloha P6 a P7), včetně dodržení zásad uvedených v „doporučeném“ manuálu pro strukturu dokumentace
99	etapa I	technická zpráva	ks	1,00	původní dokumentace propustku dochována, viz příloha zadávací dokumentace
100	etapa I	stávající stav (dispozice, podélný řez, příčný řez - vše M1:50)	ks	1,00	jednokolejný kamenný deskový propustek, světlost 0,6 m, kořný, šifka propustku 7,5 m, výška 3,4 m, s přesýpávkou výšky 1,25 m, přes občasnou vodoteč, v levém oblouku, v širé trati v úseku Upolíny - Chotiměř. HODNOCENÍ "2".
101	etapa I	nový stav (dispozice, podélný řez, příčný řez, pohledy - vše M1:50, příp. výkres tvaru a výtžub bet. částí - M1:20, příp. zázbradi - M1:50/10, detaily), POV	ks	1,00	sanace zdra, navýšení čel vč. příp. zázbradi, odláždkání dna
102	etapa I	projednání návrhu s OR Ústí n.L. a doklady včetně projednání s orgány státní správy a dotčených organizací a údajů z KN	ks	1,00	pisemný zápis z jednání
103	etapa I	statistické posouzení včetně stanovení zatížitelnosti objektu	ks	1,00	i na výhledové zvýšení TTZ a traťové rychlosti
104	etapa I	soupis prací - výkaz výměr (programem KROS PLUS die aktuální databáze cen ÚRS a Sborníku SZDC)	ks	1,00	
105	etapa I	dodání 58 parčí dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobě (CD)	ks	1,00	
106	etapa II	zhotovení potřebných dokladů a zajištění STAVEBNÍHO POVOLENÍ nebo OHÁŠENÍ	ks	1,00	Předpoklad jedno stavební povolení na opravu vybraných mostních objektů
Celková cenová nabídka pro Objekt 11 bez DPH (součet položek 98 - 106)					
realizace opravy v r. 2027-2028					
Objekt 12					
Projekt stavby na opravu propustku v km 26,442					
107	etapa I	Geodetická dokumentace (technická zpráva, návrh výřycovací síť, koordinátní výřycovací výkres, obvod stavby) - využití zdarma již zřízené železniční bodové pole a železniční mapové podklady od SZG SZ, s.o.	ks	1,00	Bude zpracována v min. rozsahu die Směrnice SZ SM011 Dokumentace staveb Správý Železnic, státní organizace z 8.4.2022 (příloha P6 a P7), včetně dodržení zásad uvedených v „doporučeném“ manuálu pro strukturu dokumentace
108	etapa I	technická zpráva	ks	1,00	původní dokumentace propustku dochována, viz příloha zadávací dokumentace
109	etapa I	stávající stav (dispozice, podélný řez, příčný řez - vše M1:50)	ks	1,00	jednokolejný kamenný klenbový propustek, světlost 1,0 m, kořný, šifka propustku 11,5 m, výška 5,1 m, s přesýpávkou výšky 2,65 m, přes trvalou vodoteč, v levém oblouku, v širé trati v úseku Upolíny -

„Oprava mostních objektů v úseku Radejčín - Chotiměř (PD)“

Pořadové číslo položky	Označení položky		Měrná jednotka	Množství měrných jednotek	Poznámka
	Označení etapy	Popis položky			

Celkem za výkon dozoru projektanta v etapě III (předpoklad max. do 31. 12. 2028) be*pro všechny vybrané mostní objekty*
ZDE NEOCEŇOVAT**Celková cenová nabídka pro Objekty 1, 2 až 12 bez DPH****ZDE NEOCEŇOVAT****Celková cenová nabídka pro položky v etapě I (do 30. 6. 2026) bez DPH****ZDE NEOCEŇOVAT****Celková cenová nabídka pro položky v etapě II (do 30. 9. 2026) bez DPH****ZDE NEOCEŇOVAT**